



Üzletszabályzat

Azonosító: AD -0004

Jelzés: MVGSJ

A 13. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot:

Összeállította

Ellenőrizte

Hatályba helyezte

Ügyfélszolgálati
irodavezető

Gazdasági igazgató

Vezérigazgató

Felülvizsgálatok, módosítások:

Száma	Jellege	Időpontja	Kiadás száma	Aláírás
1.	Tervezet	2013.04.25.	1. vázlat	
2.	Véleményezési jegyzőkönyvek, VASIVÍZ ZRt. Feljegyzés szerinti módosítás	2013.05.16.	2. változat	
3.	Működési engedélyhez tényállás tisztázása (hiánypótlás)	2013.10.28.	3. változat	
3.	A MEKH Működési Engedélyhez kiadott 1970/2013. sz. határozata alapján	2013.11.07.	3. változat	
4.	Jogszabályi megfeleltetés	2015.07.06.	4. változat	
5.	Üzletszabályzat módosításának jóváhagyása ügyében tényállás tisztázás	2015.11.10.	5. változat	
5.	Hatályba helyezés a MEKH által kiadott 6028/2015. sz. határozata alapján	2016.02.05.	5. változat	
6.	Jogszabályi megfeleltetés, működési gyakorlatból eredő változások átvezetése	2017.09.01.	6. változat	
7.	Működési gyakorlatból eredő változások átvezetése	2018.12.21.	7. változat	
8.	Működési gyakorlatból eredő változások átvezetése	2019.04.16.	8. változat	
9.	Jogszabályi megfeleltetés, működési gyakorlatból eredő változások átvezetése	2021.12.01.	9. változat	
10.	Jogszabályi megfeleltetés, működési gyakorlatból eredő változások átvezetése	2022.11.30.	10. változat	
11.	Jogszabályi megfeleltetés, működési gyakorlatból eredő változások átvezetése	2023.08.11.	11. változat	
12.	Jogszabályi megfeleltetés, működési gyakorlatból eredő változások átvezetése	2024.02.09.	12. változat	
13.	Jogszabályi megfeleltetés, működési gyakorlatból eredő változások átvezetése	2025.04.11.	13. változat	

Az alapidokumentum az ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 szabványok alapján készült.
Az alapidokumentum a minőségügyi főelőadó hozzájárulása nélkül nem másolható, és társaságon kívülre nem adható ki!

Tartalomjegyzék

1	Cél	6
2	Érvényesség és hatályosság.....	6
3	Fogalom meghatározások a szabályozás értelmezése szerint	6
4	Eljárás, felelősség.....	13
5	Általános rész	14
5.1	A VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság adatai	14
5.2	A VASIVÍZ ZRt. bemutatása	14
5.3	A minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer.....	15
6	Szerződéses ajánlattól való eltérés szabályai	15
7	Szerződéskötésre vonatkozó szabályok	15
7.1	Igénybejelentés fogadása	15
7.2	Közzolgáltatási szerződés létrejötte	21
7.2.1	Általános szerződési feltételek.....	21
7.2.2	A közzolgáltatási szerződés megkötése	22
7.2.3	A felhasználó személyében, adataiban bekövetkező változás szabályai.....	23
7.2.4	Szóbeli szerződéskötés	27
7.3	A szerződés teljesítésére vonatkozó szabályok.....	30
7.3.1	A szolgáltatás minősége	30
7.3.2	A díjképzés elvei	31
8	Vízmérés, számlázás és az ezzel kapcsolatos eljárások szabályai	33
8.1	A leolvasás szabályai	36
8.2	Elszámolás mérőeszköz hiányában.....	38
8.3	Vízmérés	38
8.4	Házi, illetve csatlakozó ivóvíz- és szennyvízhálózat meghibásodása.....	38
8.5	Mellékvízmérőn mért fogyasztás.....	39
8.6	Szennyvízmennyiség - mérés.....	40
8.7	Elszámolás meghibásodás, hibás mérés és mérési eredmények hiánya esetén	42
8.8	Eljárás a felhasználó hibájából eredő leolvasás elmaradása esetén	42
8.9	A megelőző évi átlagfogyasztást meghaladó eltérés mértékére vonatkozó arány meghatározása	42
8.10	Fizetési módok és határidők	43
8.11	Behajtási költségátalány	43
8.12	Késedelmi kamat	43
8.13	Számlakifogás.....	44
8.14	Részletfizetés, fizetési halasztás	44
9	Az ellenőrzés szabályai.....	44

10	A védendő felhasználókra vonatkozó szabályok	46
10.1	Szociálisan rászoruló felhasználók	47
10.2	Fogyatékkal élő lakossági felhasználók	48
11	A szerződés teljesítésében résztvevő harmadik személyek és a velük fennálló kapcsolatok bemutatása	50
12	A közüzemi ivóvíz-szolgáltatás közérdekből történő korlátozásának, szüneteltetésének szabályai.....	50
12.1	Hibabejelentés	51
12.2	A tájékoztatás elmulasztásának szabályai.....	52
13	A közszolgáltatási szerződés felmondásának és megszűnésének esetei	52
13.1	A rendes felmondás szabályai.....	52
13.2	A közszolgáltatási szerződés azonnali hatályú felmondása	52
13.3	A szerződések megszűnésének esetei	53
14	Szerződésszegés és annak jogkövetkezményei	53
14.1	Szerződésszegés esetén az eljárás szabályai	54
14.1.1	A víziközmű-szolgáltatás korlátozása, illetve felfüggesztése	54
14.1.2	Lejárt határidejű követelések behajtása	56
14.2	A VASIVÍZ ZRt. részéről szerződésszegésnek minősülő tételek, és a felhasználó írásban benyújtott igénye alapján érvényesíthető kötbérek	57
14.3	A Felhasználó vagy elkülönített vízhasználó részéről szerződésszegésnek minősülő tételek, és érvényesíthető kötbérek	58
15	Adatvédelem, adatkezelés	60
16	Felhasználói panasz	63
16.1	Felhasználói panasz jellegű bejelentések	64
16.2	Nem felhasználói panasz jellegű bejelentés.....	64
16.3	Felhasználói panasz jellegű bejelentések kezelése	64
16.4	Válaszadási határidő elmulasztásának következménye	66
16.5	Vízművekkel kapcsolatos feladat-és hatáskörök	66
17	Ügyfélszolgálat	68
17.1	Ügyfélszolgálati Iroda, Ügyfélszolgálati Fiókirodák és Ügyfélszolgálati Pontok	68
17.2	Ügyintézés lehetőségei	69
17.3	Az ügyfélszolgálati tevékenység végzésére vonatkozó minőségi követelmények.....	69
17.4	Felhasználói bejelentések ügyintézése.....	70
17.4.1	Ügyfélszolgálati Irodán ellátott feladatok megnevezése.....	71
17.4.2	Ügyfélszolgálati Fiókirodákon ellátott feladatok megnevezése.....	71
17.4.3	Az Ügyfélszolgálati Pontokon ellátott feladatok megnevezése	72
17.5	Felhasználói elégedettségi felmérés.....	72
18	Vitarendezés, értesítések.....	73
18.1	Irányadó jogszabályok megjelölése	73
18.2	Bíróági kikötések vita rendezés esetén.....	73
18.3	A kölcsönös értesítések rendje, határideje, módja	73

18.3.1	Általános szabályok	73
18.3.2	A VASIVÍZ ZRt. által választható közlési módok	73
18.3.3	A Felhasználó, elkülönített vízhasználó általi értesítésekre, jognyilatkozatokra vonatkozó szabályok	74
18.3.4	Postai kézbesítésre vonatkozó szabályok.....	74
18.3.5	E-mailben, és faxon továbbított küldeményekre vonatkozó szabályok	74
18.3.6	A tudomásszerzés vélelmezett napja	74
19	A szolgáltatás létrehozása	75
19.1	Víziközmű-törzshálózatba történő bekötés egyéb szabályai.....	76
19.2	Ivóvíz-, szennyvízbekötés.....	79
19.2.1	A bekötés megvalósításának általános szabályai	79
19.2.2	Vízbekötésekkel kapcsolatos szabályok	79
19.2.3	Vízmérőhelyek kialakításával és átadásával kapcsolatos szabályok.....	80
19.2.4	Bekötési vízmérő mellé további mérő(k) felszerelése (ikresítés)	80
19.2.5	Szennyvízbekötésekkel kapcsolatos szabályok	81
19.3	Mellékszolgáltatási szerződés létrejötte, a bekötés feltételei	83
19.3.1	Mellékvízmérő üzembe helyezésének, valamint bélyegzéssel és zárral való ellátásának részletes szabályai	83
19.3.2	A mellékszolgáltatási szerződés létrejötte	83
20	Fogyasztásmérők hitelesítése, kalibrálása, cseréje	84
20.1	Mérőcsere	84
20.2	Fogyasztásmérők pontossági ellenőrzése	86
21	Víziközmű-szolgáltatás szüneteltetésének (ledugózásának) és visszaszerelésének menete	87
21.1	A víziközmű-szolgáltatás szüneteltetése a felhasználó kérésére.....	87
21.2	A víziközmű-szolgáltatás korlátozása, felfüggesztése	88
22	Vízbekötés megszüntetése	88
23	Az alaptevékenységhez kapcsolódó, de alapszolgáltatáson túli kiegészítő szolgáltatások köre és díjai	89
24	A VASIVÍZ ZRt. kötelezettségei és jogai	89
24.1	A víziközmű szolgáltató kötelezettségei.....	89
24.2	A VASIVÍZ ZRt. jogai	90
25	A felhasználó kötelezettségei és jogai.....	90
25.1	A felhasználó kötelezettségei.....	90
25.2	A felhasználó jogai	90
26	A víziközmű-fejlesztési hozzájárulási díj és számításának szabályai	91
27	Erőforrások.....	93
28	Dokumentálás	95
29	Mellékletek	96

1 Cél

Az Üzletszabályzat a hatályos jogszabályok figyelembevételével meghatározza a víziközmű-szolgáltatással és a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, az általános műszaki, kereskedelmi szerződési feltételeket a Felhasználóra és a VASIVÍZ ZRt.-re vonatkozóan.

Víziközmű-szolgáltatást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által kiadott engedély alapján lehet végezni. Az engedély kizárólagos jogot biztosít és kötelezettséget jelent az engedélyben meghatározott ellátási területen víziközmű-szolgáltatás nyújtására. Jelen Üzletszabályzatban víziközmű-szolgáltató alatt a VASIVÍZ ZRt. értendő.

Jelen Üzletszabályzat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) kormányrendelet (továbbiakban: 58/2013. kormányrendelet) előírásainak figyelembevételével készült.

2 Érvényesség és hatályosság

Jelen Üzletszabályzat visszavonásig hatályos, annak módosítási jogát a VASIVÍZ ZRt. fenntartja.

Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed a VASIVÍZ ZRt. üzemeltetési engedélyeiben meghatározott működési területekre, valamint a VASIVÍZ ZRt.-vel szerződéses kapcsolatban álló felhasználókra.

A VASIVÍZ ZRt. mindenkor hatályos Üzletszabályzata elérhető a www.vasiviz.hu internetes oldalon, valamint a VASIVÍZ ZRt. Ügyfélszolgálati Irodájában, Ügyfélszolgálati Fiókirodáiban és Ügyfélszolgálati Pontjain. ([1. sz. melléklet](#))

Az Üzletszabályzat a jogszabályi és egyéb változásoknak megfelelően módosulhat.

A VASIVÍZ ZRt. a felhasználókat a módosított Üzletszabályzatról a www.vasiviz.hu internetes oldalon történő közzététellel, valamint a következő számlával kiküldésre kerülő hírlevélben tájékoztatja.

A módosított Üzletszabályzat rendelkezései a Hivatal jóváhagyása alapján lépnek hatályba, és a jóváhagyott módosításokat – eltérő írásbeli megállapodás hiányában – a hatálybalépés előtt megkötött közszolgáltatási és mellékszolgáltatási szerződésekre is alkalmazni kell, a mindenkori vonatkozó jogszabályok hatálybalépésének napjától.

A VASIVÍZ ZRt. az Üzletszabályzat egyoldalú módosításának jogát, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével fenntartja.

Jelen Üzletszabályzat vonatkozó jogszabályokkal ellentétes rendelkezése semmis. Az Üzletszabályzat bármely rendelkezésének semmissége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Az érvénytelen rendelkezések helyett a vonatkozó jogszabályok alkalmazandók.

3 Fogalom meghatározások a szabályozás értelmezése szerint

A Vksztv. és az 58/2013. kormányrendelet alapján:

Alapdíj: a víziközmű-szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizetendő díj.

Átadási pont: a víziközmű törzshálózat azon része, amely beépített mérőberendezés, elzárószervelvény és mintavételi lehetőség útján biztosítja két víziközmű-rendszer kapcsolatát, valamint az összekapcsolt víziközmű-rendszerek üzemeltetése során az ivóvízátadás, -átvétel és a szennyvízátadás, -átvétel mennyiségi és minőségi elszámolásának műszaki feltételeit.

Bekötési vízmérő: a felhasználási hely ivóvízhasználatának mérésére szolgáló, az ivóvíz-bekötővezeték végpontjára telepített mérő.

Bebocsátó: aki a bebocsátási helyen a szennyvíz-törzshálózatra bekötött ingatlanról a szennyvízelvezetés szolgáltatási ponton a közműves szennyvízelvezető törzshálózatba szennyvizet, vagy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz-bebocsátási ponton nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet bocsát be.

Bebocsátási hely: közműves szennyvízelvezetés esetében a szennyvízelvezetés szolgáltatási pontja, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetében pedig a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz bebocsátási pontja.

Behajtási költségátalány: a vállalkozások, valamint a vállalkozás és szerződő hatóság közötti kereskedelmi ügyletek ellenértékének kiegyenlítéseként teljesített valamennyi fizetésre kiterjed. Vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezettet, szerződő hatóságnak vállalkozással kötött szerződése esetén pedig a szerződő hatóságot (a továbbiakban együtt: kötelezett) terhelő, kereskedelmi ügyletből eredő fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén a jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank – késedelem kezdőnapján érvényes – hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszege (a továbbiakban: behajtási költségátalány) tarthat igényt. A behajtási költségátalányt az arra jogosult a késedelem bekövetkezésétől számított egy éves jogvesztő határidőn belül követelheti. A követelés esedékességének időpontja önkéntes teljesítés esetén ennek időpontja, önkéntes teljesítés hiányában a teljesítésre való első felszólítás időpontja. A kötelezett a behajtási költségátalány megfizetésére nem köteles, ha az erre irányuló igény érvényesítése során a késedelmét kimenti. A behajtási költségátalány megfizetésére irányuló kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. A behajtási költségátalányt kizáró vagy azt negyven eurónál alacsonyabb összegben meghatározó szerződési kikötés semmis. A 2016. évi IX. törvény rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően kötött kereskedelmi ügyletből eredő fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén is alkalmazni kell azzal, hogy a törvény hatálybalépésekor fennálló késedelem esetén a behajtási költségátalány érvényesítésére megszabott jogvesztő határidőt a fenti törvény hatálybalépésétől kell számítani.

Csatlakozó hálózat: több felhasználási hely ivóvizét az ivóvíz-bekötővezeték végpontjától a házi ivóvízhálózatokba szállító vízvezeték-hálózat (csatlakozó ivóvízhálózat), vagy több felhasználási hely szennyvizét a házi szennyvízhálózatból a szennyvíz-bekötővezeték végpontjáig szállító vezeték-hálózat (csatlakozó szennyvízhálózat), amely az érintett felhasználási helyek szerinti ingatlantulajdonosok közös tulajdonát képezi.

Egyesített rendszerű csatornahálózat: olyan csatornahálózat, amelyben a szennyvízelvezető hálózat és a vízgyűjtőterület bármely pontjáról a szenny- és csapadékvíz a közműhálózat igénybevételeivel kevert (szennyvíz és csapadékvíz együtt) szennyvízként kerül a település szennyvíztisztító telepére.

Egészségügyi intézmény: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § g) pontja szerinti intézmény.

Egyedi szennyvízkezelő berendezés: olyan vízelétesítmény, amely legfeljebb egy ingatlanon keletkező települési szennyvíz nem közműves, biológiai tisztítását energiabevitel segítségével végzi.

Elkülönített felhasználói hely: felhasználási helyen belül minden, önálló vízhasználattal rendelkező épület, épületrész, lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség, önállóan használható bérlemény.

Elkülönített vízhasználó: az elkülönített felhasználói hely tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója.

Elszámolási időszak: szerződésben megállapított, az elszámolás alapjául szolgáló, két mérőleolvasás közötti időszak.

Ellátási terület: olyan, települési közigazgatási területtel vagy területekkel egyértelműen behatárolható terület, amelyen belül a felhasználók részére az adott víziközmű-szolgáltatást ugyanaz a víziközmű-szolgáltató végzi.

Ellátási területen átnyúló szolgáltatás: egy szomszédos ellátási területen lévő ingatlan víziközmű-rendszerbe történő bekötése esetén nyújtott víziközmű-szolgáltatás.

Elválasztott rendszerű csatornahálózat: olyan csatornahálózat, amely kizárólag szennyvizet vezet el a település szennyvíztisztító telepére.

Felhasználási hely: az a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan, amelyen a víziközmű-szolgáltatást a felhasználó igénybe veszi.

Felhasználó: a víziközmű-szolgáltatást a Vksztv. szerinti szerződéses jogviszony keretében vagy a Vksztv. 31/A. § (1) bekezdésében meghatározott ideiglenes szolgáltatás időtartama alatt a víziközmű-szolgáltató előzetes hozzájárulásával ténylegesen igénybe vevő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan használója, és sorban mögötte az ingatlan tulajdonosa.

Lakossági felhasználó = magánszemélyes felhasználó = társasházi és lakásszövetkezeti felhasználó: Az a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmű-szolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet.

Közületi felhasználó = vállalkozói felhasználó = nem lakossági felhasználó: Minden egyéb felhasználó, aki nem felel meg a lakossági felhasználó fogalmában foglaltakban jelen Üzletszabályzat szerint közületi felhasználónak minősül.

Felhasználói egyenérték: olyan mutatószám, amely a víziközmű-szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számosságát - víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, a felhasználók kapacitás igényeire figyelemmel – a Vksztv. 1. melléklete szerinti képlet alapján egységesen fejezi ki.

Felhasználói panasz: olyan, a felhasználó által a víziközmű- szolgáltatással kapcsolatban írásban, személyesen szóban vagy elektronikus formában előterjesztett beadvány, megkeresés, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul.

Fogyasztásmérő: a vízmennyiség vagy a szennyvízmennyiség mérésére szolgáló mérőeszköz:

- a) **ivóvízmérő:** a bekötési vízmérő és a mellékvízmérő mellett az ivóvízhálózatba beépített - az áramló víz mennyiségének meghatározására szolgáló - hitelesített mérőeszköz és annak tartozékai:
 - aa) **átadási vízmérő:** víziközmű-szolgáltatók között a mennyiségi elszámolás mérésére szolgáló, az átadási ponton az átvevő által beépített ivóvízmérő,
 - ab) **ikermérő:** egy vagy több ingatlan különböző felhasználási helyei ivóvízhasználatának mérésére szolgáló, az ivóvíz bekötővezeték végpontjára csillagpontosan kialakított bekötési vízmérők,
 - ac) **locsolási vízmérő:** locsolási célú vízhasználat mérése céljából ivóvíz-bekötővezetékre telepített kizárólag közterületi locsolási bekötési vízmérő vagy ivóvíz-bekötővezetékre telepített ikermérő vagy a bekötési vízmérőt követő házi ivóvízhálózatra telepített mellékvízmérő,
 - ad) **törzshálózati vízmérő:** közvetlenül a törzshálózati felhasználási helyekre, többek között közterületi vízvételi helyre telepített vízmérő.
- b) **szennyvízmennyiség-mérő:** a szennyvízhálózatba beépített - az áramló szennyvíz mennyiségének meghatározására szolgáló - kalibrált mérőeszköz (így például készülék, berendezés, műszer), ideértve annak tartozékait is:
 - ba) **átadási szennyvízmennyiség-mérő:** az átadó és az átvevő szennyvízhálózatának csatlakozási pontján, vagy összekötő vezetéken, az átadó és az átvevő által egyeztetett helyen, az átadó által beépített, kalibrált szennyvízmennyiség-mérő,
 - bb) **közműves szennyvízmennyiség-mérő:** a szennyvíz mennyiségének mérésére alkalmas, a felhasználó által a víziközmű-szolgáltató

jóváhagyásával beépített műtárgy, berendezés, amelyet a felhasználó akkreditált, kalibráló laboratórium igénybevételevel hiteles használati etalonnal rendszeresen ellenőriz.

- c) **telki vízmérő:** a felhasználási helyről a szennyvíz törzshálózatba vezetett mindazon vizek mennyiségének meghatározására szolgáló, a gyártó előírásai szerint beépített, hitelesített mérőeszköz - ide nem értve a bekötési vízmérőt, a mellékszolgáltatási szerződés alapjául szolgáló mellékvízmérőt és a locsolási vízmérőt - amely a saját célú ivóvízműből, saját célú kútból vagy más, a felhasználási helyen keletkező természetes vízforrásból származó víz térfogatát méri.

Fogyasztással arányos díj: 1 m^3 szolgáltatott ivóvízmennyiség vagy szennyvíz-bekötővezetékbe bocsátott szennyvízmennyiség díja.

Fogyatékossgal élő felhasználó: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékosági támogatásban részesülő személy, a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá az a személy, akinek életét vagy egészségét a víziközmű-szolgáltatás felfüggesztése vagy annak korlátozása közvetlenül veszélyezteti.

Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.

Gyermekintézmény:

- a) a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti óvoda, általános iskola, gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, konduktív pedagógiai intézmény, és az ezekhez tartozó kollégium, ha
- aa) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy
- ab) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos köznevelési szerződéssel rendelkezik;
- b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és szolgáltató, napközbeni gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, utógondozói otthon és javítóintézet, ha
- ba) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy
- bb) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos ellátási szerződéssel rendelkezik.

Havária: olyan, előre nem látható természetes eredetű vagy emberi tevékenység miatt bekövetkező, azonnali beavatkozást, illetve intézkedést igénylő rendkívüli esemény, amely veszélyezteti az életet vagy az egészséget, valamint vagyont kárt vagy megnövekedett környezetterhelést, illetve környezetszennyezést okoz.

Házi ivóvízhálózat: a felhasználási hely ivóvízfogyasztását biztosító – az ingatlan alkotórészét képező – vezeték, amely a vízkivételi helyig szállítja a vizet, valamint annak kiegészítő elemei (így különösen vízmérő berendezés elhelyezésére szolgáló akna és a fogyasztói csap).

Házi szennyvízhálózat: a felhasználási helyen keletkező szennyvíz összegyűjtését szolgáló – az ingatlan alkotórészét képező – vezeték, valamint annak kiegészítő elemei (így különösen szennyvízmennyiség-mérő, szennyvízminőség-ellenőrző akna, szennyvíz-előkezelő mű).

Házikert: az ingatlan egybefüggő, beépítetlen, legfeljebb 2000 négyzetméter alapterületű kerthasználatú területrésze, amelyen nem üzletszerű gazdálkodási tevékenység valósul meg.

Háztartási szennyvíz: rendszeres emberi tartózkodás céljára szolgáló területről származó szennyvíz, ami az emberi anyagcseréből és háztartási tevékenységből származik, és nem tartalmaz talajvizet vagy csapadékvizet, továbbá nem minősül veszélyes hulladéknak.

Ipari szennyvíz: minden olyan szennyvíz, amely ipari vagy kereskedelmi tevékenységből származik, és nem minősül háztartási szennyvíznek vagy csapadékvíznek és nem veszélyes hulladék.

Ivóvíz-bekötővezeték: az ivóvíz-elosztóhálózat és a házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat között a szolgáltatási pontig kiépített, az ivóvíz-törzshálózat részét képező vezeték a tartozékaival, valamint a bekötési vízmérő, amely

- a) bekötési vízmérő esetében
 - aa) telekhatáron kialakított zárt sorú beépítésnél az épület külső falsíkjaig terjed,
 - ab) önálló vízmérő aknaként kialakított vízmérési helyen bekötési vízmérőt követő elzáró szerelvényig, ennek hiányában a bekötési vízmérőt követő 10 cm-es vezetékszakaszig végéig terjed,
- b) bekötési vízmérő hiányában, vagy ha a bekötési vízmérőt nem önálló műtárgyként kialakított vízmérési helyen építették ki, az ivóvíz-törzshálózattól a közterület és az ingatlan határvonaláig húzódó vezetékszakaszig végéig terjed.

Ivóvíz-törzshálózat: olyan a víziközmű-rendszer részét képező hálózat, amely az ivóvíz-főnyomó- vezetékből, az erre kapcsolt elosztóvezetésekből és ezek berendezéseiből áll.

Ivóvízmérési hely: az ivóvizet szállító vezeték és környezetének úgy kialakított része, amely lehetővé teszi - a vonatkozó jogszabályi előírásoknak is megfelelően - az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízmérő szakszerű beépítését, működtetését és ellenőrzését.

Ivóvízvételi hely: az ivóvizet szállító vezeték azon része, ahol a beépített szerelvények rendeltetésszerű használatával a vezetékből ivóvíz vételezése lehetséges.

Kényszeráramoltatású szennyvízelvezetés: nem gravitációs körülmények között üzemeltetett, nyomás alatti vagy vákuumos elven működő szennyvízelvezető hálózat.

Közüteményi felhasználó: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 55/A. § szerinti felhasználó.

Közüműfejlesztési kvóta: víziközümű-szolgáltatásba bekapcsolt vagy bekapcsolni kívánt ingatlanhoz a víziközümű-szolgáltató által a közüműfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett részére biztosított vagy biztosítandó kapacitás, amelynek mértékegysége: m³/nap.

Közüműves ivóvízzel ingatlanon belül ellátott: a víziközümű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan.

Közüműves ivóvízzel ingatlanon kívül ellátott: az, akinek lakhelyének legfeljebb 150 méteres körzetén belül közterületen, közkifolyón keresztül közüzemi ivóvízzel ellátott ivóvízvételi hely található.

Közüterületi vízvételi hely: lakossági ivóvíz-fogyasztás biztosítására, különösen korlátozás és felfüggesztés esetén, vagy rendkívüli helyzetben tűzvíz vételezésére vagy egyéb közücélú vízigény kielégítésére alkalmas, közterületen elhelyezett közücélú vízi létesítmény.

Lajstrom: a közérdekű üzemeltetési feladatok ellátására önként vállalkozó Víziközümű-szolgáltatókról a Hivatal által vezetett olyan nyilvántartás, ami tartalmazza a Víziközümű-szolgáltatók nevét, székhelyét és képviselőjének nevét.

Mellékszolgáltatási szerződés: az elkülönített vízhasználatra vonatkozó közszolgáltatási szerződés.

Mellékvízmérő: a bekötési vízmérő után beépített, elkülönített ivóvízhasználat mérésére szolgáló mérő.

Műszakilag elérhető: az a törzshálózat, amely a víziközümű-bekötővezeték (ivóvíz-bekötővezeték, illetve szennyvíz-bekötővezeték) kiépítésével elérhető, és az igényelt kapacitás rendelkezésre áll.

Műszakilag rendelkezésre álló szennyvízcsatorna: az ingatlant határoló közterületen található szennyvízelvezető törzshálózat, amelybe a házi szennyvízhálózat bekötése - gravitációsan, kényszer- áramoltatású szennyvízelvezetés esetén házi beemelő vagy vákuumszelep közbeiktatásával biztosítható.

Nyíltárkos bemérés: a víziközmű-hálózat vezetékei és műtárgyai természetben azonosítható pontjainak nyílt munkaárókban geodéziai mérési technológiával történő bemérése EOVS rendszerben.

Nyomáspróba: zártszelvényű, 1 bar-nál nagyobb nyomás alatti folyadékszállító hálózatok minőségvizsgálatára előírt módszer.

Szennyvíz-bebocsátási pont: a szennyvízelvezetés szolgáltatási pont vagy a települési folyékonyhulladék-bebocsátási pont.

Szennyvíz előtisztító (előkezelő) berendezés: a szennyvízelvezető mű káros szennyezésének megelőzését szolgáló műtárgy (vízilétesítmény), amely a szennyvíz-bebocsátási hely előtt - a vízjogi engedélyben illetve jogszabályban előírt minőségűre tisztítja - a szennyvizet.

Szennyvíz-elvezetési hely: az a szennyvíz törzshálózatba bekapcsolt ingatlan, illetve azon belül mindazon elkülönített felhasználói hely, amelyeknek vízhasználata mellékszolgáltatási szerződés (közszolgáltatási szerződés) alapját képező mellékvízmérővel mért, és szennyvizei elvezetését a házi szennyvízhálózat biztosítja.

Szennyvíz-bekötővezeték: a szennyvízgyűjtő-hálózat és a házi szennyvízhálózat vagy a csatlakozó szennyvízhálózat között a szolgáltatási pontig kiépített, a szennyvíz-törzshálózat részét képező vezeték a tartozékaival, amely a felhasználási helyen keletkező szennyvizeknek, továbbá egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetés esetében a csapadékvizeknek a szennyvíz-törzshálózatba történő bebocsátására szolgál.

Szennyvíz törzshálózat: olyan, a víziközmű-rendszer részét képező hálózat, amely a szennyvíz főgyűjtőből, az erre kapcsolt mellékgyűjtőkől és ezek berendezéseiből áll.

Szennyvíztisztító telep: a víziközmű szennyvíztisztítási feladatait szolgáló önálló része, amely szennyvíz mechanikai, biológiai esetleg harmadik tisztítási fokozattal történő tisztítását biztosítja, a kapcsolódó iszapkezelési technológiával, ide nem értve a biogáz hasznosító üzemet.

Szolgáltatási díj: a víziközmű-szolgáltatás igénybevételének ellenértékeként a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban Vksztv.) szerint fizetendő díj.

Szolgáltatási pont:

a) **ivóvíz-szolgáltatási pont:**

- aa) az ivóvíz-bekötővezetéknek a felhasználó felőli végpontja,
- ab) a víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett törzshálózaton a közszolgáltatási szerződésben meghatározott hely, elágazási pont vagy végpont,
- ac) a víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett rendszer átadási pontja,

b) **szennyvízelvezetési szolgáltatási pont:** a szennyvíz-bekötővezeték felhasználó felőli végpontja, amely

- ba) gravitációs bekötővezeték esetén a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 m távolságra telepített ellenőrzőaknának vagy ellenőrző-, tisztítónyílásnak a kimeneti oldala, ezek hiányában
 - I. zártosú beépítés esetén az épület külső falsíkja,
 - II. nem zártosú beépítés esetén az ingatlan határvonala,
- bb) kényszeráramoltatású bekötővezeték esetén a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 méter távolságra telepített házi szennyvízbeemelőkben vagy szerelvényekben található öblítőcsanak törzshálózat felőli oldalán beépített elzáró- szerelvény kimeneti oldala, ezek hiányában
 - I. zártosú beépítés esetén az épület külső falsíkja,
 - II. nem zártosú beépítés esetén az ingatlan határvonala.

A szennyvízelvezetési szolgáltatási pont bb) pontját 2024. január 01-jét követő, új bekötés esetén kell alkalmazni.

2023. december 31-ig megkötött közszolgáltatási szerződések megkötése esetén a szennyvízelvezetési szolgáltatási pont:

- bb) kényszeráramoltatású rendszer esetén:
- I. az ingatlanon keletkezett szennyvizet gravitációs szennyvíz törzshálózatba juttató rendszer szennyvízbeemelő szivattyújának szívócsonkja vagy szennyvízbevezető rácsozata,
 - II. az ingatlan szennyvizeit kényszeráramoltatású szennyvíz törzshálózatba juttató rendszer esetén az átemelő-szivattyú elhelyezésétől függetlenül szennyvíz beemelő szivattyújának szívócsonkja vagy szennyvízbevezető rácsozata vagy a vákuumszelep elhelyezkedésétől függetlenül a vákuumszelep felhasználó felőli oldala,
- bc) a VASIVÍZ ZRt. és a felhasználó közötti közszolgáltatási szerződésben meghatározott pont,
- bd) a VASIVÍZ ZRt. által üzemeltetett törzshálózaton a közszolgáltatási szerződésben meghatározott pont,
- be) a szennyvíz-átadó rendszerének átadási pontja.

Szolgáltatott ivóvíz: közszolgáltatási jogviszony keretében a felhasználó részére a szolgáltatási ponton vagy közvetlenül a víziközmű-elosztóhálózat vízvételzés céljára alkalmas szerelvényein keresztül, továbbá a szállított vízből biztosított ivóvíz.

Települési szennyvíz: háztartási vagy háztartási és ipari szennyvíz, továbbá egyesített elvezető rendszer esetén ezek csapadékvízzel képződött keveréke.

Üzem: az a természetes vagy - a lakásszövetkezetek kivételével - jogi személy, aki (amely) a Szennyezőanyag listában meghatározott anyagot használ, továbbá a Szennyezőanyag listában meg nem jelölt anyagokat a küszöbérték 10%-át elérő mértékben bocsát be a közműves szennyvízelvezető műbe.

Védendő felhasználó: az a természetes személy felhasználó, ideértve a mellékvízmérővel rendelkező elkülönített vízhasználót, valamint a fogyasztóssággal élő felhasználót is, aki jogszabályban meghatározott szociális helyzete alapján a víziközmű-szolgáltatásban megkülönböztetett feltételek szerint vehet részt.

Víziközmű: olyan közcélú vízellátási mű, amely

- a) település vagy települések közműves ivóvízellátását, ezen belül az ivóvíztermelést, az ehhez kapcsolódó ivóvízbázis-védelmet, az ivóvízkezelést, -tárolást, -szállítást és -elosztást, felhasználási helyekre történő eljuttatást, mindezekhez kapcsolódóan a tűzivíz biztosítását vagy
- b) a közműves szennyvízelvezetés során (egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetést is ideértve) a szennyvíz felhasználási helyekről történő összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a keletkező szennyvíziszap kezelését és a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését szolgálja.

Víziközmű-fejlesztés: víziközműre irányuló olyan beruházási vagy felújítási tevékenység, mely célja szerint új víziközmű létesítését, a meglévő víziközmű bővítését, rekonstrukcióját és pótlását is magába foglalhatja.

Víziközmű- fejlesztési és Ellentételezési Alap: az állam által létrehozott alap, amely a víziközmű- fejlesztések és a víziközmű- szolgáltatók működésének ellentételezésére szolgál, és amelybe a víziközmű- szolgáltatók az indokolt költségeikhez képest elért többletbevételeire tekintettel teljesítik a befizetéseket, és ahonnan a víziközmű- szolgáltatók a meg nem térülő elismert indokolt költségeikre tekintettel ellentételezésben részesülnek.

Víziközmű-működtetés: a víziközmű üzemeltetésével, valamint a víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek összessége.

Víziközmű-hálózat: az ivóvíz-törzshálózat, a szennyvízelvezető törzshálózat a kapcsolódó víziközmű rendszerelemek, valamint az ivóvíz és a szennyvíz bekötővezetékek együttesen.

Víziközmű-rendszer: a víziközművek olyan egybefüggő struktúrája, amely:

- a) önállóan, kizárólag egy település ellátását biztosítja (szigetüzem),
- b) önállóan, több település ellátását is szolgálja,
- c) átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt, kapcsolódó szolgáltatás nyújtásával, illetve igénybevételeivel egy vagy több településre nézve közvetlenül vagy közvetve biztosítja a víziközmű szolgáltatás műszaki feltételeit.

Víziközmű-szolgáltató: a Vksztv. szerinti víziközmű-szolgáltatói működési engedéllyel (a továbbiakban: engedély) rendelkező gazdasági társaság.

Víziközmű-szolgáltatás: közszolgáltatási szerződés keretében nyújtott közműves ivóvízellátás az ahhoz kapcsolódó tűzvíz biztosítással, továbbá a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás, ideértve az egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetést is (a továbbiakban együtt: víziközmű-szolgáltatási ágazatok).

Víziközmű- szolgáltatói működési engedély: a Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által kiadott engedély, amely kizárólagos jogot biztosít és kötelezettséget jelent az engedélyben meghatározott ellátási területen víziközmű- szolgáltatás nyújtására.

Víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan: az az ingatlan vagy ingatlanrész

- a) amelyen legalább egy olyan vízvételi hely található, amely a közműves ivóvízellátásra lehetőséget kínál vagy
- b) amelyen a keletkező szennyvíz részben vagy egészben történő elvezetése érdekében a szennyvíz-bekötővezetékhez csatlakozva a házi szennyvízhálózat vagy a csatlakozó szennyvízhálózat és a házi szennyvízhálózat kiépült.

Víziközmű üzemeltetése: a víziközmű-szolgáltatás nyújtása céljából a víziközmű-szolgáltató által végzett mindazon tevékenységek összessége, amelyek a jogszabályokban és az üzemeltetési szerződésben előírt követelmények teljesítése érdekében okszerűen merülnek fel.

Vízzárosági próba: az épített, zártszelvényű, gravitációs elven működő folyadékszállító hálózatok és tároló medencék minőségvizsgálatára előírt módszer.

A jelen Üzletszabályzatban használt fogalmak megegyeznek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott fogalmi meghatározásokkal.

4 Eljárás, felelősség

A folyamat gazdája: Ügyfélszolgálati irodavezető

Az Ügyfélszolgálati irodavezető feladata jelen dokumentumban előírtak betartása és betartatása, a dokumentum szakmai felügyelete, a dokumentum évenkénti felülvizsgálata, és rendkívüli változások, jogszabályváltozások, szervezeti változások esetén naprakészségének biztosítása.

5 Általános rész

5.1 A VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság adatai

Rövid név: **VASIVÍZ ZRt.**

A Társaság központjának (székhely) címe:

9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.

Postacím:

9701 Szombathely, Pf.: 92

Telefon:

94/516-200

Fax:

94/516-290

E-mail:

vasiviz@vasiviz.hu

Honlap:

www.vasiviz.hu

Ügyfélszolgálati Iroda elérhetőségei:

Cím:

9700 Szombathely, Légszeszgyár u. 15.

Telefon:

94/516-255

Fax:

94/516-283

E-mail cím:

vasiviz@vasiviz.hu

Személyes ügyfélfogadás:

Lásd. [1.sz. melléklet](#)

Ügyfélszolgálati Fiókirodák elérhetőségei:

Körmendi fiókiroda:

9900 Körmend, Hunyadi J. u. 92.

Sárvári fiókiroda:

9600 Sárvár, Nádasdy F. u. 136.

Celldömölki fiókiroda:

9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20.

Személyes ügyfélfogadás:

Lásd. [1.sz. melléklet](#)

Ügyfélszolgálati Pontok elérhetőségei:

Szentgotthárdi ügyfélszolgálati pont:

9971 Szentgotthárd, Wesselényi u. 11.

Vasvári ügyfélszolgálati pont:

9800 Vasvár, Petőfi S. u. 110.

Személyes ügyfélfogadás:

Lásd. [1.sz. melléklet](#)

Hibabejelentés, diszpécsterszolgálat:

0-24 óráig hívható telefonszámok:

06 30 VASIVÍZ (827-4849)

06 94 500 245

Zöld szám: 06 80 201 232

94/325-550

E-mail cím:

hibabejelentes@vasiviz.hu

5.2 A VASIVÍZ ZRt. bemutatása

Társaságunk első jogelődje 1898-ban alakult, amikor elkezdődött Szombathely ivóvíz ellátásának és szennyvízelvezetésének kiépítése.

A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, ügyvezető szerve az Igazgatóság, az ügyvezetést a Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

Társaságunk fő tevékenysége önkormányzati közfeladat végrehajtására, az 1990. évi LXV. törvényben az Önkormányzatok számára kötelező feladatként előírt ivóvíz-ellátási, valamint

szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatások ellátására irányul, amelyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott víziközmű-szolgáltatói engedély alapján végzünk. Kiegészítő tevékenység az ipari vízszolgáltatás, víziközmű építés, ipari szolgáltatás, építmények bérbeadása, ivóvíz-ellátáshoz és szennyvízelvezetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatás (pl. laboratóriumi vizsgálat, kamerás csatornavizsgálat, csatornamosogatás, komposzt értékesítés).

Társaságunk a szennyvízelvezetési és -tisztítási tevékenységével környezetvédelmi szolgáltatást nyújtó szervezetnek minősül, működésével jelentősen hozzájárul a térség környezeti helyzetének javításához azáltal, hogy a közcsontrán elvezetett szennyvizet, valamint a települési folyékony hulladékokat szakszerűen, a legszigorúbban ellenőrzött körülmények között gyűjti és ártalmatlanítja. Ezáltal az egészséget és a környezetet súlyosan károsító anyagokat, mint veszélyforrásokat megszünteti. A szakszerű ártalmatlanítás által biztosítja, hogy káros szennyezőanyag ne kerülhessen a környezetbe.

A VASIVÍZ ZRt. célja továbbra is a felhasználói elégedettség növelése a szolgáltatás biztonságának és hatékonyságának fokozásával.

5.3 A minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer

A VASIVÍZ ZRt. felhasználói igényeinek magas minőségi színvonalon történő kielégítése szükségessé teszi az általa nyújtott szolgáltatási tevékenységek minőség- és környezetközpontú megközelítését. Ezt a szükségszerűséget felismerve a VASIVÍZ ZRt. elhatározta és a szolgáltatás minőségének emelése érdekében az egész ellátási területén bevezette az ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert, valamint a Társaság környezettudatos irányításának hangsúlyozására az ISO 14001:2015 szabvány szerinti Környezetközpontú irányítási rendszert.

6 Szerződéses ajánlattól való eltérés szabályai

Ha a felhasználó a VASIVÍZ ZRt. szerződéses ajánlatától részben vagy egészben eltérő tartalmú, írásbeli véleményeltérési nyilatkozatot tesz – a szolgáltatás jogszabályban meghatározott díját kivéve –, akkor a közszolgáltatási szerződés nem jön létre mindaddig, amíg a felek a véleményeltérésben nem tudnak egyező álláspont kialakításával írásbeli megállapodást kötni.

Az Üzletszabályzattól – mint általános szerződési feltételrendszerrel – történő eltérés, egyedi feltételek alkalmazása esetén a VASIVÍZ ZRt. az egyedi feltételeket a www.vasiviz.hu internetes honlapján és az Ügyfélszolgálati Irodában, Ügyfélszolgálati Fiókirodákban, valamint Ügyfélszolgálati Pontjain nyilvánosságra hozza, és azokat minden - a feltételeket teljesítő - szerződő fél részére biztosítja.

7 Szerződéskötésre vonatkozó szabályok

7.1 Igénybejelentés fogadása

- 1) A bekötés létesítésére vonatkozó igényt írásban kell bejelenteni, az ivóvízbekötés, ([2. sz. melléklet](#))
- 2) illetve szennyvíz bekötés létesítésére vonatkozó bekötési igénybejelentő kitöltésével ([3. sz. melléklet](#)).
- 3) A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötését a VASIVÍZ ZRt.-nél az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásával kezdeményezheti (a továbbiakban: igénybejelentés).
- 4) A bekötés igénylője felkeresi az Ügyfélszolgálati Irodát vagy a területileg illetékes Ügyfélszolgálati Fiókirodát, Ügyfélszolgálati Pontot. Tájékoztatást kap az eljárás rendjéről, valamint a bekötés műszaki megvalósíthatóságáról, megállapítják a bekötés szükséges átmérőjét, majd a helyszíni felmérés során a tulajdonossal együtt vagy annak meghatalmazottjával kitűzik a vízmérő akna vagy a szennyvíz tisztítóidom pontos helyét.

Az igénybejelentésben a bejelentő közli:

- a) a felhasználási célt, az igénybe venni tervezett ivóvíz mennyiségét, a vízszükséglet indoklását,
- b) nem lakossági felhasználó esetében az elvezetni tervezett szennyvíz mennyiségét, a tervezett mennyiség indoklását, a szennyvíz minőségi jellemzőit, különös tekintettel a vízvédelmi hatóság által előírt küszöbértékekre,
- c) a bekötéssel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, a tulajdonos személyét, valamint - ha az nem azonos a bejelentővel - az ingatlan tulajdonosának a bejelentéshez mellékelendő írásbeli nyilatkozata alapján az ingatlanhasználat jogcímét és
- d) a csatlakozó hálózat, illetve a házi ivóvíz- és szennyvízhálózat kialakításának általános műszaki jellemzőit.

5) Az igénybejelentés kézhezvételét követő 5 napon belül a VASIVÍZ ZRt. vizsgálja:

- a) a víziközmű-hálózat igényelt szolgáltatás teljesítésére való alkalmasságát, annak műszaki állapotát,
- b) víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség fennállását,
- c) a műszakilag elérhető szolgáltatás rendelkezésre állását, valamint az igényelt mennyiség indokoltságát,
- d) a bekötővezeték és a vízmérési hely létesítésének műszaki feltételeit,
- e) üzem esetén a szennyvíz előzetes tisztítását szolgáló berendezés meglétét és a törzshálózatba vezetett szennyvíz minőségi paramétereit.

6) A VASIVÍZ ZRt. az igénybejelentést a kézhezvételét követő 5 munkanapon belül elutasítja, ha

- a) a törzshálózat műszakilag nem elérhető, vagy annak kapacitása nem elegendő az igényelt szolgáltatás biztosítására,
- b) bekötővezeték kiépítése vagy átépítése szükséges, és annak költségeit a bejelentő nem vállalja,
- c) a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett felhasználó a hozzájárulás fizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
- d) a bekötővezeték kialakításának nincsenek meg a műszaki feltételei, vagy
- e) az adott felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott díjtartozás (ideértve a tőkén felül a késedelmi kamat, fizetési meghagyáshoz és végrehajtáshoz kapcsolódó eljárási költségek, behajtási költségátalány, kötbér) áll fenn.

7) Az ivóvíz-törzshálózathoz csatlakozó tűzoltásra szolgáló külön ivóvíz-bekötővezeték létesítéséhez a VASIVÍZ ZRt. - a katasztrófavédelmi jogszabályok megtartásával - köteles hozzájárulni, ha a tűzoltáshoz szükséges vízmennyiség a házi ivóvízhálózatból és a vízművel össze nem függő más vízvételi helyről nem szerezhető be. A tűzoltásra szolgáló bekötővezetéknek külön bekötési vízmérővel kell ellátni.

8) Egy felhasználási hely ellátására több ivóvíz-bekötővezeték csak katasztrófavédelmi vagy műszaki okból létesíthető. Egy ingatlan ellátására több szennyvíz-bekötővezeték csak műszakilag indokolt okból a víziközmű-szolgáltató hozzájárulásával létesíthető. A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanok bekötését külön-külön bekötővezetékkel kell megvalósítani.

9) A 3) bekezdés szerinti hiánytalan igénybejelentést követő 10 napon belül a VASIVÍZ ZRt. tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy az 5) bekezdés szerinti feltételek maradéktalan teljesítéséhez milyen további feladatokat és fizetési kötelezettségeket kell teljesítenie. E tájékoztatás keretében a víziközmű-szolgáltató:

- a) megállapítja a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét,
- b) megadja a bekötővezeték tervezéshez szükséges, törzshálózatra vonatkozó műszaki alapadatokat, és

- c) meghatározza vízmérési hely kialakításának műszaki feltételeit.
- 10) Ha a 9) bekezdés szerinti tájékoztatás megtétele előtt más szerv nyilatkozatának beszerzése vagy eljárásának lefolytatása szükséges, a VASIVÍZ ZRt. az igénybejelentés kézhezvételét követő 2. munkanapon köteles a nyilatkozat beszerzését, illetve az eljárás lefolytatását kezdeményezni. A tájékoztatás megtételére nyitva álló határidőbe nem számít bele más szerv
- a) nyilatkozatának beszerzéséhez vagy
 - b) eljárása lefolytatásához
- szükséges időtartam. A megkeresett szerv a megkeresés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a nyilatkozatot kiadni, illetve az eljárását lefolytatni, és annak eredményéről a VASIVÍZ ZRt.-t tájékoztatni.
- 11) Ha a bejelentő a 9) bekezdés alapján előírtak teljesítését vállalja, benyújtja a [11. sz. melléklet](#) szerinti tervet, majd a víziközmű- szolgáltató által történő jóváhagyást követően gondoskodik a vízmérési hely kialakításáról.
- 12) Nem lakossági felhasználóknak a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték feletti bekötések esetén víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni a VASIVÍZ ZRt. részére. Ebben az esetben az igénylő először megkötí a Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) a VASIVÍZ ZRt.-vel ([5/A. sz. melléklet](#)), amely tartalmazza a felhasználó által lekötött közműfejlesztési kvótát, mely alapja a víziközmű-fejlesztési hozzájárulásnak. A VASIVÍZ ZRt. a Megállapodás megkötése, és a közműfejlesztési kvóta ellenértékének kiegyenlítése után végzi el a bekötés kiépítését.
- 13) A VASIVÍZ ZRt. a 11) bekezdésben meghatározott terv alkalmasságáról annak benyújtásától számított 15 napon belül nyilatkozik.
- 14) Ha a benyújtott terv a [11. sz. melléklet](#)-ben foglaltaknak nem felel meg, vagy a bekötés megvalósítására nem alkalmas, illetve az igényelt mennyiség nincs megfelelően alátámasztva, a VASIVÍZ ZRt. a terv benyújtását követő 15 napon belül - írásban megindokolva - a terv kiegészítését vagy új terv benyújtását kéri.
- 15) Ha a víziközmű-szolgáltató az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték létesítésére irányuló a bekötéssel összefüggő terveket kivitelezésre alkalmatlannak minősítette, új terv benyújtását, vagy a tervek olyan kiegészítését írta elő, amellyel az igénybejelentő nem ért egyet, az igénybejelentő a műszaki biztonsági hatóságtól kérheti az alkalmassági nyilatkozat kiadását. A kivitelezésre való alkalmasság megállapítására indított eljárásra az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a műszaki biztonsági hatóság az alkalmassági nyilatkozat kiadására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül köteles elbírálni és döntéséről a kérelmezőt értesíteni. A műszaki biztonsági hatóság eljárása díjmentes.
- a) A víziközmű-szolgáltató a bekötéssel összefüggő tervek kivitelezésre alkalmasságával kapcsolatos nyilatkozatát a tervek benyújtását követő 15 napon belül adja ki. Ha a víziközmű-szolgáltató e határidő lejártát követő napig nem nyilatkozik, az alkalmassággal kapcsolatos nyilatkozat megadottnak tekintendő és a csatlakozás a benyújtott, a bekötéssel összefüggő tervek alapján kivitelezhető.
 - b) A víziközmű-szolgáltató - az igénybejelentő egyidejű tájékoztatása mellett - a 15) a) bekezdés szerinti kivitelezés megtiltását kérelmezheti a műszaki biztonsági hatóságnál, ha a terv kivitelezésre alkalmatlan. A műszaki biztonsági hatóság a kérelem alapján dönt
 - a tervek kivitelezésre alkalmassága tárgyában, illetve
 - szükség szerint meghatározza azokat a műszaki biztonsági feltételeket, amelyek teljesülése esetén a terv kivitelezésre alkalmassága biztosítható.

- c) A 15) b) bekezdés szerinti eljárás az 15) a) bekezdésben foglalt joghatás beálltától számított 20 napon belül kezdeményezhető. A határidő jogvesztő. A műszaki biztonsági hatóság az ügyben 20 napon belül dönt.
- 16) Amennyiben az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték létesítésével kapcsolatban az igénybejelentő nem a víziközmű-szolgáltatót, hanem a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerek nyilvántartásában szereplő személyt bízta meg, az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték átvételéről és üzembe helyezéséről a víziközmű-szolgáltató köteles gondoskodni, feltéve, hogy az - a víziközmű-szolgáltató által elfogadott vagy a műszaki biztonsági hatóság által alkalmassá nyilvánított - kiviteli tervnek megfelelően készült el.
- 17) A 16) bekezdés vonatkozásában a víziközmű- szolgáltató helyszíni képviselőért külön díjat nem számíthat fel.
- 18) A víziközmű-szolgáltató az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték üzembe helyezéséről a kivitelezés befejezésének a víziközmű-szolgáltatóhoz történt bejelentésétől számított 8 munkanapon belül köteles nyilatkozni, továbbá köteles az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték üzembe helyezni. Amennyiben a víziközmű-szolgáltató a 8 munkanapos határidőn belül nem nyilatkozik és az ehhez szükséges műszaki feltételek adottak, úgy az üzembe helyezés nem tagadható meg, a víziközmű-szolgáltató köteles az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték azonnal üzembe helyezni.
- 19) Ha a víziközmű-szolgáltató határidőn belüli nyilatkozatával az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték üzembe helyezését megtagadja, vagy a műszaki feltételek a víziközmű-szolgáltató szerint egyébként nem adóttak, az igénybejelentő a műszaki biztonsági hatóságtól kérheti az üzembe helyezés elrendelését. A műszaki biztonsági hatóság eljárására az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a műszaki-biztonsági hatóság az üzembe helyezés elrendelésére irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül köteles elbírálni és döntéséről a kérelmezőt értesíteni. A műszaki-biztonsági hatóság eljárása díjmentes.
- 20) A díjmentes csatlakozásra jogosult igénybejelentőnek (Üzletszabályzat 19.1. 9) bekezdés alapján) a víziközmű-szolgáltató megtéríti az ivóvízvezeték vagy szennyvízvezeték bekötésével összefüggésben felmerült, igazolt költségeit, ha
- a) az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték létesítésére irányuló tervek alapján a csatlakozás kivitelezése e törvény alapján megkezdhető,
 - b) az igénybejelentő a bekötés kivitelezését befejezi, és azt
 - a víziközmű-szolgáltatónak a 15) a) bekezdése szerinti, a bekötéssel összefüggő tervek kivitelezésre alkalmasságáról szóló nyilatkozata kézhezvételétől,
 - nyilatkozat hiányában a terv benyújtásától számított 15 napos határidő lejártától,
 - a 15) b) bekezdés alapján folytatott eljárásban meghozott, a tervek kivitelezésre alkalmasságát megállapító döntés véglegessé válásától, vagy
 - a 15) bekezdés szerinti döntés véglegessé válásától számított százhusz napon belül bejelenti, és
 - c) a 19) bekezdés szerinti olyan közigazgatási hatósági eljárásra kerül sor, amely az üzembe helyezés elrendelésével zárul.
- 21) Ha a költségek 20) bekezdés szerinti megtérítésére a megtérítési igény bejelentését követő 15 napon belül nem került sor, a fizetésre kötelezés tárgyában a műszaki biztonsági hatóság kérelemre dönt. A kérelem a 20) bekezdés c) pontja szerinti eljárás keretében is előterjeszhető.
- 22) A 21) bekezdés szerinti eljárás igazgatási szolgáltatási díja huszonkétezer forint. A hatóság a díj megfizetésére az eljárást lezáró döntésében

- a) a víziközmű-szolgáltatót kötelezi, ha a kérelmező kérelmének részben vagy egészben helyt ad,
 - b) a kérelmezőt kötelezi, ha a kérelmet elutasítja.
- 23) A közüzemi hálózatra való rákötés kivételével az ivóvíz-bekötővezeték kiépítésére, fertőtlenítésére, a nyomáspróbára, a működőképességi és vízzárósági próbára, továbbá a szennyvíz-bekötővezeték létesítésére, annak a már üzemeltetett szennyvíz-törzshálózatra való bekötésére az igénybejelentő – a VASIVÍZ ZRt. helyett – a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerek nyilvántartásában szereplő személynek is megbízást adhat. A kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerek alkalmazása esetén a kivitelező vagy az igénybejelentő köteles a VASIVÍZ ZRt.-nél az üzletszabályzat szerinti szakfelügyeletet megrendelni, a VASIVÍZ ZRt. pedig legkésőbb 3 munkanapon belül nyilatkozni a szakfelügyelet szükségességéről és annak ellátásáról, azzal, hogy amennyiben határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a szakfelügyelet biztosításától eltekint. A kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerek nyilvántartását a műszaki biztonsági hatóság vezeti.
- a) A geodéziai bemérésre az igénybejelentő – a VASIVÍZ ZRt. helyett – a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakképzettséggel rendelkező személynek is megbízást adhat. A megbízásnak ki kell terjednie arra is, hogy a megbízott geodéziai vállalkozó az általa bemért objektumokat, a VASIVÍZ ZRt. digitális objektumkezelő rendszerébe illeszthető formátumban átadja.
 - b) A VASIVÍZ ZRt. köteles az igénybejelentővel, valamint az igénybejelentő által megbízott kivitelezési jogosultsággal rendelkező személlyel együttműködni. A kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerek a víziközmű-szolgáltató üzemeltetésében lévő törzshálózaton csak előzetes bejelentést követően végezhet munkálatokat.
- 24) A kiásott, nyílt és biztonságos munkavégzésre alkalmas munkaárókban a bekötővezeték kiépítését, fertőtlenítését, a helyszíni szemlét, a nyomáspróbát, a működőképességi és vízzárósági próbát, és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelését a VASIVÍZ ZRt, az általa megbízott vállalkozó vagy az igénybejelentő által kiválasztott, a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerek nyilvántartásában szereplő személy végzi, amelynek megvalósítása nem lehet későbbi, mint a munkaárok rendelkezésre állásának bejelentését követő 30. nap. Ezek költségét, illetve díját az igénybejelentő köteles megelőlegezni, kivéve, ha jogszabály alapján mentesül a költség és díj megfizetése alól. A VASIVÍZ ZRt. köteles az igénybejelentővel és az általa megbízott vízszerekkel együttműködni.
- 25) A térszín alatt elhelyezett bekötővezeték, illetve közforgalom elől el nem zárt területen létesült csatlakozó hálózat geodéziai bemérését a víziközmű- szolgáltató, valamint az általa megbízott vállalkozó vagy az igénybejelentő által kiválasztott, földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakképzettséggel rendelkező személy végezheti.
- 26) A VASIVÍZ ZRt. vagy az általa megbízott vállalkozó az elszámolás alapjául szolgáló bekötési vízmérőt vagy mellékvízmérőt, a számlázás alapjául szolgáló mellékvízmérőt, telki vízmérőt, valamint szennyvízmennyiség mérőt (továbbiakban együtt: elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő) az üzembe helyezésekor illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából plombával vagy leszerelést megakadályozó zárral látja el.
- 27) A VASIVÍZ ZRt. hozzájárulása nélkül végzett bekötés esetén az építetőt a VASIVÍZ ZRt. a jogkövetkezményekre történő figyelemfelhívással egyidejűleg a tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül, írásban, igazolható módon felszólítja a létesítmény szükség szerinti átalakítására, ha azzal a bekötés műszaki szempontból alkalmassá válik és a víziközmű-szolgáltatás biztosításának egyéb akadálya nincs.
- 28) A VASIVÍZ ZRt. indokolt kérelmére a bíróság nemperes eljárásban a felhasználót kötelezi a VASIVÍZ ZRt. tudomása nélkül végzett bekötés, az elválasztott rendszerű szennyvízhálózat-csapadék és egyéb külső vízterhelésének megszüntetésére, a bekötéssel összefüggő műtárgy,

berendezés, felszerelés elbontására, leszerelésére vagy átalakítására, továbbá a házi ivóvízhálózat vagy házi szennyvízhálózat, illetve a csatlakozó hálózat ellenőrzésének, valamint a bekötési vízmérő, a telki vízmérő, a mellékvízmérő vagy a szennyvízmennyiség-mérő leolvasásának tűrésére.

- 29) Az új bekötés megvalósítását követően vagy a felhasználó személyében történt változás bejelentését követő 15 napon belül a víziközmű-szolgáltatásra a VASIVÍZ ZRt. és a felhasználó közszolgáltatási szerződést köt.
- 30) Ha a víziközmű-szolgáltatást a lakossági felhasználó olyan ingatlanon igényli, ahol a műszakilag elérhető törzshálózat kizárólag az ingatlan fekvése szerinti ellátási területtel szomszédos ellátási területen áll rendelkezésre, akkor a bekötés – a legkisebb költség elvének érvényesülése érdekében – a szomszédos ellátási területen található közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosítását szolgáló víziközmű-rendszer igénybevételével is elvégezhető. Amennyiben az érintett felhasználási hely tekintetében a felhasználóváltást követően nem lakossági közszolgáltatási szerződés kerül megkötésre, a közszolgáltatási szerződésben rögzített kvóta nem haladhatja meg a Vksztv. 55/L. § (1) bekezdése szerinti, korábbi lakossági igénybejelentés alapján számított alpmértéket. A víziközmű-szolgáltatás a Vksztv. 55/L. § (1) bekezdése alapján történő nyújtása nem minősül a Vksztv. 37. § (1) bekezdésétől eltérő ellátásnak.
- 31) Az ellátási területen átnyúló víziközmű-szolgáltatás igénybevételét a lakossági felhasználó az igénybejelentéssel egyidejűleg abban az esetben kezdeményezheti a szomszédos ellátási terület víziközmű-szolgáltatójánál, ha
- a) az ingatlan közműves ellátásához az ingatlan fekvése szerinti településhez tartozó ellátási területen a törzshálózat műszakilag nem elérhető, és
 - b) ehhez az ingatlan fekvése szerinti ellátási terület szerinti víziközmű-szolgáltató nyilatkozatában hozzájárult.
- 32) Az ingatlan fekvése szerinti településhez tartozó ellátási területen üzemeltető víziközmű-szolgáltató a nyilatkozatát a 31) bekezdésben foglalt igénybejelentéshez kapcsolódó kezdeményezés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül küldi meg az igénybejelentő részére.
- 33) A 31) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat az igénybejelentőnek a szomszédos településhez tartozó ellátási területen üzemeltető víziközmű-szolgáltató részére benyújtott igénybejelentésének mellékletét képezi.
- 34) Amennyiben a kérelmezett ingatlan ellátási területen átnyúló víziközmű-hálózatba történő bekötése biztosítható, a szomszédos ellátási terület szerinti víziközmű-szolgáltató a 31) bekezdésben foglalt igénybejelentés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül értesíti az igénybejelentőt, az érintett ellátásért felelősöket, valamint az ingatlan fekvése szerinti településhez tartozó ellátási területen üzemeltető víziközmű-szolgáltatót.
- 35) A 32) és a 34) bekezdésben foglalt igénybejelentés elbírálása során az 55. § (2) bekezdés a)–d) pontjában, valamint az 55. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
- 36) Az ingatlan ellátási területen átnyúló víziközmű-hálózatba történő bekötését követően a szomszédos településhez tartozó ellátási területen üzemeltető víziközmű-szolgáltató értesíti az érintett ellátásért felelősöket, valamint a Hivatalt.

7.2 Közzolgáltatási szerződés létrejötte

7.2.1 Általános szerződési feltételek

- 1) A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 6:256 (1) bekezdése szerint közzolgáltatási szerződés alapján a VASIVÍZ ZRt. általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására, a felhasználó díjfizetésére köteles.
- 2) A VASIVÍZ ZRt. - az üzemeltetési szerződésben meghatározott keretek között, a víziközmű-rendszer teljesítőképességének mértékéig - a felhasználók részére víziközmű-szolgáltatást nyújt, és víziközmű-szolgáltatás nyújtása céljából a szolgáltatást igénybe venni kívánók rendelkezésére áll.
- 3) Ha a víziközmű-rendszer teljesítőképességének szűkössége mellett lakossági és nem lakossági felhasználói igények egyidejű felmerülésével kell számolni, a lakossági felhasználói igények kielégítését kell előnyben részesíteni.
- 4) A közzolgáltatási szerződésből, a közüzemi szolgáltatási jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése, valamint a szerződésszerű teljesítés ellenőrzése során a Felhasználó és a VASIVÍZ ZRt. a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.
- 5) Amennyiben a közzolgáltatási szerződés aláírását követően a közzolgáltatási szerződés tárgyát képező szolgáltatás, illetve az ivóvízszükséglet kielégítése tekintetében a közzolgáltatási szerződéstől eltérően kötelező jelleggel jogszabály másként rendelkezik, a közzolgáltatási szerződés tartalma a jogszabálynak megfelelően módosul.
- 6) A 2023. évi CIII. törvény a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól, valamint a 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a közzolgáltatási szerződés aláírásával a felhasználó hozzájárul, hogy a VASIVÍZ ZRt. a közzolgáltatási szerződésben megadott személyes adatokat és a szolgáltatás során felmerült mennyiségi és értékadatokat kezelje.
- 7) Az adatok biztonsága érdekében a felhasználó személyesen, vagy érvényes, szabályszerűen kiállított meghatalmazás esetén meghatalmazott útján intézheti ügyeit. Jogosultságát személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány bemutatásával igazolhatja.
- 8) A közzolgáltatási szerződés aláírásával a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a VASIVÍZ ZRt. az Üzletszabályzatban foglaltakat a felhasználóval kötött szerződésben a Ptk. 6:102-103. §-ában leírtak figyelembevételével egyoldalúan módosítsa. Az Üzletszabályzat bármely okból történő módosítása esetén a VASIVÍZ ZRt. köteles a felhasználót a módosítás tényéről és tartalmáról 15 napon belül, az Ügyfélszolgálati Irodában, Ügyfélszolgálati Fiókirodákban és az Ügyfélszolgálati Pontokon kifüggesztett hirdetés útján, valamint www.vasiviz.hu internetes oldalon értesíteni. A VASIVÍZ ZRt. köteles továbbá a közzététel tényéről a felhasználót, a módosítások hatálybalépését követő elszámoló számlával küldött hírlevélben tájékoztatni.
- 9) A víziközmű-szolgáltatási jogviszony lakossági felhasználó esetében a közzolgáltatási szerződés megkötésével vagy a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével, nem lakossági felhasználó esetében kizárólag a közzolgáltatási szerződés megkötésével jön létre. Aláírt közzolgáltatási szerződés hiányában a VASIVÍZ ZRt. felfüggesztheti a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatását.
- 10) Az ingatlan tulajdonosa egyetemlegesen felel az ingatlant egyéb jogcímen használóval a víziközmű-szolgáltatás igénybevétele kapcsán felmerült meg nem fizetett díjakért, járulékos költségekért, valamint a VASIVÍZ ZRt.-t ért károkért.
- 11) Az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben, különösen a szerződésszegések következményei tekintetében mindenkor a hatályos idevonatkozó jogszabályok az irányadók. Jelenleg hatályos idevonatkozó legfontosabb jogszabályokat a jelen Üzletszabályzat 27. fejezete tartalmazza.

- 12) A felek az esetleges jogvitájukat egyeztetés útján rendezik, megegyezés hiányában a jogvita eldöntésére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben foglaltak szerint határozzák meg az eljáró bíróság illetékességét.
- 13) Ha a felhasználási hely víziközmű-rendszerbe történő bekötése a VASIVÍZ ZRt. beleegyezése nélkül valósult meg, vagy ha a mért fogyasztás csökkenését eredményező szabálytalan műszaki beavatkozás ténye állapítható meg, és a VASIVÍZ ZRt. polgári jogi igényt érvényesít, az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy a jogellenes állapot az igénybejelentést megelőző 5 évvel korábbi időpontban kezdődött.
- 14) A bekötési vízmérő tulajdonjoga a víziközmű-szolgáltatót vagy az ellátásért felelőst, telki vízmérő és szennyvíz-mennyiség mérő tulajdonjoga a felhasználót, a mellékvízmérő tulajdonjoga a felhasználót vagy - a mellékszolgáltatási szerződés eltérő rendelkezése hiányában - az elkülönített vízhasználót illeti meg.

7.2.2 A közszolgáltatási szerződés megkötése

- 1) A VASIVÍZ ZRt. a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetében a felhasználóval - felhasználási helyenként - közszolgáltatási szerződést köt. ([6. sz. melléklet](#), [7. sz. melléklet](#)). A közszolgáltatási szerződés egyidejűleg több víziközmű-szolgáltatási ágazatra is kiterjedhet.
- 2) Ha a víziközmű-szolgáltatónak a felhasználási helyre vonatkozóan korábbi közszolgáltatási szerződés alapján rendezetlen követelése áll fenn, akkor az adott felhasználás hely tekintetében a Vksztv. 58. § (1) bekezdés szerint járhat el.
- 3) Az új bekötés megvalósítását követő vagy a felhasználó személyében történt változás bejelentését követő 15 napon belül a víziközmű-szolgáltatásra a VASIVÍZ ZRt. és a felhasználó közszolgáltatási szerződést köt, amely tartalmazza:
 - a) a szerződő felek és azonosító adatai körében természetes személy esetén annak nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, elektronikus levelezési címét, telefonos elérhetőségét, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, elektronikus levelezési címét, képviselőjének nevét és adatait (lakcíme, anyja neve),
 - b) a szerződés tárgyának fontosabb műszaki jellemzőit, a mennyiségi és minőségi adatokat,
 - c) a szerződés időbeli hatályát, a víziközmű-szolgáltatás megkezdésének időpontját,
 - d) a felhasználási helyet, illetve a teljesítés helyét, a szolgáltatási pontot,
 - e) a mérésnek, a fogyasztásmérő hitelesítésének, kalibrálásának, leolvasásának, a számlázásnak és a számla kiegyenlítésének, valamint a szolgáltatási díj visszatérítésének a módját,
 - f) a szerződésszegés következményeit, különösen a hibás és a késedelmes teljesítéssel kapcsolatos szabályokat,
 - g) a felhasználó személyében bekövetkezett változás bejelentésének kötelezettségét,
 - h) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételeket.
- 4) A felhasználási helyeket a felhasználók jellegétől függően az alábbi csoportokba soroljuk:
 - Lakossági
 - o Társasházi, Lakásszövetkezeti
 - Nem lakossági
 - o Intézményi
 - o Vállalkozási

- 5) A közszolgáltatási szerződés a felhasználók jellegének megfelelően kerül megkötésre a felhasználókkal.
- 6) A VASIVÍZ ZRt. a víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 61. § (2a) – (2c) bekezdése alapján köteles a felhasználó adatai változásának felhasználó általi bejelentését a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Tkmtv.) szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltatás keretében biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján is fogadni és kezelni, a Felhasználóval a későbbiekben közszolgáltatási szerződést kötni. Az adatváltozás- kezelési szolgáltatás alkalmazását Üzletszabályzatunk 7.2.3 fejezetének 18.) pontja tartalmazza.
- 7) A közszolgáltatási szerződés a jelen Üzletszabályzatban foglaltakkal együtt érvényes.
- 8) Abban az esetben, ha közműves szennyvízelvezetésre és -tisztításra irányuló igény a Szennyezőanyag listában meghatározott anyagokat felhasználó üzem részéről merül fel, a közszolgáltatási szerződés az illetékes vízügyi hatóság jóváhagyásával válik érvényessé.
- 9) A közszolgáltatási szerződés a fentiekben meghatározott módon és időpontban lép hatályba. A közszolgáltatási szerződés a felek eltérő megállapodásának hiányában határozatlan időtartamra jön létre.
- 10) A közszolgáltatási szerződésre az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv közszolgáltatási szerződésre vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

7.2.3 A felhasználó személyében, adataiban bekövetkező változás szabályai

- 1) Ha a felhasználási helyen a felhasználó személye megváltozik, a korábbi és az új felhasználó a változást legkésőbb a birtokátruházástól számított 15 napon belül köteles a VASIVÍZ ZRt.-nek az alábbiak szerint bejelenteni.
- 2) A korábbi felhasználó az 1) bekezdés szerinti bejelentés keretében a közszolgáltatási szerződését is felmondja. A felmondás az új felhasználóval létrejött közszolgálati szerződés hatálybalépése napján hatályosul.
- 3) A felhasználó személyének változását az erre a célra rendszeresített nyomtatványon ([8. sz. melléklet](#)) kell bejelenteni a víziközmű-szolgáltatónál. Az 1) bekezdés szerinti bejelentés egyúttal az új felhasználó közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó igényének is minősül. A bejelentésre szolgáló formanyomtatvány hozzáférhető az ügyfélszolgálati egységeknél, a VASIVÍZ ZRt. honlapján elektronikusan letölthető formátumban, továbbá kérés esetén a korábbi felhasználó vagy az új felhasználó számára a VASIVÍZ ZRt. e-mailben illetve postai úton is megküldi.
- 4) A kitöltött nyomtatvány mellett az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
 - a) Ingatlan adás-vétel, ajándékozás:
 - 60 napnál nem régebbi változást igazoló szerződés (adásvételi, ajándékozási, stb.) vagy
 - 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata vagy
 - birtokbaadási jegyzőkönyv és 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata.

Adásvétel vagy ajándékozás esetében, amennyiben a szerződés vagy tulajdoni lap 60 napnál régebbi, minden esetben új tulajdoni lap másolata szükséges.

b) Lakás-, iroda-, üzlet, telephely bérlete vagy felmondása:

- bérleti szerződés vagy annak felmondása

- c) Öröklés: A felhasználó elhalálozása esetén az örökös az elhalálozás tényét legkésőbb annak tudomására jutása napjától számított 60 napon belül a VASIVÍZ ZRt. számára, és azt a 3) bekezdésben meghatározott formanyomtatványon bejelenti. A bejelentés az örökös közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó igényének minősül.
- halotti anyakönyvi kivonat (ezzel csak a levelezési nevet és címet áll módunkban átírni) és
 - 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap vagy
 - 60 napnál nem régebbi hagyatéki végzés, ha régebbi a végzés, akkor tulajdoni lap is szükséges
- d) Árverés útján vásárolt ingatlan: tulajdonjog megszerzését bizonyító dokumentum (árverési jegyzőkönyv, tulajdoni lap)
- e) Felhasználói jogutódlás esetén: a jogutódlást igazoló dokumentum (pl. cégbíróági végzés)
- f) Felhasználó képviselőjének személyének beállt változás esetén: a beállt változást igazoló dokumentum (pl. meghatalmazás, cégbíróági végzés)
- g) Egyéni vállalkozó a felhasználási helyen a víziközmű- szolgáltatást lakossági felhasználóként kívánja igénybe venni, csatolni szükséges az alábbiakat:
- 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapot,
 - egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésére vagy megszüntetésére vonatkozó NAV Értesítést az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének vagy megszűnésének nyilvántartásba vételéről, VAGY
 - azt igazoló dokumentumot, hogy az adott felhasználási helyen már nem történik jövedelemszerző tevékenység, tehát a működési engedély/telephely/fióktelep engedély az adott felhasználási helyre megszűnik (felhasználó egyéni vállalkozó marad)
 - Nyilatkozat a kérelmező lakossági felhasználótól, - illetve az ingatlan tulajdonosától nem egyezőség esetén - hogy a felhasználási helyet sem a tulajdonos, sem egyéb jogcímen használó és azok családtagjai jövedelemszerző tevékenységre nem használja.
- 5) Az 1) bekezdés szerinti bejelentésének legalább a következőket kell tartalmaznia:
- a) a felhasználási helyre vonatkozóan
- aa) a felhasználási hely címe és felhasználó azonosító száma,
 - ab) a fogyasztásmérő berendezés gyári száma és
 - ac) a fogyasztásmérő berendezés mérőállása a birtokátruházás napján.
- b) a korábbi felhasználó vonatkozásában
- ba) a felhasználó azonosításához a természetes személy felhasználó esetén neve, lakcíme, anyja neve, születésének helye, születésének időpontja, elektronikus levelezési címe, telefonos elérhetősége, nem természetes személy felhasználó esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszám, elektronikus levelezési címe,
 - bb) új lakcíme és
 - bc) víziközmű-szolgáltatónál nyilvántartott felhasználói azonosító száma,
- c) nyilatkozat a közszolgáltatási szerződés felmondásáról,
- d) a felhasználó személyében bekövetkezett változás jogcíme,
- e) az új felhasználó vonatkozásában a felhasználó azonosításához természetes személy felhasználó esetén neve, lakcíme, anyja neve, születésének helye, születésének időpontja, elektronikus levelezési címe, telefonos elérhetősége, nem természetes személy felhasználó esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszám, elektronikus levelezési címe,

- f) a bejelentés kelte és
- g) a korábbi felhasználó, valamint az új felhasználó aláírása.
- 6) Amennyiben a felhasználó személyében, adataiban bekövetkező változás bejelentésére irányuló megkereséssel kapcsolatosan a hiánypótlásra való felhívást követő 30 napon belül, az abban foglaltakat a bejelentő nem teljesíti, a VASIVÍZ ZRt. értesíti a bejelentőt arról, hogy az általa kezdeményezett változás bejelentés átvezetése nem történt meg.
- 7) Ha az 1) bekezdés szerinti bejelentést az új felhasználó teszi meg, és nem tud olyan mérőállást megadni, amelyet a felhasználó aláírásával elfogadott, akkor az 4) bekezdés a) pont ac) alpontja szerint mérőállásnak a VASIVÍZ ZRt. számlázási rendszere alapján utolsó – a felhasználóváltás időpontjához képest 90 napnál nem régebben kiállított – kiegyenlített számlának megfelelő mérőállást kell tekinteni. Abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre a felhasználóváltás időpontjához képest 90 napnál nem régebben kiállított, kiegyenlített számlának megfelelő mérőállás, a víziközmű- szolgáltató helyszíni ellenőrzést tart.
- 8) Ha a felhasználó a felhasználási helyen a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével felhagy, a felhasználási hely tekintetében mindaddig felel a VASIVÍZ ZRt.-vel szemben a víziközmű-szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséért, amíg az 1) bekezdés szerinti bejelentést meg nem teszi, vagy nem kéri a szüneteltetést.
- 9) A bejelentés megtételének bizonyítása a felhasználót, a helyszíni ellenőrzés akadályoztatásának bizonyítása a víziközmű-szolgáltatót terheli.
- 10) A VASIVÍZ ZRt. a helyszíni ellenőrzéstől eltekinthet, ha a régi és az új felhasználó a bejelentés során a 3) bekezdésben meghatározott nyomtatvány mellékleteként az 4) bekezdésben meghatározott kötelező elemeken felül a mérőhelyet, annak közvetlen környezetét, a csatlakozásokat és az oldható kötések bemutatását, valamint a fogyasztásmérő berendezést, a vízmérő állását és a vízmérő gyári számát bemutató fényképfelvételeket csatol.
- 11) A felhasználó személyében történő változás esetén a VASIVÍZ ZRt. a bejelentés kézhezvételét követő 30 napon belül helyszíni ellenőrzést tart, amennyiben a bejelentett vagy a VASIVÍZ ZRt. rendelkezésére álló adatok alapján azt bármelyik fél szükségesnek tartja. A helyszíni ellenőrzésre vonatkozó igényt írásban kell jeleznie a felhasználónak, a felhasználó személyében történő változás bejelentésekor. Az ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzíteni kell a fogyasztásmérő berendezés állását és a mérőberendezés, illetve a leszerelés megakadályozó zár vagy plomba szemrevételezésével megállapított állapotát és minden lényeges tény, adatot és nyilatkozatot. A jegyzőkönyvnek a felhasználó által aláírt egy példányát a VASIVÍZ ZRt. a felhasználó részére átadja, másik példányát megőrzi, és az esetleges hatósági ellenőrzés vagy felhasználói panasz esetén az eljáró hatóságnak bemutatja.
- 12) Az 1) bekezdés szerinti bejelentés napjától az új felhasználót terheli a közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítése, ha a felhasználási helyen az előzetes írásbeli felszólítás ellenére a 9) bekezdésben meghatározott helyszíni ellenőrzést az új felhasználó vagy képviselője akadályozza.
- 13) Ha a VASIVÍZ ZRt. a 9) bekezdésben foglalt ellenőrzési feladatának a felhasználóváltás bejelentésétől számított 30 napon belül nem tesz eleget, nem hivatkozhat felhasználói szerződésszegésre, és ezen a jogcímen nem érvényesíthet igényt a felhasználóval szemben, kivéve, ha a felhasználó a 8) bekezdésben foglaltak szerinti dokumentumokat a VASIVÍZ ZRt. rendelkezésére bocsátotta, és a VASIVÍZ ZRt. az ellenőrzéstől eltekint.
- 14) Ha a felhasználó személyében bekövetkezett változást 15 napon belül a régi és az új felhasználó együttesen jelenti be - vagy ha csak egyik fél jelenti be a változást igazoló dokumentumok bemutatásával - a felhasználási helyet átírható az új felhasználóra.
- 15) Amennyiben a felhasználási helyen lejárt határidejű díjtartozás áll fenn, akkor a VASIVÍZ ZRt. az új felhasználó közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó igénybejelentését elutasítja.

- 16) Ha a felhasználó személyében bekövetkezett változást a régi és az új felhasználó 15 napon túl együttesen jelenti be, vagy csak egyik fél jelenti be a változást igazoló dokumentumok bemutatásával, a felhasználási hely az alábbiak szerint kerül átírára az új felhasználóra:
- a) ha a felhasználási helyen a bejelentés megtételéig nem készült az Üzletszabályzat 8. 1) bekezdése szerinti elszámoló számla, akkor az átírást a birtokbavétel napjával vezetjük át nyilvántartási rendszerünkbe,
 - b) ha a felhasználási helyen a bejelentés megtételéig készült az Üzletszabályzat 8. 1) bekezdése szerinti elszámoló számla, akkor a változást az elszámoló számlában szereplő mérőállással vezetjük át nyilvántartási rendszerünkbe. Ebben az esetben a korábbi és az új felhasználó egymás közt számol el az ingatlan vízfogyasztásáról.
- 17) Ha a Közzolgáltatási szerződésben rögzített adataiban bármely változás következik be, arról a felhasználó, elkülönített vízhasználó haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles a Víziközmű-szolgáltatót írásban vagy személyesen az [1. sz. mellékletben](#) szereplő Ügyfélszolgálati Irodán, Ügyfélszolgálati Fiókirodákon illetve Ügyfélszolgálati Pontokon értesíteni.
- a) Névváltozás esetén: szükséges a változást igazoló dokumentum, valamint magánszemélynél személyi azonosságot igazoló hatósági igazolvány bemutatása.
 - b) Egyes adatokban történő változás bejelentése esetén:
 - ba) Felhasználási hely adatainak változása: Önkormányzat által kiadott határozat.
 - bb) Névváltozás (pl. házasságkötés, válás):
 - válást igazoló okirat, bírósági végzés, vagy
 - 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, vagy
 - házassági anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány.
 - bc) Közös képviselő váltás esetén: lakóközösség által készült jegyzőkönyv (Közös tulajdonú ingatlan esetén az összes tulajdonostárs tulajdoni hányad szerint számított több mint felének a hozzájárulása szükséges.).
 - bd) Egyéb adatváltozások:
 - Levelezési cím változása – lakcímkártya bemutatása,
 - E-mail cím, telefonszám, mobiltelefonszám változása,
 - Fizetési mód és bankszámlaszám változása.
- 18) Az ellátásért felelős és a VASIVÍZ ZRt. a 2011. évi CCIX. törvény 61. § (1) bekezdése értelmében és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendeletben meghatározott kapcsolattartási, együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából – az adatkezelési cél fennállása időtartama alatt – kezeli a felhasználó azonosításához szükséges adatot, továbbá az 55. § végrehajtása érdekében a víziközmű- szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan azonosításához szükséges helyrajzási számot és címet.
- 19) A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény 17/A. § d) pontja alapján a Felhasználó adatainak változását, valamint a felhasználóváltozásról szóló bejelentést a VASIVÍZ ZRt. az **adatváltozás- kezelési szolgáltatás** útján is biztosítja.

20) Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás ügyfél általi igénybevételének feltétele:

a) a DÁP törvény szerinti, a Kormány által kötelezően biztosított valamely elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevétele, és e szolgáltatáshoz kapcsolódó biztonságos kézbesítési szolgáltatáshoz kapcsolódó tárhely, és

b) az adatváltozás-kezelési szolgáltatónál történő regisztráció

ba) elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján vagy

bb) a kormányablakban, személyesen.

A VASIVÍZ ZRt. az előírásoknak eleget téve a víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 61. § (2a) – (2c) bekezdésének értelmében: a VASIVÍZ ZRt. köteles a felhasználó adatai változásának felhasználó általi bejelentését a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Tkmtv.) szerinti adatváltozás-kezelési szolgáltatás keretében biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján is fogadni és kezelni.

A Felhasználó rendelkezése alapján átadja a VASIVÍZ ZRt. részére a Tkmtv. 15. § (2) bekezdés a) pontja, b) pont bc)-be) alpontja, valamint 16. § (2) bekezdése szerinti adatokat.

A felhasználónak az adatváltozás-kezelési szolgáltatásra történő regisztrációja során a Tkmtv. 15. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja alapján a VASIVÍZ ZRt. az adatok átvételét követő 60 napon belül összeveti az általa nyilvántartott, a felhasználóra vonatkozó adatokkal, és eltérés esetén gondoskodik azoknak az átvett adatok szerinti tartalommal történő helyesbítéséről.

A VASIVÍZ ZRt. a szolgáltatás biztosítása, az adatváltozás-kezelési szolgáltatás ügyfél azonosítása, valamint az adatváltozás-kezelési szolgáltatás útján történő adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése és biztosítása céljából egységes törzsadat-nyilvántartást vezet.

Hivatkozva az 58/2013. (II.27.) kormányrendelet értelmében a 60. § (1) bekezdés szerinti bejelentést a VASIVÍZ ZRt. üzletszabályzatában meghatározott adattartalmú formanyomtatványon, vagy a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvényben meghatározott adatváltozás-kezelési szolgáltatás útján (a továbbiakban: adatváltozás-kezelési szolgáltatás) kell benyújtani. A VASIVÍZ ZRt. a formanyomtatványt az ügyfélszolgálatán hozzáférhetővé teszi és honlapján elektronikusan letölthető formátumban közzéteszi, továbbá azt kérés esetén a korábbi felhasználó vagy az új felhasználó számára postai úton is megküldi.

A felhasználó elhalálozása esetén az örökös az elhalálozás tényét legkésőbb annak tudomására jutása napjától számított 60 napon belül a víziközmű-szolgáltató számára az 58/2013. (II.27.) kormányrendelet 60. § (5) bekezdésben meghatározott formanyomtatványon vagy adatváltozás-kezelési szolgáltatás útján bejelenti. A bejelentés az örökös közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó igényének minősül.

7.2.4 Szóbeli szerződéskötés

1) A Víziközmű-szolgáltatónál közszolgáltatási szerződéssel már rendelkező lakossági felhasználó esetén lehetőség van a már megkötött közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásra nézve (jelenleg elektronikus számla szolgáltatás igénybevétele, (továbbiakban e-számla szolgáltatás) szóbeli szerződéskötésre (a továbbiakban együtt: „szerződéskötés”) is a vonatkozó jogszabályok és a jelen üzletszabályzat szerint.

2) A nem lakossági felhasználók esetében nem alkalmazható a szóbeli szerződéskötés.

3) A szerződés szóban történő megkötésére telefon útján, különösen Víziközmű-szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán keresztül van lehetőség, amely esetben a távollévők közötti kommunikációt

lehetővé tévő eszköz (pl. rögzített telefon) használata útján létrejött szerződés távollévők között kötött szerződésnek minősül, ezért azok megkötésének módjára a távollévők között kötött szerződésekről szóló jogszabályok [jelenleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól], valamint a jelen üzletszabályzat szabályai vonatkoznak.

- 4) A távollévők közötti szerződéskötéshez a Víziközmű-szolgáltató igénybe veheti külső vállalkozás Call Center szolgáltatását. Az ezzel kapcsolatos általános adatkezelési szabályokat az üzletszabályzat 15. számú fejezete, valamint a honlapon elérhető Adatvédelmi tájékoztató tartalmazza. Amennyiben a Víziközmű-szolgáltató külső vállalkozás call centerét veszi igénybe, akkor a Víziközmű-szolgáltató, mint adatkezelő, valamint a külső vállalkozó, mint adatfeldolgozó az adattovábbítás, illetve adatkezelés megkezdése előtt közösen együttműködve összeállítják és biztosítják az érintettekre nézve garanciákat is tartalmazó adatvédelmi dokumentációkat.
- 5) A távollévők közötti szerződés megkötését megelőzően, a jogszabálynak megfelelően a Víziközmű-szolgáltató – a szolgáltatás (jellegére tekintettel) - világosan és közérthetően tájékoztatja a lakossági felhasználót, mint felhasználót az alábbiakról (a továbbiakban: „Kötelező tájékoztatás”):
 - a) a szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adathordozónak és a szolgáltatásnak megfelelő mértékben;
 - b) a Víziközmű-szolgáltató nevéről;
 - c) a Víziközmű-szolgáltató székhelyének postai címéről, és - ha azzal rendelkezik - a telefonszámáról, a telefax számáról és az elektronikus levelezési címéről, továbbá annak a vállalkozásnak a nevéről és postai címéről, akinek a nevében eljár;
 - d) a Víziközmű-szolgáltató üzleti tevékenysége helyének postai címéről, és annak a vállalkozásnak a postai címéről, akinek a nevében eljár, akihez a felhasználó a felhasználói panaszait címezheti, ha e cím az előző pont szerint megadott címtől eltér;
 - e) a szerződés szerinti szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy - ha a szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani - annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel;
 - f) határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a felhasználót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról;
 - g) a szerződés megkötéséhez alkalmazott, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz (telefon) használatának díjáról, ha azzal összefüggésben díj terheli a felhasználót, vagy a telefonhívás, üzenetküldés emelt díjas szolgáltatás igénybevételével jár;
 - h) a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, valamint a felhasználói panaszkezelési módjáról;
 - i) az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről, valamint a honlapon elérhető elállási nyilatkozat-mintáról;
 - j) arról, hogy a felhasználó köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha az elállási jogáról lemondva kéri a szolgáltatás megkezdését, és a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát;
 - k) arról, hogy ha a felhasználó az elállási jogáról lemondva kéri a szolgáltatás megkezdését és a szolgáltatás egésze teljesedésbe ment, akkor nem illeti meg az elállási- vagy felmondási jog, illetve azokról a körülményekről, amelyek teljesülése esetén a felhasználó elveszíti az elállási- vagy felmondási jogát;
 - l) az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások fennállásáról és annak feltételeiről;
 - m) arról, hogy rendelkezésre áll-e a felhasználókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról;

- n) adott esetben a szerződés időtartamáról, és ha a szerződés határozatlan időre szól vagy a szerződés a határozott idő elteltét követően határozott időre meghosszabbodik vagy határozatlan idejűvé alakul át, a szerződés felmondásának feltételeiről;
- o) a felhasználó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról;
- p) a felhasználó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről;
- q) a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről;
- r) a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően;
- s) a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli felhasználói panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételeinek lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról;
- t) a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a hatóság elérhetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről;
- v) az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, illetve a vonatkozó adatkezelési tájékoztató elérhetőségéről.

6) Telefonon közölt információk és más módon elérhetővé tett további tartalmak:

Víziközmű-szolgáltató munkavállalója vagy megbízottja a telefon útján történő szóbeli szerződéskötési eljárás megkezdésekor részletes tájékoztatást ad a felhasználónak a víziközmű-szolgáltató nevéről, illetve annak a vállalkozásnak a nevéről, akinek a nevében telefonál, valamint arról, hogy a telefonhívás szerződés megkötésére irányul, továbbá megadja a Kötelező tájékoztatásnak legalább az a), b), e), f), i), n) és a v) pontjában előírt tájékoztatást. A Kötelező tájékoztatás további pontjaiban foglalt tartalmat víziközmű-szolgáltató elérhetővé teszi a víziközmű-szolgáltató honlapján.

7) A szerződés létrejötte:

A szerződés a felhasználónak a telefonbeszélgetés során az ajánlatra tett egyértelmű, kifejezett, a szerződéses ajánlatot elfogadó jognyilatkozata nyomán jön létre, a telefonbeszélgetés napján.

Víziközmű-szolgáltató a szóban kötött szerződésekről hangfelvételt készít, ennek tényéről a beszélgetés megkezdésekor tájékoztatja a felhasználót. A víziközmű-szolgáltató a hangfelvételeket a Felhasználói adatokra vonatkozó előírások szerint, visszakereshető módon kezeli. A víziközmű-szolgáltató a felhasználó kérésére, az erre irányuló igény jelzése után 30 napon belül díjmentesen biztosítja az ügyfélszolgálaton a hangfelvétel meghallgatását, illetve hangfelvételenként egy alkalommal a hangfelvételtől másolatot biztosít. Az adatkezelés időtartamának lejártát követően a víziközmű-szolgáltató a hangfelvételeket törli.

8) Visszaigazolás szerződéskötésről:

A szerződéskötést követően ésszerű időn belül, de legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor a víziközmű-szolgáltató írásos formában (pl. elektronikus levél, papír levél, tartós adathordozó) visszaigazolást ad a felhasználónak a megkötött szerződésről. Amennyiben a felhasználó elektronikus levélcíme rendelkezésre áll, a visszaigazolást elsődlegesen ennek igénybevételeivel küldi meg a víziközmű-szolgáltató.

A visszaigazolás tartalmazza a Kötelező tájékoztatás tartalmi elemeit (kivéve, ha azt a víziközmű-szolgáltató már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a felhasználónak megadta), továbbá, ha a felhasználó olyan nyilatkozatot tett, miszerint a szolgáltatást az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő lejáratá előtt kéri megkezdni, az erre vonatkozó visszaigazolást.

9) Fizetési kötelezettség kifejezett elfogadása:

Ha a szerződés a Felhasználó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a víziközmű-szolgáltató közvetlenül a Felhasználó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a Felhasználó figyelmét a Kötelező tájékoztatás a), e), f), n) és o) pontjában meghatározott információkra. A fizetési kötelezettséggel járó szerződés esetén a víziközmű-szolgáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy Felhasználó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy a nyilatkozata fizetési kötelezettséggel jár. Ennek elmaradása esetén a szerződés semmis. A semmisségre csak a Felhasználó érdekében lehet hivatkozni.

10) A Felhasználót megillető elállási és felmondási jog:

A távollévők között kötött szerződés esetén a felhasználót tizennégy napos, indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

A Felhasználó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már az elállási határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a víziközmű-szolgáltatóval kifejezetten közölni. Amennyiben a Felhasználó úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatás megkezdését az elállási határidő lejárta előtt kéri megkezdni, és a szolgáltatás ennek megfelelően megkezdődik, akkor a Felhasználót a tizennégy napos elállási jog helyett tizennégy napos indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

A Felhasználó a fenti elállási- vagy felmondási jogát szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A Felhasználó a fenti elállási- vagy felmondási jogát a víziközmű-szolgáltató internetes honlapján található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja a www.vasiviz.hu internetes honlapon megadott címeken. A víziközmű-szolgáltató az internetes honlapján biztosíthatja a Felhasználó részére fenti elállási,- ill. felmondási jogát, ebben az esetben a víziközmű-szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja a nyilatkozat beérkezését.

A Felhasználó elállási, ill. felmondási jogát határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási ill. felmondási jogát ezen rendelkezésekkel összhangban gyakorolta. A Felhasználó nem gyakorolhatja a fenti elállási- vagy felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a víziközmű-szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

11) Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

A VASIVÍZ ZRt. Adatvédelmi tájékoztatója elérhető az alábbi internetes oldalon: www.vasiviz.hu/Ügyfélszolgálat/Adatvédelem, továbbá az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 7. melléklet 3. fejezet 3. pontja h) alpontja szerint előírt követelményeknek való megfelelés Üzletszabályzatunk 15. fejezete tartalmazza az Adatvédelem, adatkezelés címszó alatt.

7.3 A szerződés teljesítésére vonatkozó szabályok

7.3.1 A szolgáltatás minősége

- 1) A VASIVÍZ ZRt. vállalja, hogy a felhasználó részére a közegészségügyi követelményeknek megfelelően ivóvizet szolgáltat és szennyvízelvezetést és –tisztítást végez a víz illetve szennyvíz ellátó rendszer műszaki kapacitásának mértékéig.
- 2) Nem állapítható meg a víziközmű-szolgáltatónak a szolgáltatás minőségéért való felelőssége akkor, ha a szolgáltatási ponton az ivóvíz minősége megfelel a jogszabályi előírásoknak, és az ivóvízvételi helyen tapasztalt minőségromlás a házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó

ivóvízhálózat nem megfelelő állapota vagy anyaga miatt következik be, és ezt az illetékes népegészségügyi szerv vizsgálata hivatalból vagy a VASIVÍZ ZRt. kérelmére megállapította.

- 3) A VASIVÍZ ZRt. az ivóvíz szolgáltatást legalább 1,5 és legfeljebb 6 bar hálózati nyomás mellett a szolgáltatási ponton köteles teljesíteni. Ettől eltérő szolgáltatást a felhasználóval történt eseti megállapodás szerint a VASIVÍZ ZRt. biztosíthat.
- 4) Az ivóvíz minősítése fizikai, kémiai, bakteriológiai, mikrobiológiai, toxikológiai és radiológiai jellemzői alapján történik. Alapvető követelmény az ivóvízzel szemben, hogy ne tartalmazzon az emberre ártalmas élő- és élettelen anyagokat.
- 5) A VASIVÍZ ZRt. által szolgáltatott ivóvíz minőségét az illetékes vízvédelmi hatóság által kiadott üzemeltetési engedély, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Kormányrendelet határozza meg.
- 6) A víziközmű-szolgáltatás minőségére vonatkozó előírásokat az 58/2013. kormányrendelet tartalmazza, többek között a szolgáltatási ponton mérhető hálózati nyomásra, a szolgáltatás üzemzavarára vonatkozó szabályokat.
- 7) A VASIVÍZ ZRt. az általa a közüzemi szennyvízcsatorna-hálózaton elvezetett szennyvizet köteles oly módon megtisztítani, hogy a rendszer vízjogi engedélyében meghatározott paramétereknek megfeleljen.
- 8) Vízhasználatból keletkező kommunális szennyvizek közcatornába történő elvezetése a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet betartásával történik.
- 9) A VASIVÍZ ZRt. az adott műszaki rendszer kapacitásának mértékéig felelős a szolgáltatás minőségéért.

7.3.2 A díjképzés elvei

- 1) 2011. december 31-től a víziközmű-szolgáltatások díjképzési elveit a Vksztv. szabályozza. Ennek értelmében a díjakat a Hivatal javaslatainak figyelembevételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.
- 2) A víziközmű-szolgáltatás díjait országosan, víziközmű- szolgáltatóként és víziközmű-szolgáltatási ágazatonként a lakossági és a nem lakossági felhasználókra nézve együttesen vagy külön, a költségekre, árakra, díjakra vonatkozó közgazdasági összehasonlító elemzések felhasználásával kell meghatározni.
- 3) A díjnak ösztönözniük kell
 - a) a biztonságos és legkisebb költségű víziközmű-szolgáltatást,
 - b) a gazdálkodás hatékonyságának javítását,
 - c) a kapacitások hatékony igénybevételét,
 - d) a szolgáltatás minőségének folyamatos javítását,
 - e) a természeti erőforrások kímélete elvének érvényesülését.
- 4) A díjképzés során figyelembe kell venni
 - a) a folyamatos és biztonságos víziközmű-szolgáltatás indokolt költségeit,
 - b) a környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésének indokolt költségeit,
 - c) valamint különösen a vízbázis-védelem indokolt költségeit.
- 5) Egyesített csapadékvíz- és szennyvízelvezető rendszerek tekintetében, a csapadékvíz-elvezetés költségei a szennyvízelvezetés és -tisztítás díjában térülnek meg.
- 6) A fogyasztással arányos díjak, valamint az alapdíjak tekintetében a lakossági, valamint a nem lakossági felhasználókra nézve – a víziközmű szolgáltatást megalapozó, elsődlegesen a lakossági felhasználói ellátást szolgáló társadalmi érdekre tekintettel – eltérő díjakat eredményező díjrendszer is meghatározható.
- 7) Az Egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény alkalmazásában, a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség tulajdonában álló,

egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá a hozzá kapcsolódó garázs víziközmű-szolgáltatásának biztosítása érdekében megkötött szerződés tekintetében lakossági felhasználónak minősül, ha a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség tulajdonában álló lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, üdülő vagy hétvégi ház az Ehtv. 12. § (1) bekezdésében vagy 12/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy életvitelszerű lakhatására szolgál, és az így igénybe vett szolgáltatással a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség nem folytat jövedelemszerző tevékenységet.

- 8) A víziközmű-szolgáltatás mindenkor díjtételei megtalálhatók a www.vasiviz.hu honlapon.
- 9) A tényleges felhasználási adatok ismertetében lakossági díjon kell elszámolni a lakásbérlők tényleges víziközmű- szolgáltatás igénybevételét a bérlakás üzemeltetését végző gazdálkodó szervezettel szemben.
- 10) A közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás díját (a továbbiakban együtt: hatósági díj), valamint a 65/A. § (1) bekezdése szerinti befizetési kötelezettség és ellentételezés mértékét, a kötelezettek és a jogosultak körét, továbbá a víziközművek fenntartásához elkülönítetten kezelt összegek mértékét a Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. A hatósági díj megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hatósági díj mikor lép hatályba, e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet.
- 11) A miniszter lakossági és nem lakossági felhasználókra irányadó hatósági díjakat külön rendeletben is megállapíthatja.
- 12) Az országosan egységes díjon igénybe vehető víziközmű- szolgáltatás biztosítása érdekében a miniszter rendeletben határozza meg – víziközmű- szolgáltatónként – azt az összeget,
 - a) amelyet a víziközmű- szolgáltató az elismert indokolt költségeihez képest elért többletbevételeire tekintettel az erre szolgáló Víziközmű- fejlesztési és Ellentételezési Alapba befizet,
 - b) amelyet a víziközmű- szolgáltató a Víziközmű- fejlesztési és Ellentételezési Alapból – a meg nem térülő elismert indokolt költségeire tekintettel – ellentételezésként igényelni jogosult, továbbá,
 - c) amelyet a víziközmű- szolgáltató elkülönítetten kezel, és kizárólag a víziközművek fenntartására fordít.

A 12) bekezdés c) pontja szerint a víziközművek fenntartására elkülönített összeget a víziközmű-szolgáltató a keresztfinanszírozás tilalmára tekintet nélkül jogosult felhasználni.

A 12) bekezdés a) pontja szerinti befizetési kötelezettség adók módjára behajtható köztartozásnak minősül.

A miniszter a 12) bekezdésben foglaltakkal együtt rendeletben határozza meg a Víziközmű- fejlesztési és Ellentételezés Alap tekintetében figyelembe vehető elismert indokolt költségek körét.

A Víziközmű- fejlesztési és Ellentételezési Alapot a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság kezeli.

A Víziközmű- fejlesztési és Ellentételezési Alapba teljesített befizetéseket, valamint az onnan történő kifizetéseket a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság víziközmű-szolgáltatónként tartja nyilván.

- 13) A víziközmű- szolgáltatás nem lakossági felhasználó általi igénybevételének ellenértéke országosan egységes az energiaügyi miniszter 3/2025. (II.25.) EM rendelet a nem lakossági felhasználók víziközmű- szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 25/2023.(XII.13.) EM rendelet módosítása alapján. A nem lakossági felhasználó által fizetendő, illetve a VASIVÍZ ZRt. által kiszámlázandó közműves ivóvízellátás alapidíjának, fogyasztással arányos díjának, illetve a közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás alapidíjának és fogyasztással arányos díjának

táblázata a www.vasiviz.hu honapján elérhető a [Szolgáltatások - Ivóvíz és szennyvízelvezetési és -tisztítás szolgáltatás és vízterhelési díjak](#) menüpont alatt.

- 14) Nem alkalmazhat alapidjat a VASIVÍZ ZRt. arra a vízmérőre, amely kizárólagosan tűzivíz ellátására áll rendelkezésre, és a fogyasztó az ennek megfelelő besorolást a szolgáltatónál írásban kezdeményezte.

A kizárólagos tűzivíz mentességet a helyszínen felvett jegyzőkönyv támasztja alá, melyet a Szolgáltató helyszíni felülvizsgálattal igazol. A nem lakossági felhasználó tűzvédelmi szakértői vélemény igazolásával is kérelmezheti a kizárólagos tűzivíz mentességet.

A tűzivíz mentesség az írásbeli kérelem beérkezését követő tárgyhó első napjától vehető figyelembe, visszamenőleges számlakorrekcióra nincs lehetőség.

- 15) A vízterhelési díj egy adó jellegű kötelezettség, amelyet a törvényben meghatározott módon kell kiszámítani, bevallania és befizetnie a víziközmű- szolgáltatónak. A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 10. § értelmében a közcsatornán elvezetett, majd a felszíni vízbe bocsátott vízterhelő anyag után fizetendő díjat a szennyvíztisztító telepet, illetve a közüzemi csatornahálózatot működtető VASIVÍZ ZRt. a terhelés arányában áthárítja a szolgáltatást igénybevevőkre.

Ha a szennyvíztisztító telepet és a csatornahálózatot üzemeltető szolgáltató személye különbözik, akkor a csatornahálózatot üzemeltető szolgáltató jogosult a rá áthárított díjat a szolgáltatást igénybevevőkre továbbhárítani (Vát települése).

A 2003. évi LXXXIX. törvény, illetve a 270/2003. (XII. 24.) Kormányrendelet alapján 2024. január 1-jétől a VASIVÍZ ZRt. a nem lakossági szolgáltatást igénybevevőknek kibocsátott számlában külön tételként feltünteti (nettó Ft/m³ + Áfa formában) a vízterhelési díjat.

A tárgyévben átkalkult vízterhelési díj Ft/m³ mértékét szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszerként a VASIVÍZ ZRt. összesen szinten a tárgyévvel megelőző év vízterhelési díja és a számlázott mennyiség hányadosából kiindulva határozza meg. Amennyiben a VASIVÍZ ZRt. összesen adat (víziközmű rendszerek átlaga) csökken, az érintett felhasználókra áthárított vízterhelési díj mértéke nem változik. Amennyiben a VASIVÍZ ZRt. összesen adat (víziközmű rendszerek átlaga) növekszik, minden víziközmű rendszer vízterhelési díját ezzel a mértékkel egyenlően növeljük.

A rendszerenkénti vízterhelési díjak a www.vasiviz.hu honlapon megtalálhatók az alábbi útvonalon: [Szolgáltatások- Ivóvíz- és szennyvízelvezetési- és tisztítás szolgáltatás, vízterhelési díjak](#).

8 Vízmérés, számlázás és az ezzel kapcsolatos eljárások szabályai

- 1) A VASIVÍZ ZRt. a szolgáltatási díjról felhasználási helyenként a leolvasott fogyasztási adatok szerint, legalább évente egy alkalommal elszámoló számlát bocsát ki. A vízdíjszámla a szigorú számadású nyomtatványokra vonatkozó előírások alapján készül, figyelembe véve az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. tv. előírásait.
- 2) A számlázás alapja vízfogyasztás esetében a hiteles vízmérőn mért mennyiség. Szennyvízelvezetés és -tisztítás tekintetében – amennyiben a felhasználási helyen nincs felszerelve hitelesített szennyvízmennyiség mérő –, a számlázás alapját szintén a hiteles vízmérőn mért mennyiség jelenti.
- 3) A VASIVÍZ ZRt. az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérőknél mért fogyasztásról nyilvántartást vezet. A Vksztv. 52. § (1) bekezdése szerinti elszámolásnál a VASIVÍZ ZRt. a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők aktuális és az ezt megelőző állásáról, valamint a mérési különbözetről az 58/2013. kormányrendelet 61. § (2) bekezdésében foglalt leolvasást követően kiállított számla mellékletében tájékoztatja a bekötési vízmérő felhasználóját.
- 4) Ha a felhasználó a szolgáltatási díjat nem fizeti meg, a VASIVÍZ ZRt. – a Vksztv. 58. §-ában meghatározott következményekre való figyelemfelhívás mellett – legalább kétszer írásban felszólítja a felhasználót fizetési kötelezettsége teljesítésére. A felszólításnak tartalmaznia kell a

felhasználó azonosító számát, a felhasználó nevét, a felhasználó címét, a felhasználási hely címét, az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő gyári számát, a szerződésszámot, a bizonylatszámot, az esedékességet, a lejárt idejű tartozás összegét, valamint annak eredeti fizetési határidejét. A fizetési kötelezettség teljesítésére történő második felszólítás felhasználó részére történő kézbesítése és a Vksztv. 58. §-ában meghatározott intézkedés alkalmazása között legalább 15 napnak el kell telnie. Az értesítésben a VASIVÍZ ZRt. meghatározza azt az 5 munkanapot, amely időszakon belül a közüzemi ivóvíz- szolgáltatás felfüggesztését vagy korlátozását végrehajtja. Ha az ivóvíz- szolgáltatás felfüggesztése vagy korlátozása a megadott időszakban a felhasználó közreműködésének hiányában meghiúsul, akkor a VASIVÍZ ZRt. további 30 napig újabb előzetes értesítés nélkül is jogosult az ivóvíz- szolgáltatás felfüggesztésének vagy korlátozásának elvégzésére.

- 5) Az egyes felhasználási helyek leolvasásának gyakoriságát az előző éves összes fogyasztásból számított egy havi átlagfogyasztás határozza meg. Azon felhasználási helyeken, ahol az előző év egy havi átlagfogyasztása elérte vagy meghaladta a havi 50 m³-t, azokat a felhasználási helyeket havonta, a többi felhasználási helyet 2023. január 01-jétől évente – április, május, június hónapokban – olvassa a VASIVÍZ ZRt. Egyes felhasználási helyeken (jelenleg Szombathely, Parkerdő) évente egyszer, szeptember hónapban történik a leolvasás.
- 6) A havi leolvasású felhasználási helyek leolvasott értékeit a VASIVÍZ ZRt. havonta számlázza.
- 7) Az éves leolvasású felhasználási helyek esetében a fogyasztás mértékét a VASIVÍZ ZRt. évente elszámoló számlán számlázza. Az éves leolvasások közötti hónapokra a VASIVÍZ ZRt. – az előző évi átlagfogyasztás alapján, ennek hiányában a felhasználó kérésére vagy az 58/2013. kormányrendelet 8. melléklet szerint megállapított átalány mennyiség alapján – részszámlákat állít ki az alábbi ütemezés szerint:

Elszámoló és részszámla kiállítási ütemterv

Leolvasás időszaka	I. ütem		II. ütem			III. ütem	
	Január-Február	Március	Április-Május	Május-Június	Július-Augusztus	Szeptember-Október	November-December
Április első 3 hete	2 hónapot tartalmazó részszámla	1 havi részszámla	Elszámoló számla kiállítása	2 hónapot tartalmazó részszámla	2 hónapot tartalmazó részszámla	2 hónapot tartalmazó részszámla	2 hónapot tartalmazó részszámla
	I. ütem		II. ütem			III. ütem	
	Január-Február	Március-Április	Május	Június	Július-Augusztus	Szeptember-Október	November-December
Április utolsó hete-május első 2 hete	2 hónapot tartalmazó részszámla	2 hónapot tartalmazó részszámla	Elszámoló számla kiállítása	1 havi részszámla	2 hónapot tartalmazó részszámla	2 hónapot tartalmazó részszámla	2 hónapot tartalmazó részszámla
	I. ütem		II. ütem			III. ütem	
	Január-Február	Március - Április	Június eleje	Június	Július-Augusztus	Szeptember-Október	November-December
Május második 2 hete - június első hete	2 hónapot tartalmazó részszámla	2 hónapot tartalmazó részszámla	Elszámoló számla kiállítása	1 havi részszámla	2 hónapot tartalmazó részszámla	2 hónapot tartalmazó részszámla	2 hónapot tartalmazó részszámla
	I. ütem		II. ütem			III. ütem	
	Január-Február	Március - Április	Május	Június vége – Július eleje	Július-Augusztus	Szeptember-Október	November-December
június utolsó 3 hete	2 hónapot tartalmazó részszámla	2 hónapot tartalmazó részszámla	1 havi részszámla	Elszámoló számla kiállítása	2 hónapot tartalmazó részszámla	2 hónapot tartalmazó részszámla	2 hónapot tartalmazó részszámla

Azon felhasználási helyekre, ahol az előző évi átlagfogyasztás alapján a részszámlán számlázandó fogyasztás mennyisége "0", a VASIVÍZ ZRt. nem állít ki részszámlát, az

elszámoló számlán a tényleges fogyasztást és az alapidíjakat számlázza.

- 8) A részszámla az előző évi fogyasztás egy vagy két hónapra számított átlagát, vagy a felhasználó által vállalt átlagfogyasztást, és az adott hónapra vonatkozó alapidíjat tartalmazza. Az alapidíj a részszámla készítésekor a felhasználási helyen lévő vízmérő átmérője alapján kerül számlázásra. A részszámla megállapítása új felhasználó vagy új felhasználási hely esetében a felhasználóval egyeztetett átlagmennyiség vagy műszaki számítás alapján történik.
- 9) Lakossági felhasználók esetében az elszámoló számla tartalmazza az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvényben előírt adatokat. Nem lakossági felhasználók esetében az elszámoló számla tartalmazza a fizető-, a felhasználási hely-, és a számla azonosító adatait, az időszak kezdő és záró vízmérő állását, a fogyasztás mennyiségét, egységárát, értékét, az adott leolvasási időszak egyes hónapjaira vonatkozó és a hónap első napján meglévő vízmérő szerinti alapidíjakat, az adott időszakra előzetesen kibocsátott részszámlák értékét negatív előjellel, a számla nettó végösszegét, az ÁFA összegét, a számla bruttó értékét. Amennyiben a nem lakossági felhasználó a megelőző számlák valamelyikét késedelmesen egyenlítette ki, a VASIVÍZ ZRt. a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerint a számla bruttó értéke után behajtási költségátalányt tüntet fel. Ezen összeggel a fizetendő érték megemelkedik.
- 10) A havi fogyasztásról készült számlán és az elszámoló számlán kerül jóváírásra a leolvasási időszakra vonatkozó locsolási kedvezmény is, mely az adott év 05.01 – 09.30. közötti időszak csatornadíjának 10 %-a ([9. sz. melléklet](#)).
- 11) Amennyiben a felhasználó az elszámoló számla készítéséig nem fizette meg az előzetesen kibocsátott részszámlák értékét, akkor az elszámoló számlán a számlaérték után feltüntetésre kerül a tárgyidőszakra vonatkozó ki nem egyenlített részszámlák összege is. Ez esetben a fizetendő összeg az elszámoló számla-, és a ki nem egyenlített részszámlák, valamint a behajtási költségátalány bruttó értékének összege.
- 12) Amennyiben a felhasználónak a havi fogyasztásról készült számla illetve az elszámoló számla kiállításakor van az előző időszakra lejárt fizetési határidejű vízdíj illetve víz- és csatornadíj tartozása, akkor a számla egyenlegközlő része összesítve tartalmazza a tárgyidőszaki és az előző időszak tartozását is. Ha a megelőző időszakra a Felhasználónak túlfizetése van, akkor az elszámoló számla a túlfizetés összegével csökkentett értékben kerül kiállításra. Továbbá, feltünteti a VASIVÍZ ZRt. a korábbi elszámoló számlákon szereplő, és a ki nem egyenlített behajtási költségátalány egyenlegét is.
- 13) A VASIVÍZ ZRt. jogosult a felhasználó lejárt tartozásába beszámítani az elszámolás vagy a számlakifogás eredményeképpen jelentkező túlfizetés (e bekezdés alkalmazásában, a továbbiakban: túlfizetés) összegét. A túlfizetés összegét a VASIVÍZ ZRt. a felhasználó következő számláiban akkor számolhatja el, ha a felhasználó eltérően nem rendelkezik. A VASIVÍZ ZRt. fizetési kötelezettségét a felhasználó lejárt tartozásába beszámíthatja, valamint a felhasználó következő számláiban elszámolhatja.
- 14) Mind a köteget (elszámoló- és részszámla), mind az egyedi számla készítésekor a számla kelte az a nap, amelyen a számla készült. A számla fizetési határideje a számla keltétől számított minimum 13 naptári nap. A VASIVÍZ ZRt. vagy megbízottja köteles a számla felhasználó részére történő eljuttatásáról oly módon gondoskodni, hogy a számla kiegyenlítésére a felhasználónak a kézhezvételtől legalább 8 nap rendelkezésére álljon.
- 15) A felhasználó és a víziközmű-szolgáltató megállapodása alapján a számla elektronikus úton is kiállítható és eljuttatható a címzetthez. A VASIVÍZ ZRt. a felhasználó indokolt kérésére, az általa megjelölt hatánapra, az 1) bekezdésben meghatározottakon túl elszámoló számlát, a felhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az elszámolási időszak utolsó napjára elszámoló számlát, valamint a Közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a szerződés megszűnésének napjára elszámoló számlát bocsát ki, és a felhasználóval az elszámolási időszakra vonatkozóan elszámol. Amennyiben a tulajdonosváltás időpontjára nem ismert a vízmérő állása, úgy a vízmérő állását a felhasználás időarányos megosztásával kell megállapítani és számlázni.

- 16) Ha az árváltozás, a víziközmű-szolgáltató személyében bekövetkező változás, a közérdekű üzemeltető kijelölése, illetve az ideiglenes szolgáltatás kezdő időpontjában a fogyasztásmérő leolvasására nem kerül sor, a szolgáltatási díjat a VASIVÍZ ZRt. kezdeményezésére történt felhasználói adatközlés – a helyi médiában, az Ügyfélszolgálati Irodában, Ügyfélszolgálati Fiókirodákban, az Ügyfélszolgálati Pontokon kifüggesztett hirdetmény útján, a www.vasiviz.hu internetes oldalon, valamint az elszámoláskor hírlevelében közzétett tájékoztatása alapján - a felhasználó által közölt mérőállások szerint, ennek hiányában a felhasználás időarányos megosztásával kell megállapítani és számlázni.
- 17) A szolgáltatás szüneteltetése vagy megszüntetése esetén az elszámoló számla a vízmérő leszerelésének napjára vonatkozóan a leszerelt mérőállással kerül kiállításra. A felhasználó indokolt kérésére, az általa megjelölt határrnapra az 1) bekezdésben meghatározottakon túl a VASIVÍZ ZRt. elszámoló számlát, valamint a közszolgáltatási vagy mellékszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a szerződés megszűnésének napjára végszámlát bocsát ki. Ha a felhasználó számára visszatérítés jár, ide értve a felhasználót megillető késedelmi kamatot, azt a VASIVÍZ ZRt. az elszámoló számla vagy a végszámla kiállítását követő 8 napon belül készpénzfizetés vagy a jogosult által meghatározott fizetési számlára történő átutalás útján vagy belföldi postautalvánnyal teljesíti.
- 18) Ha az 1) bekezdésben meghatározott elszámolást követően a felhasználó számára visszatérítés jár (ideértve felhasználót megillető késedelmi kamatot is), az összeget a VASIVÍZ ZRt. a felhasználó technikai számláján jóváírja és a jóváírt összeggel a soron következő számla összegét, vagy ha a visszatérítendő összeg az első soron következő számlánál magasabb, a többi soron következő számla szerint fizetendő összeget csökkenti. Ha a megtérítendő összeg az 5.000 forintot meghaladja, a felhasználó kérésére a visszatérítendő összeget a VASIVÍZ ZRt. a visszatérítési igény elismerését vagy megállapítását követő 8 napon belül készpénz kifizetéssel vagy a jogosult által meghatározott fizetési számlára történő átutalással teljesíti.
- 19) A VASIVÍZ ZRt. a nem lakossági felhasználó részére 2026. január 1-jétől kizárólag elektronikus számlát bocsát ki a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 65 §-a szerint.
- 20) A nem lakossági felhasználó 2025. október 31. napjáig köteles a VASIVÍZ ZRt. rendelkezésére bocsátani az elektronikus számla fogadására szolgáló elektronikus levelezési címét, ha arra korábban nem került sor.
- 21) Ha a nem lakossági felhasználó a 20) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek nem tesz eleget, a VASIVÍZ ZRt. a nem lakossági felhasználó cégjegyzék, államigazgatási szerv vagy bíróság által vezetett közhiteles vagy egyéb nyilvántartás szerinti elektronikus levelezési címére küldi meg az elektronikus számlát addig, amíg a nem lakossági felhasználó ettől eltérő elektronikus elérhetőséget nem közöl a víziközmű-szolgáltatóval.

8.1 A leolvasás szabályai

- 1) A VASIVÍZ ZRt. a nyilvántartásában lévő víz-, és szennyvízmennyiség mérőket a 8. fejezetben foglaltak szerint olvassa, és ezt követően számlázza a felhasználók felé. A fogyasztásmérő leolvasásának gyakoriságát jelen Üzletszabályzat állapítja meg, azzal, hogy a 2) bekezdésben foglalt kivétellel legalább évente egy alkalommal – a felhasználó 4) bekezdésben foglalt értesítése mellett – elvégzi a fogyasztásmérő leolvasását.
- 2) Mentesül a VASIVÍZ ZRt. az évi egy leolvasási kötelezettség alól, ha a felhasználási helyen a fogyasztásmérő távleolvasással leolvasható, vagy a felhasználó maga teljesíti a leolvasást.
- 3) A távleolvasással, valamint a felhasználó által végzett leolvasással kapcsolatos részletszabályokat jelen Üzletszabályzat tartalmazza.
- 4) A VASIVÍZ ZRt. a következő leolvasás várható időpontjáról (legalább 5 napos időintervallumot megjelölve) az azt megelőző elszámoló számlán értesíti a felhasználókat.

- 5) A VASIVÍZ ZRt. saját hatáskörében vagy a tulajdonos megrendelésre jogosult a felhasználási helyeken távleolvasásra alkalmas vízmérő felszerelésére. Ezen vízmérőket a jelen Üzletszabályzat 8. fejezetben leírtak figyelembevételével olvassa le, és a vízmérő állásáról a felhasználót a leolvasásról készített elszámoló számlában értesíti.
- 6) Ha egy ingatlan meglévő bekötési mérővel rendelkezik, és e mérő mögött elkülönített vízhasználat mérésének igénye jelentkezik, akkor a VASIVÍZ ZRt. saját hatáskörében előírhatja a távleolvasásra alkalmas mérők beszerelését az elkülönített vízhasználat mérésére.
- 7) Amennyiben a fogyasztásmérő leolvasását végző személy az előzetesen jelzett időpontban nem tudta rögzíteni a mérőállást, köteles értesítést hagyni a levélszekrényben vagy fellelhető módon a felhasználási helyen ([10. sz. melléklet](#)). Az értesítésben a VASIVÍZ ZRt. felhívja a felhasználó figyelmét a leolvasás második megkísérlésének idejére, annak nem megfelelősege esetén az időpont-egyeztetés lehetőségére - azzal, hogy a leolvasásra legalább heti egy munkanapon 20 óráig lehetőséget biztosít -, a VASIVÍZ ZRt. időpont-egyeztetésre alkalmas elérhetőségére és a leolvasás legkésőbbi időpontjára. A leolvasás időpontja tekintetében a VASIVÍZ ZRt. és a felhasználó köteles megegyezni.
- 8) A felhasználónak a felajánlott 5 napos időtartamon belül meg kell határoznia azt az időpontot, amely számára megfelelő. Ha a megadott időtartamon belül nem tudja biztosítani a leolvasást, ezt a víziközmű-szolgáltató felé jeleznie kell legkésőbb az időtartam kezdetét megelőző napon.
- 9) Ha a fogyasztásmérő leolvasására a 11) bekezdés szerint nem került sor, és a felhasználó nem jelentett be fogyasztásmérő állást, valamint távleolvasási adat sem áll rendelkezésre, a VASIVÍZ ZRt. az ivóvíz- és a szennyvízmennyiséget a legutolsó sikeres leolvasást megelőző 12 hónap átlagfogyasztását alapul véve állapítja meg. A bekötési mérővel rendelkező felhasználási helyek esetében a sikertelen leolvasást követően, legfeljebb 30 napon belül, rögzített telefonhívás keretében vagy egyéb igazolható módon a VASIVÍZ ZRt. - köteles a felhasználó figyelmét felhívni arra, hogy legfeljebb két hónapon belül egyeztesse le a soron kívüli leolvasás időpontját, és tegye lehetővé annak elvégzését. A VASIVÍZ ZRt. a soron kívüli leolvasás elvégzésére legalább heti egy munkanapon 20 óráig lehetőséget biztosít. Az értesítésnek tartalmaznia kell a víziközmű-szolgáltató időpont-egyeztetésre alkalmas elérhetőségét is.
- 10) Ha a 8) bekezdés szerinti értesítés ellenére a felhasználó nem él az időpont-egyeztetés lehetőségével, vagy az egyeztetett időpontban nem biztosítja a leolvasás elvégzését, a víziközmű-szolgáltatót a leolvasás elmaradásáért nem terheli felelősség.
- 11) A vízmérőt évente legalább egy alkalommal a VASIVÍZ ZRt. olvassa le. A fogyasztásmérők leolvasása fényképpel vagy digitális felvétellel dokumentálásra kerül. A felhasználó által teljesítendő rendszeres leolvasástól és a leolvasott érték bejelentésétől a VASIVÍZ ZRt. eltekint, azonban a leolvasási időszakban a felhasználó által bejelentett vízmérő állást elfogadja a számlázás alapjának, amennyiben gyári számmal azonosított mérő állását vagy arról készült fotót mellékel.
- 12) A felhasználó köteles a VASIVÍZ ZRt.-vel, illetve a fogyasztásmérő leolvasását végző személlyel együttműködni, a fogyasztásmérőhöz való hozzáférést biztosítani.
- 13) Ha a VASIVÍZ ZRt. jelen üzletszabályzatban meghatározott időszak alapulvételével történő leolvasás alkalmával olyan fogyasztást észlel, amely az utolsó mérőleolvasás során rögzített fogyasztást jelen üzletszabályzatban meghatározott mértékkel meghaladja, abban az esetben a lakossági felhasználót a VASIVÍZ ZRt. jelen lévő képviselője a leolvasással egyidejűleg, vagy az azt követő 15 napon belül a VASIVÍZ ZRt. írásban, elektronikusan vagy rögzített telefonbeszélgetés keretében tájékoztatja. A tájékoztatás megtörténtét kétség esetén a víziközmű-szolgáltató bizonyítja.

Az eltérés nagysága az éves leolvasás alkalmával észlelt, az utolsó mérőleolvasás során rögzített fogyasztáshoz képest történő 50%-os, de minimum 20 m³/év nagyságú eltérés.

8.2 Elszámolás mérőeszköz hiányában

Bekötési vízmérővel nem rendelkező felhasználási helyen az átalánydíjas elszámolásra irányadó ivóvíz mennyiséget az 58/2013. kormányrendelet 8. melléklete tartalmazza. A VASIVÍZ ZRt. indokolni köteles, ha az ott meghatározott mennyiségeknél többet tekint az elszámolás alapjának. Lakossági felhasználó kizárólagos használatában álló nyaralók, üdülők, esetében az 58/2013. kormányrendelet 8. mellékletében található táblázat 1-2. sorában megállapított átalánymennyiségek alapján évente legalább 5 hónap időtartamra (május-szeptember hónapokra) kell a szolgáltatási díjat felszámítani.

8.3 Vízmérés

- 1) A víziközmű-szolgáltatás elszámolásának alapjául szolgáló vízmennyiséget a Mérésügyi hatóság által hitelesített és a VASIVÍZ ZRt. vagy megbízott vállalkozója által plombált vagy leszerelést megakadályozó zárral ellátott fogyasztásmérő berendezéssel kell mérni.
- 2) Egy felhasználási helyen belül a nem lakossági felhasználók ivóvízhasználatát külön bekötési vízmérővel, vagy mellékvízmérővel kell mérni.
- 3) Mérési lehetőséggel nem rendelkező vízmérő helyen (pl. tűzcsap), előzetes megrendelés után a vízmennyiség műszaki becsléssel történő meghatározása alapján biztosít a VASIVÍZ ZRt. vízvételzési lehetőséget.
- 4) Szennyvízelvezetési közszolgáltatási szerződéssel rendelkező, de szennyvízmennyiség-mérővel nem rendelkező felhasználó kérelmére a szennyvíz-kibocsátással nem járó vízhasználat (a továbbiakban: locsolási vízhasználat) elkülönített mérés alapján történő elszámolását biztosítani kell. A locsolási vízmérő telepítéséhez a legegyszerűbb műszaki megoldást kell választani azzal, hogy az nem veszélyeztetheti a víziközmű biztonságos működését.
- 5) A locsolási vízmérő kialakításának feltételeit jelen Üzletszabályzat [11. sz. melléklet](#), a 19.2.4 és a 19.3 fejezete tartalmazza.
- 6) A VASIVÍZ ZRt. az árutermelést részben sem szolgáló, legfeljebb 2000 négyzetméter alapterületű kerthasználatú területre öntözéséhez a locsolási vízhasználatot elkülönített mérés nélkül, jelen Üzletszabályzat 8.6 fejezet 7) bekezdés d) pontja szerint, mennyiségi korrekció útján is biztosítja a lakossági felhasználó számára, ha azt a lakossági felhasználó - az ellenőrzés lehetőségének előzetes értesítés mellőzésével történő felajánlásával - kéri. ([9. sz. melléklet](#))
- 7) Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó. A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított fogyasztási különbözet esetén a bekötési vízmérő szerinti felhasználó köteles a fogyasztási különbözetet a víziközmű-szolgáltatónak megfizetni.
- 8) A VASIVÍZ ZRt. vagy a felhasználó távleolvasásra alkalmas vízmérő elhelyezését kezdeményezheti. A felszerelés és a működtetés költségeiről, illetve az adatforgalom biztosításához szükséges távleolvasásra alkalmas vízmérő felszereléséről és karbantartásáról a bekötési vízmérő tekintetében a VASIVÍZ ZRt., telki vízmérő és mellékvízmérő tekintetében a mérő tulajdonosa gondoskodik. A felhasználási helyre felszerelt távleolvasásra alkalmas vízmérő, valamint az arra felszerelt feldolgozó és adatátviteli egység - együttesen a vízmérő részét képezik - állagának megőrzésére a bekötési vízmérővel kapcsolatos előírások az irányadók. Ha a távadó megrongálódik, eltűnik vagy a felhasználó hibájából elmozdul, annak árát a felhasználónak kell megtéríteni. Amennyiben a szolgáltatás mennyiségének megállapítása távleolvasásra alkalmas vízmérővel, valamint az arra felszerelt feldolgozó és adatátviteli egységgel történik, úgy a távleolvasás érdekében a mérőhöz telepített eszköz azonosítóját is a mérőcsere-munkalapon rögzíteni szükséges.

8.4 Házi, illetve csatlakozó ivóvíz- és szennyvízhálózat meghibásodása

- 1) Házi, illetve csatlakozó ivóvíz- és szennyvízhálózat meghibásodása esetén, ha a hibára utaló jelet

- a) a VASIVÍZ ZRt. a fogyasztásmérő leolvasásakor, cseréje vagy a felhasználási helyen tartott ellenőrzés során észlelte, lehetőleg a helyszínen, vagy ha a helyszíni tájékoztatás akadályba ütközik, 8 napon belül, írásban igazolható módon vagy rögzített telefonbeszélgetés útján köteles tájékoztatni a felhasználót a tapasztaltakról és a felhasználó feladatairól ([12. sz. melléklet](#)),
 - b) a felhasználó észlelte, köteles a víziközmű-szolgáltatónak az aktuális mérőállás megjelölésével haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül bejelenteni a hibát, illetve a hiba kijavításáról azonnal gondoskodni.
- 2) A VASIVÍZ ZRt. a meghibásodás felhasználó részéről történő bejelentésének közlésétől számított 5 napon belül köteles helyszíni ellenőrzést kezdeményezni. Az értesítésben a VASIVÍZ ZRt. felhívja a felhasználó figyelmét az időpont egyeztetés lehetőségére azzal, hogy az ellenőrzésre legalább heti egy munkanapon 20 óráig lehetőséget biztosít, valamint a VASIVÍZ ZRt. időpont-egyeztetésre alkalmas elérhetőségére. A helyszíni ellenőrzés lefolytatásában a felhasználó köteles együttműködni, ellenkező esetben a 4) bekezdésekben foglaltak nem alkalmazhatók.
- 3) A felhasználó a VASIVÍZ ZRt. -nek a hiba keletkezésének helyét ellenőrizhető módon bemutatja, és a hiba javítását számlával vagy más dokumentált módon (különösen fényképpel, digitális felvétellel) igazolja.
- 4) A helyszíni ellenőrzés során rögzíteni kell, hogy a meghibásodás következtében elfolyt ivóvíz a szennyvíz törzshálózatba jutott-e vagy a környezetben elszivárgott. Ha a helyszíni ellenőrzés megállapítja a házi ivóvízhálózatból a környezetbe történő elszivárgás tényét, a meghibásodási időszakban elvezetett szennyvíz mennyiségét közműves szennyvízmennyiség-mérő alkalmazása hiányában a meghibásodás bejelentését megelőző utolsó mérőleolvasás időpontját megelőző 12 hónap összes ivóvízfogyasztásából az egy napra számított átlagfogyasztás és a meghibásodás időtartama alatt eltelt napok számának szorzataként kell meghatározni.
- 5) Az előzőekben meghatározott átlagfogyasztás helyett a meghibásodással érintett időszakban a számlázás alapjául szolgáló szennyvíz mennyiségét az utolsó hiba nélküli elszámolási időszak egy napra számított átlagfogyasztásából állapítja meg a VASIVÍZ ZRt., ha az a felhasználó számára kedvezőbb.
- 6) A meghibásodás időszakának a bejelentés dátumát megelőző utolsó mérőleolvasás időpontjától a hiba kijavításának napjáig, de legfeljebb a bejelentést követő 30. napig terjedő időszakot kell tekinteni.
- 7) A házi ivóvízhálózat, illetve csatlakozó ivóvízhálózat meghibásodási időszakban felhasznált ivóvíz mennyiségét a Vksztv. 52. §. (1) és (2a) bekezdésében szabályozottak szerint kell elszámolni.
- 8) A felek a vizsgálat lezárását követő 15 napon belül kötelesek egymással elszámolni.

8.5 Mellékvízmérőkön mért fogyasztás

- 1) A 8.3 fejezet 7) bekezdéstől eltérően a víziközmű-szolgáltatási díj elszámolásának alapja a mellékvízmérőkön mért fogyasztás, ha
- a) valamennyi elkülönített vízhasználói hely hatályos mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkezik, és az ivóvízvételi helyek fogyasztását kizárólag hiteles, plombával vagy záró bélyeggel ellátott mellékvízmérőkkel mérik, és
 - b) a mellékvízmérőkön és a bekötési vízmérőn mért fogyasztási adatok, valamint a helyszíni ellenőrzés alapján a csatlakozó hálózati szakaszon a karbantartás elmaradására visszavezethető vízvesztés vagy az elszámolatlan vízvétel lehetsége kizárható.
- 2) Az 1) bekezdés szerinti elszámolási módra való áttérést az érintett mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező elkülönített vízhasználók kérhetik ([13. sz. melléklet](#)), amit a VASIVÍZ ZRt. a jogszabályi feltételek fennállása esetén teljesít. A felek külön megállapodásban rögzítik az alábbiakat:
- a) egy adott bekötési vízmérőhöz tartozó, mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező elkülönített vízhasználók teljes bizonyító erejű magánokiratban közlik a VASIVÍZ

- ZRt.-vel a képviselőjükben eljáró személy nevét, ha az nem a bekötési vízmérő szerinti felhasználó,
- b) az a) pontban meghatározott képviselő a csatlakozó hálózati szakasz megvalósulási állapotáról készített tervet a [14. sz. melléklet](#) ben meghatározott tartalommal és formában a VASIVÍZ ZRt. rendelkezésre bocsátja,
 - c) az a) pontban meghatározott képviselő közli a VASIVÍZ ZRt.-vel az arra vonatkozó megállapodásukat, hogy a mellékvízmérők és a bekötési vízmérő egyidejű leolvasására - a VASIVÍZ ZRt. gyakorlatával összhangban - rendszeresen mely időpontban kerüljön sor.
- 3) Ha az 1) bekezdés alkalmazásánál a bekötési vízmérő, illetve az elkülönített vízhasználatok összesített fogyasztásának különbözete meghaladja az 5 %-ot, a csatlakozó hálózati szakasz esetleges vízvesztésének és elszámolatlan vízvételének (a továbbiakban együtt: elszámolatlan vízvétel) felülvizsgálata érdekében a VASIVÍZ ZRt. a saját költségén, soron kívüli ellenőrzést végez.
- 4) A vizsgálatra az elszámolatlan vízvételre utaló leolvasási adat keletkezését követő 30 napon belül kell sort keríteni. Az ellenőrző vizsgálaton a 2) bekezdés a) pontja szerinti képviselő vagy a bekötési vízmérő szerinti felhasználó biztosítja a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők, valamint a csatlakozó hálózat egyidejű, részletes műszaki felülvizsgálatának lehetőségét. Az ellenőrző vizsgálaton a jelen Üzletszabályzat 8.13 fejezete alapján az együttműködésre és a jegyzőkönyv tartalmára vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
- 5) Ha a 4) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a csatlakozó, illetve házi ivóvíz-hálózati szakaszon a 3) bekezdésben meghatározott mérési különbözetet meghaladó vízfogyasztás elszámolatlan vízvétel okozta, az elszámolatlan vízvétel megszüntetéséig a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők összesített fogyasztási különbözetének megfizetése, valamint a 3) bekezdés szerinti soron kívüli ellenőrzés költségei - eltérő megállapodás hiányában - a bekötési vízmérő szerinti felhasználót terhelik.
- 6) Ha a 4) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a 3) bekezdésben meghatározott mérési különbözetet meghaladó vízfogyasztást nem a csatlakozó, illetve házi ivóvíz-hálózati szakaszon keletkezett elszámolatlan vízvétel okozta, az ellenőrzés költségeit, valamint a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők összesített fogyasztási különbözete alapján számított szolgáltatási díjat a VASIVÍZ ZRt. nem háríthatja át a felhasználókra.
- 7) A VASIVÍZ ZRt. a 3) bekezdésben meghatározott mérési különbözetet meghaladó vízfogyasztás 5) bekezdés alapján történő számlázását az elszámolatlan vízvétel megszüntetéséig alkalmazhatja. Az elszámolatlan vízvétel megszüntetését a 2) bekezdés a) pontja szerinti képviselő bejelenti a víziközmű-szolgáltatónak.
- 8) Ha valamely mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező, és az 1) bekezdése szerinti elszámolási módot választó elkülönített vízhasználó:
- a) a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt határidőn belül a mellékvízmérő hitelesítéséről nem gondoskodott,
 - b) három egymást követő alkalommal nem teszi lehetővé a 2) bekezdés c) pontja szerinti időpontban a mellékvízmérő leolvasását, vagy
 - c) 60 napot meghaladó fizetési késedelembe esett
- az egyéb jogkövetkezmények viselése mellett túrni köteles, hogy a VASIVÍZ ZRt. az adott felhasználási hely ivóvízfogyasztását jelen Üzletszabályzat 14.1.1 1) bekezdésében foglaltak szerint korlátozhatja, vagy előrefizetős ivóvízmérőt helyezzen el a mérési helyen.

8.6 Szennyvízmennyiség - mérés

- 1) A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyisége méréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen felhasznált vízmennyiség alapulvételével állapítható meg.
- 2) Az a felhasználó, aki a felhasználási helyen keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezető törzshálózatba mérés nélkül vezeti be és a vizet nem, vagy nem csak a közműves vízellátáshoz

csatlakozva, hanem egyéb forrásból (saját célú ivóvízműből, kútból vagy más, a felhasználási helyen keletkező természetes vízforrásból) szerzi be, köteles a beszerzett valamennyi vízmennyiség mérésére saját tulajdonú hiteles telki vízmérőt működtetni és a mért mennyiségről a szolgáltatót tájékoztatni, ill. a mérők leolvasását biztosítani. A szolgáltató a fogyasztásmérők beépítésénél, azok távleolvasásra megfelelő minőségben történő kiépítését előírhatja.

- 3) Amennyiben a szennyvízhálózatba bocsátott szennyvíz mennyisége a közműves ivóvíz hálózatból vételezett víz mennyiségéből és egyéb vízforrásból keletkező szennyvíz egyértelműen nem határozható meg, abban az esetben szennyvízmennyiség mérőt kell beépíteni.
- 4) A víziközmű-szolgáltató jelen üzletszabályzatban foglalt műszaki feltételek fennállása esetén előírhatja a közműves szennyvízmennyiség-mérő beépítését és működtetését. Amennyiben a nem lakossági felhasználó nem végzi el az előírt szennyvízmennyiség-mérő beépítését, akkor a VASIVÍZ ZRt. elutasíthatja az igénybejelentést, illetve felfüggesztheti a szennyvíz-szolgáltatást.
- 5) Indokolt esetben számít, ha a nem lakossági felhasználási helyen:
 - a) a felhasználó kéri a szennyvízmennyiség-mérő felszerelését,
 - b) idegenvíz (csapadék-, vagy talajvíz, egyéb használt víz) bejutására lehet számítani,
 - c) technológiai jellegű vízhasználat is van, amelyből a keletkező szennyvízmennyisége nem határozható meg egyértelműen.
- 6) Szennyvízmennyiség mérés alapján, ha reális lehetőség van műtárgy, berendezés (közműves szennyvízmennyiség-mérő) alkalmazásával a felhasználási helyen keletkezett szennyvizek hiteles mérésére, az alábbiak szerint kell eljárni:
 - a) ha a szennyvízelvezetés zárt szelvényű, nyomás alatti (ún. kényszer- áramoltatású) vezetékeken keresztül történik a szennyvízes víziközmű-hálózatba, akkor indukciós áramlásmérő beépítése szükséges az ingatlanon belül.
 - b) ha a szennyvízelvezetés gravitációs vezetéken történik, akkor különböző mérési módszereket alkalmazó mérő műtárgyak (mérőszelvények, mérőszűkületek, bukók) építése szükséges az ingatlanon belül, közvetlenül a bekötés előtt.

A 2) és 3) bekezdésben meghatározott fogyasztásmérő működtetéséről, karbantartásáról, hitelesítéséről, kalibrálásáról a Felhasználónak telki vízmérő esetében 8 évente, szennyvízmennyiség-mérő esetén 4 évente a saját költségén kell gondoskodnia. A szennyvíz mennyiségének mérésére csak olyan mérőeszköz alkalmazható, amely megfelel az 58/2013. kormányrendeletben foglaltaknak, és amelyhez a VASIVÍZ ZRt. előzetesen hozzájárult. A méréssel történő szennyvízelvezetési- és tisztítási szolgáltatás elszámolásának feltételeit, a szolgáltatási pontot, és egyéb lényegesnek tartott körülményt a közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell [7. sz. melléklet](#). A szennyvíz-mennyiség mérőhely kialakításának feltételeit a [15. sz. melléklet](#) tartalmazza.

- 7) Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál:
 - a) az a szennyvízmennyiség, ami az illetékes vízügyi hatóság engedélye alapján üzemeltetett, saját célú szennyvízelhelyező műben nyert elhelyezést,
 - b) az a szennyvízmennyiség, amelynek a közüemi szennyvízhálózatba vezetését minőségi vagy egyéb okok miatt az illetékes vízügyi hatóság megtiltotta, és szakszerű, ártalommentes elhelyezését a felhasználó igazolta,
 - c) az a vízmennyiség, amely a házi ivóvízhálózat, illetve a csatlakozó hálózat meghibásodása következtében a környezetben elszivárgott,
 - d) elkülönített mérés hiányában a lakossági felhasználó által a házikert öntözéséhez május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10 százaléka, valamint
 - e) a házi ivóvízhálózatra telepített locsolási vízmérőn mért elkülönített locsolási vízhasználat, ha a d) pont szerinti kedvezmény igénybevétele nem kerül sor.
- 8) Ha a felhasználási helyen keletkezett szennyvizet saját célú szennyvíz-elhelyező műbe és közcsonnába egyidejűleg vezetik, a VASIVÍZ ZRt. és a szennyvíz-elhelyező mű működését

engedélyező hatóság jogosult a közműves ivóvízhálózatról és a saját célú vízkivételi műből származó víz, illetve az elvezetett szennyvíz mért mennyiségét ellenőrizni.

- 9) A VASIVÍZ ZRt. a szennyvíz-törzshálózatba bocsátott szennyvíz mennyiségét és minőségét előzetes értesítés nélkül ellenőrizheti.

8.7 *Elszámolás meghibásodás, hibás mérés és mérési eredmények hiánya esetén*

- 1) Ha a fogyasztásmérő rendellenesen működik, nem mér, nem lehet leolvasni, vagy a hitelesítés ideje lejárt, (a továbbiakban együtt: hibás mérés) a mérőeszköz adatai a számlázás alapjául nem szolgálhatnak.
- 2) A hibás mérés időtartama:
 - a) ha a meghibásodás tényleges időpontja megállapítható, a meghibásodás időpontjától az új fogyasztásmérő felszerelésének időpontjáig terjedő időtartam,
 - b) ha a meghibásodás tényleges időpontja nem állapítható meg, a felek által közösen, becsléssel megállapított időtartam, vagy
 - c) az előző pont szerinti megállapodás hiányában az utolsó mérőleolvasástól az új fogyasztásmérő felszerelésének időpontjáig eltelt időszak, de legfeljebb 12 hónap.
- 3) A hibás méréssel érintett időszakban a számlázás alapjául szolgáló ivóvíz- és szennyvíz mennyiségét az utolsó mérési hiba nélküli elszámolási időszak egy napra számított átlagfogyasztása és a hibás mérés alatt eltelt napok számának szorzataként kell meghatározni.
- 4) A hibás méréssel érintett időszakban a számlázás alapjául szolgáló egy napra eső ivóvíz és szennyvíz mennyiség legfeljebb az 58/2013. kormányrendelet 8. melléklete szerint meghatározott átalány-mennyiség, ha azt a 3) bekezdésben meghatározott módon nem lehet megállapítani.
- 5) A felek a vizsgálat lezárását követő 15 napon belül kötelesek egymással elszámolni.

8.8 *Eljárás a felhasználó hibájából eredő leolvasás elmaradása esetén*

- 1) Ha 8.1 fejezet 7) bekezdésben foglaltak szerinti megkeresés ellenére a felhasználó nem él az időpont-egyeztetés lehetőségével, vagy nem biztosítja a leolvasás elvégzését, a VASIVÍZ ZRt.-t a leolvasás elmaradásáért nem terheli felelősség.
- 2) Amennyiben a VASIVÍZ ZRt. az 58/2013. kormányrendelet 61. § alapján a fogyasztásmérők leolvasását nem tudta elvégezni, úgy a leolvasás második megkísérlésének napját megelőző 12 hónap átlagfogyasztását alapul véve állapítja meg a fogyasztást, és ez alapján állítja ki a leolvasási időszakot lezáró elszámoló számláját. Ezen túlmenően a VASIVÍZ ZRt. köteles tértivevényes levélben vagy egyéb igazolható módon 5 napos időtartam megjelölésével a felhasználó figyelmét felhívni a leolvasás legfeljebb 2 hónapon belüli várható idejére.

8.9 *A megelőző évi átlagfogyasztást meghaladó eltérés mértékére vonatkozó arány meghatározása*

Az 58/2013. kormányrendelet 61. § (9) pontja alapján az éves leolvasás alkalmával észlelt, az utolsó mérőleolvasás során rögzített fogyasztást jelen üzletszabályzatban meghatározott mértékben meghaladó fogyasztásról a felhasználó a leolvasással egyidejűleg a VASIVÍZ ZRt. jelen lévő képviselője vagy az azt követő 15 napon belül a VASIVÍZ ZRt. írásban tájékoztatja ([12. sz. melléklet](#)). A tájékoztatás megtörténtét kétség esetén a VASIVÍZ ZRt. bizonyítja. Az eltérés nagysága az éves leolvasás alkalmával észlelt, az utolsó mérőleolvasás során rögzített fogyasztáshoz képest történő 50%-os, de minimum 20 m³/év nagyságú eltérés.

8.10 Fizetési módok és határidők

- 1) Lakossági felhasználók díjbeszedése történhet:
 - a) bankszámláról, csoportos beszedéssel,
 - b) átutalással,
 - c) készpénz átutalási megbízással,
 - d) Ügyfélszolgálati Irodán készpénzzel, illetve bankkártyával,
 - e) On-line felületen keresztül bankkártyával
 - f) Applikációs felületen keresztül bankkártyával.
- 2) Nem lakossági felhasználók díjbeszedése történhet:
 - a) átutalással,
 - b) készpénz átutalási megbízással,
 - c) Ügyfélszolgálati Irodán készpénzzel, illetve bankkártyával,
 - d) On-line felületen keresztül bankkártyával
 - e) Applikációs felületen keresztül bankkártyával.
- 3) A VASIVÍZ ZRt. köteles a számla felhasználó részére történő eljuttatásáról oly módon gondoskodni, hogy a számla kiegyenlítésére a felhasználónak a kézhezvételtől legalább 8 nap rendelkezésére álljon. A felhasználó és a VASIVÍZ ZRt. megállapodása alapján a számla elektronikus úton is kiállítható és eljuttatható a címzetthez.

8.11 Behajtási költségátalány

- 1) A Víziközmű-szolgáltató a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy az általa vállalkozásokkal, illetve szerződő hatóságokkal kötött szerződések esetében a kötelezettet, illetve a szerződő hatóságot terhelő, kereskedelmi ügyletből eredő fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetül negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank – késedelem kezdőnapján érvényes- hivatalos deviza- középárfolyama alapján meghatározott forintösszegre, azaz behajtási költségátalányra tarthat igényt.
- 2) A behajtási költségátalányt a Víziközmű-szolgáltató a késedelem bekövetkezésétől számított egy éves jogvesztő határidőn belül követelheti. A követelés esedékességének időpontja önkéntes teljesítés esetén ennek időpontja, önkéntes teljesítés hiányában a teljesítésre való első felszólítás időpontja.
- 3) A kötelezett a behajtási költségátalány megfizetésére nem köteles, ha az erre irányuló igény érvényesítése során a késedelmét kimenti.
- 4) Ha a felhasználó a számlával kapcsolatban kifogást emelt, a Víziközmű-szolgáltató nem számít fel behajtási költségátalányt a számlakifogás helybenhagyása miatt kiállított helyesbítő számla fizetési határidejének lejártáig.
- 5) A behajtási költségátalány megfizetésére irányuló kötelezettség teljesítése nem mentesíti a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít.

8.12 Késedelmi kamat

- 1) Amennyiben a felhasználó számlafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, köteles a Ptk. szerinti késedelmi kamatot megfizetni.
- 2) A késedelmi kamat, a fizetési határidőt követő naptól jár, a VASIVÍZ ZRt. 3 nap türelmi időt követően számolja fel a befizetés napjáig.
- 3) A kiegyenlítést követően felszámított késedelmi kamatot, a soron következő elszámoló számlában jeleníti meg a Szolgáltató.

8.13 Számlakifogás

- 1) Ha a felhasználó a számla tartalmát vitatja, a VASIVÍZ ZRt.-nél kifogást emelhet. A kifogás bejelentésének a számla kiegyenlítésére akkor van halasztó hatálya, ha azt a lakossági felhasználó a fizetési határidő lejártát megelőzően közölte, és a számlán feltüntetett mennyiség alapján számított havi fogyasztás az előző 12 hónap havi átlagfogyasztásának 150 százalékát meghaladja.
- 2) A VASIVÍZ ZRt. köteles a kifogást megvizsgálni, és a kifogás közlésétől számított 15 napon belül állásfoglalásról a felhasználót írásban értesíteni.
- 3) Ha a felhasználót a kifogás alapján visszatérítés illeti meg, a VASIVÍZ ZRt. a 8. fejezet 17) bekezdése szerint jár el.
- 4) Ha a VASIVÍZ ZRt. a kifogást elutasítja a felhasználó a halasztó hatályú fizetési kötelezettségének legkésőbb az elutasítás kézhezvételétől számított 8. napon tesz eleget.
- 5) A Vksztv. 31/B. § (3) bekezdésében meghatározottak végrehajtása során, vagy a VASIVÍZ ZRt. érdekkörében felmerült egyéb okból elmaradt számlázás esetén a felhasználó a szolgáltatási díjat vagy díjkülönbözetet az elmaradt számlázás időtartamával azonos időn belül, egyenlő részletekben jogosult kiegyenlíteni. Ez esetben késedelmi kamat nem számítható fel.
- 6) Ha a VASIVÍZ ZRt. vagy a felhasználó fizetési kötelezettségét nem határidőre teljesíti, köteles a Ptk. 6:48 §. szerinti késedelmi kamatot a másik félnek megtéríteni.

8.14 Részletfizetés, fizetési halasztás

- 1) A lejárt, illetve az aktuálisan fennálló tartozás összegére a VASIVÍZ ZRt. részletfizetési lehetőséget biztosíthat, melyet a felhasználó írásban – levélben, elektronikus úton – rögzített telefonon vagy személyesen az ügyfélszolgálati egységeknél kérhet. A részletfizetés feltétele a tartozás VASIVÍZ ZRt. által meghatározott részének egyösszegű kiegyenlítése, és további feltételeinek elfogadása.
- 2) A részletfizetés feltételei:
 - a) azon felhasználók részére, akik ellen nincs korlátozási/ kizárási eljárás folyamatban, a teljes tartozás 20%-ának befizetése mellett adható maximum 6 havi részletfizetés.
 - b) azon felhasználók, akik fizetési felszólítást vagy kizárási/ korlátozási felszólítást kaptak, továbbá azok, akik nem kaptak fizetési felszólítást, de van 60 napnál régebbi, ki nem egyenlített számlájuk, azok részére a fennálló tartozás (tőke + eljárási költség + késedelmi kamat) 50 %-ának befizetése mellett maximum 3 havi részletfizetés adható.
- 3) Amennyiben a VASIVÍZ ZRt. megadja a részletfizetési kedvezményt, de a felhasználó bármely részlet határidőre történő befizetését elmulasztja, a fennmaradó tartozás azonnal egy összegben esedékessé válik a költségekkel és késedelmi kamattal együtt felhasználónak a részletek fizetése mellett a mindenkor esedékes számlákat is ki kell egyenlítenie.
- 4) A felhasználó fizetési halasztás iránti kérelmet is előterjeszthet a VASIVÍZ ZRt.-nél. A kérelem elbírálása egyedileg történik.

9 Az ellenőrzés szabályai

- 1) A felhasználási helyen, illetve az elkülönített felhasználói helyen (a továbbiakban együtt: ellenőrzött vízhasználó) az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő, a házi ivóvíz- és szennyvízhálózat, továbbá a csatlakozó hálózat ellenőrzéséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv egy példányát az ellenőrzött vízhasználó rendelkezésére kell bocsátani.
- 2) Az ellenőrzés csak az ellenőrzött vízhasználó vagy a képviselője jelenlétében folytatható le.
- 3) A VASIVÍZ ZRt. a tervszerű és az ellenőrzött vízhasználó területén zajló ellenőrzést megelőzően legalább 15 nappal köteles az ellenőrzött vízhasználót az ellenőrzés időpontjáról tértivevény-szolgáltatással feladott levélben vagy egyéb igazolható módon értesíteni. Az értesítésben a

VASIVÍZ ZRt. felhívja az ellenőrzött vízhasználó figyelmét az időpont- egyeztetés lehetőségére - azzal, hogy az ellenőrzésre legalább heti egy munkanapon 20 óráig lehetőséget biztosít -, valamint a VASIVÍZ ZRt. időpont-egyeztetésre alkalmas elérhetőségére.

- 4) Havária kivételével előzetes értesítés nélkül a VASIVÍZ ZRt. kizárólag munkanapokon, 9-17 óra között és abban az esetben tarthat ellenőrzést a lakossági vízhasználónál, ha az nem jár együtt az ott tartózkodó személyek és tevékenység indokolatlan zavarásával és ahhoz az ellenőrzött vízhasználó vagy képviselője hozzájárul. A hozzájárulás tényét a vízhasználó vagy képviselője az ellenőrzési jegyzőkönyv megnyitásakor, erre vonatkozó tartalmú nyilatkozat aláírásával igazolja. A hozzájáruló nyilatkozatban az ellenőrzött lakossági vízhasználó vagy képviselője az ellenőrzés lehetőségét időben és térben korlátozhatja, amelyet az ellenőrzést végző tűrni köteles. A hozzájáruló nyilatkozatban meghatározott időben és térben történő korlátozás a nyilatkozat aláírását követően nem módosítható.
- 5) Az ellenőrzést végzőnek az ellenőrzés megkezdésekor egyértelműen közölnie kell az ellenőrzött vízhasználóval vagy a képviselőjével az eljárás célját. Előzetes értesítés nélküli ellenőrzés kezdeményezésekor tájékoztatni kell az ellenőrzött vízhasználót arról, hogy a hozzájárulása nélkül az ellenőrzésre nem kerül sor, továbbá hogy azt időben és térben korlátozhatja.
- 6) Az ellenőrzött vízhasználó vagy a képviselője - a 4) bekezdésben meghatározott hozzájárulás keretei között - köteles együttműködni az ellenőrzést végző személlyel, továbbá köteles a felhasználási helyre, illetve elkülönített felhasználói helyre történő bejutást és az ellenőrzést lehetővé tenni. Ha az ellenőrzött vízhasználó a helyszínről az ellenőrzés során - figyelmeztetés ellenére - távozik, ennek tényét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
- 7) A fogyasztásmérő, a plomba vagy a leszerelést megakadályozó zár állapotát és az aktuális mérőállást az ellenőrzés alkalmával felvett jegyzőkönyv rögzíti.
- 8) Ha a VASIVÍZ ZRt. az ellenőrzésen vagy a fogyasztásmérő leolvasásakor a házi ivóvíz- és szennyvízhálózat, illetve a csatlakozó hálózat közegészségügyi vagy műszaki szempontból nem megfelelő állapotát tapasztalja, határidő tűzésével a jegyzőkönyvben felszólítja az ellenőrzött vízhasználót a szükséges teendők elvégzésére, és a vízminőséget veszélyeztető haváriáról, illetve a rendkívüli eseményről haladéktalanul tájékoztatja az illetékes népegészségügyi szervet. Külön kell felhívni az ellenőrzött vízhasználó figyelmét arra, ha a házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat állapota vagy anyaga miatt fennáll az ivóvízminőség-romlás veszélye, illetve ha a házi szennyvízhálózat vagy csatlakozó szennyvízhálózat hibája környezetszennyezést okoz vagy okozhat.
- 9) Ha a VASIVÍZ ZRt. az előző bekezdés szerinti felhívására az ellenőrzött vízhasználó határidőn belül nem tesz eleget, a VASIVÍZ ZRt. a közüzemi ivóvízellátást az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 72. § szerint korlátozhatja vagy felfüggesztheti.
- 10) Az ellenőrzött vízhasználónak vagy a képviselőjének az ellenőrzéssel, annak körülményeivel és eredményével kapcsolatos észrevételeit, az ellenőrzés részéről történő meghíúsításának vagy korlátozásának indokait, továbbá az ellenőrzés lefolytatásával és annak megállapításaival összefüggő víziközmű-szolgáltatói tájékoztatás tudomásul vételét a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.
- 11) A Felhasználó a saját tulajdonában lévő házi ivóvíz- és szennyvízhálózat, illetve a csatlakozó hálózat műszaki állapotát havonta rendszeresen ellenőrzi és az észlelt hibák kijavításáról haladéktalanul gondoskodik. Ha ezeknek a VASIVÍZ ZRt. felhívására határidőn belül nem tesz eleget, a VASIVÍZ ZRt. a szolgáltatást korlátozhatja vagy felfüggesztheti. A Víziközmű-szolgáltatói ellenőrzés nem mentesíti a felhasználót az ellenőrzési kötelezettség alól.
- 12) A Magyar Honvédség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a rendvédelmi szervek kezelésében lévő ingatlanon a víziközmű-működtetéssel kapcsolatos minden tevékenység végzéséhez a létesítmény parancsnoka által adott belépési engedély szükséges. Az engedélykérelmet a tervezett tevékenység megkezdése előtt legalább 14 nappal kell kérni a létesítmény parancsnokától. Az engedély csak honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdekre tekintettel tagadható meg.

- 13) A közsatornába bocsátott szennyvíz minőségét a VASIVÍZ ZRt. előzetes értesítés nélkül ellenőrizheti, ennek során a kibocsátott szennyvízből mintát vehet, melynek laboratóriumi vizsgálatát elvégeztetheti. Az ellenőrzésen jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy példányát a bebocsátó fél rendelkezésére kell bocsátani. A laboratóriumi vizsgálat eredményéről a VASIVÍZ ZRt. szakvéleményt készít, amelyet az ellenőrzést követő 30 napon belül a bebocsátó fél részére megküld. Az ellenőrzés, tájékoztatás részletes szabályait a 27/2005. (XII. 06.) KvVM rendelet határozza meg.
- 14) Ha a szennyvízgyűjtő- hálózatba történő csapadékvíz bevezetésének ellenőrzése a felhasználási hely, illetve az elkülönített felhasználói hely esetében közterületről is lefolytatható, és a szerződösszegés ténye az ellenőrzés során fénykép- vagy videofelvétellel, illetve más technikai eszközzel egyértelműen rögzíthető és utólagosan is bizonyítható, a VASIVÍZ ZRt. az ellenőrzést az ellenőrzött felhasználó vagy képviselőjének jelenléte nélkül, előzetes bejelentés mellőzésével is lefolytathatja, azzal, hogy az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet és a felvett bizonyítékokat a felhasználó részére az ellenőrzést követő 15 napon belül megküldi.
- 15) A 14) bekezdés szerinti jegyzőkönyv megküldésével együtt a VASIVÍZ ZRt. az ellenőrzött felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy az ellenőrzésre mikor és milyen célból került sor, valamint annak milyen jogkövetkezménye lesz, továbbá arról, hogy az ellenőrzéssel, annak körülményeivel és eredményével kapcsolatban 15 napon belül észrevételt tehet. A VASIVÍZ ZRt. az észrevételek kézhezvételét követően, 15 napon belül érdemben köteles nyilatkozni a felhasználó esetleges kifogásaival kapcsolatos álláspontjáról.

10 A védendő felhasználókra vonatkozó szabályok

- 1) A védendő felhasználókat megillető kedvezmények biztosítása céljából a VASIVÍZ ZRt. kezeli a Vksztv. 58/A. § (1) bekezdés szerinti kedvezményre való jogosultság fennállását igazoló személyes adatokat és a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó adatokat. A VASIVÍZ ZRt. a védendő felhasználókat megillető kedvezmények biztosítása érdekében, az egyes felhasználási helyeken víziközmű-szolgáltatási szerződéssel rendelkező védendő felhasználókról nyilvántartást vezet, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a felhasználó a kedvezmények melyik körére jogosult.
- 2) A nyilvántartásba történő felvételt a felhasználónak kell kérnie. A kérelemben meg kell jelölnie, hogy a Vksztv. és az 58/2013. kormányrendeletben meghatározott különleges bánásmód vagy kedvezmények közül melyek illetik meg, és azokból melyikre tart igényt. A kérelemhez csatolnia kell a védendő felhasználói körbe tartozás igazolására szolgáló iratokat.
- 3) A VASIVÍZ ZRt. a nyilvántartásba vételről a védendő felhasználót nyolc napon belül írásban tájékoztatja. A nyilvántartásba vételről történő tájékoztatás az alábbiakat tartalmazza ([16. sz. melléklet](#)):
- a) a nyilvántartás szerint a védendő felhasználó milyen kedvezményeket vehet igénybe, valamint
 - b) az adatváltozás bejelentésére mely időpontokban és módon biztosít lehetőséget a VASIVÍZ ZRt.
- 4) A VASIVÍZ ZRt. a nyilvántartásba vételről nyolc napon belül írásban tájékoztatja a védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szervet. A védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv az ellátásra jogosult tekintetében nyilvántartja a VASIVÍZ ZRt. megnevezését és elektronikus elérhetőségét.
- 5) A védendő felhasználói körbe tartozás igazolására a felhasználó kérelmére igazolja
- a) a jegyző, hogy a felhasználó életvitelszerűen tartózkodik a kérelemben megjelölt felhasználási helyen,
 - b) a védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv, hogy a kérelem benyújtásakor a védendő felhasználó részesül az adott ellátásban, illetve, hogy védendő felhasználói jogosultságot a felhasználó egészségi állapota alapozza meg.

- 6) A jegyző és az ellátást megállapító szerv az 5) bekezdés szerinti igazoláson köteles feltüntetni, hogy az igazolás mely felhasználási hely tekintetében történő felhasználásra került kiadásra. Ugyanazon felhasználónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás.
- 7) A nyilvántartásba vételt követően a védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv minden év március 31-ig tájékoztatja a víziközmű- szolgáltatót, hogy a védendő felhasználó védettsége továbbra is fennáll-e. Határozott időre megállapított védettség esetén a védettségre megállapított határozott időszak alatti években, továbbá a védettség lejáratának évében a védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv mentesül a március 31-ei igazolási kötelezettség alól. Fogytékossággal élő felhasználó esetében, ha szakorvosi vélemény alapján az állapotában jelentős javulás nem várható, az évenkénti tájékoztatási kötelezettség nem áll fenn.
- 8) Ha a védettségét megalapozó körülmények megváltozása miatt a lakossági felhasználó már nem jogosult kedvezményre, a Vksztv. 58/A. § (1) bekezdése szerinti kedvezményre való jogosultság megszűnik. Az 1) bekezdés szerinti célból kezelt adatot a VASIVÍZ ZRt. a jogosultság megszűnését követően törli.
- 9) A védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv a 2) bekezdés szerinti igazolás kiállításától a 7) bekezdés szerinti tájékoztatás érdekében kezeli a védendő felhasználó nevére, a felhasználási helyre, a védendő felhasználói státuszt megalapozó jogcímre, valamint a felhasználó által megjelölt víziközmű- szolgáltató megnevezésére és elektronikus elérhetőségére vonatkozó adatokat. A védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv törli az e bekezdés szerinti adatokat a védendő felhasználói státusz megszűnését követően.
- 10) A védendő felhasználó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja.

10.1 Szociálisan rászoruló felhasználók

- 1) Szociálisan rászoruló felhasználónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:
 - a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,
 - b) a Szocvtv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,
 - c) a Szocvtv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja szerinti a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,
 - d) a Szocvtv. 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,
 - e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 - f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül,
 - g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett nevelésbe vett gyermeket,
 - h) az MR Községi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti, illetve az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény szerinti, a szociális lakásgazdálkodás keretében létrejött bérleti jogviszonyban áll,
 - i) a Szocvtv. 38-39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül.
- 2) A háztartás fogalmát a Szocvtv. 4. § (1) bekezdés f) pontja szerint kell értelmezni.
- 3) A szociálisan rászoruló felhasználó az 1) pontnak való megfelelését
 - a) a [17. sz. melléklet](#) szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány, vagy
 - b) a szociálisan rászoruló felhasználói státuszt megállapító szerv által kibocsátott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi igazolás, illetve határozat eredeti példányának bemutatásával igazolhatja a VASIVÍZ ZRt. felé.

- 4) A VASIVÍZ ZRt. az igazolás céljára bemutatott iratok másolatát a jogosultság megszűnését követő 5 évig megőrzi.
- 5) A VASIVÍZ ZRt. a védendő felhasználókat tájékoztatja a védendői státusz időszakos igazolásával összefüggő Vksztv. 61/A. §-ban meghatározottak szerinti kötelezettségéről, egyúttal megküldi részére a [16. sz. melléklet](#) szerinti adatlapot.
- 6) Ha a védendő felhasználók nyilvántartásában nem szereplő lakossági felhasználó díjtartozásával 45 napot meghaladó késedelembe esett, a VASIVÍZ ZRt. további 15 napon belül írásban, közérthető módon és áttekinthető formában tájékoztatja a lakossági felhasználót a szociálisan rászoruló felhasználókat megillető kedvezményekről, a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel kérelmezésének módjáról, valamint megküldi részére a [17. sz. melléklet](#) szerinti adatlapot.
- 7) Ha a felhasználó kérte a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvételt, annak elbírálásáig a Vksztv. 58. § (1) bekezdés szerinti intézkedést a VASIVÍZ ZRt. nem foganatosíthatja.
- 8) A szociálisan rászoruló 12 naptári hónapon belül egy alkalommal kérheti részletfizetési kedvezmény vagy fizetési haladék alkalmazását. Erre a szociálisan rászoruló felhasználó figyelmét a fizetési felszólításban fel kell hívni, egyúttal tájékoztatni kell a szociálisan rászoruló a részletfizetés, illetve a fizetési haladék leghosszabb igénybe vehető időtartamáról és a tervezett fizetési ütemezésről. A VASIVÍZ ZRt. a szociálisan rászoruló felhasználó fizetési kedvezményre vonatkozó kérelmét 15 napon belül érdemben köteles megválaszolni.
- 9) Részletfizetési kedvezmény és fizetési haladék csak olyan szociálisan rászoruló felhasználót illet meg, aki vállalja, hogy a részletfizetés, fizetési haladék igénybevételének időtartama alatt igénybe vett víziközmű-szolgáltatás díját és a tartozás részösszegeit, illetve a tartozás halasztott összegét a vízközmű-szolgáltató által méltányosan megállapított, 8) bekezdés szerinti határidőben és ütemezésben kiegyenlíti.
- 10) Ha a szociálisan rászoruló felhasználó a részletfizetési, illetve fizetési haladéokra vonatkozó megállapodás feltételeit megszegi, a VASIVÍZ ZRt. jogosult a részletfizetésre, illetve fizetési haladékra vonatkozó megállapodás azonnali hatályú felmondására. A felmondást követően - a jogszabályi feltételekben foglalt feltételek fennállása esetén - a Vksztv. 58. § (1) bekezdés szerinti intézkedést a VASIVÍZ ZRt. foganatosíthatja.
- 11) A részletfizetés, fizetési haladék időtartama alatt a kedvezménnyel érintett díjfizetési kötelezettség vonatkozásában a felhasználót kamat- és kötbér fizetési kötelezettség nem terhelheti.
- 12) A részletfizetés időtartama nem lehet kevesebb, mint az igénylést megelőző 12 hónapban számlázott felhasználásból számított
 - a) egy havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén két hónap,
 - b) 3 havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén öt hónap,
 - c) 3 havi átlagfogyasztást meghaladó tartozás esetén hat hónap.
- 13) A fizetési haladék időtartama legfeljebb 60 nap, különös méltánylást érdemlő esetben 90 nap.
- 14) A részletfizetés, fizetési haladék tekintetében e rendelkezésektől csak a szociálisan rászoruló felhasználó javára lehet eltérni.
- 15) Víziközmű-szolgáltató váltás esetén, a korábbi víziközmű-szolgáltató köteles igazolást adni a szociálisan rászoruló felhasználónak arról, hogy a váltást megelőző 12 naptári hónap alatt részesült-e fizetési haladékban vagy részletfizetési kedvezményben, és a megállapodást teljesítette-e.

10.2 Fogyatékossgal élő lakossági felhasználók

- 1) A fogyatékossgal élő lakossági felhasználó a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvételére való jogosultságát

- a) a [18. sz. melléklet](#) A) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával, és ha
- b) vakok személyi járadékában részesül, a juttatást megállapító vagy folyósító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat vagy igazolás eredeti példányának bemutatásával, vagy a [18. sz. melléklet](#) B) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával;
- c) fogyatékosági támogatásban részesül, a juttatást megállapító vagy folyósító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat vagy igazolás eredeti példányának bemutatásával, vagy a [18. sz. melléklet](#) B) és C) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával; vagy
- d) a víziközmű-szolgáltatás megszüntetése, felfüggesztése a lakossági felhasználó vagy a vele közös háztartásban élő személy életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti, a [18. sz. melléklet](#) C) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával igazolhatja.
- 2) Az 1) bekezdés szerint benyújtott iratokat és a bemutatott iratok másolatát a VASIVÍZ ZRt. a jogosultság megszűnését követő 5 évig köteles megőrizni.
- 3) A fogyatékoság jellegét, amely a fogyatékosággal élő felhasználót alkalmatlanná teszi a fogyasztásmérő leolvasására, a mérőállás közlésére, a számlaolvasásra, vagy a számla felhasználási helyen kívüli, készpénzes fizetéstől eltérő kiegyenlítésére, továbbá az 1) bekezdés c) alpontjának esetleges fennállását a kezelőorvos, ennek hiányában a háziorvos igazolja a [18. sz. melléklet](#) C) része szerinti nyomtatvány kitöltésével. Ha a rehabilitációs szakértői szerv az érintett személy egészségi állapotát, egészségkárosodását, fogyatékoságát vizsgálta, a kezelőorvos és a háziorvos a [18. sz. melléklet](#) C) része szerinti nyomtatványt e szerv szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása vagy határozata alapján tölti ki.
- 4) A VASIVÍZ ZRt. a fogyatékosággal élő felhasználót a rászorultság igazolását követő 15 napon belül nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vételről a felhasználót a Vksztv. 61/A. § (3) bekezdése szerint tájékoztatja. A VASIVÍZ ZRt. tájékoztatja a védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szervet a nyilvántartásba vételről és a víziközmű- szolgáltató azon elérhetőségéről, ahova a védendő felhasználó státuszáról a Vksztv. 61/A. § (6) bekezdése szerinti tájékoztatás megküldhető.
- 5) A vakok személyi járadékában vagy fogyatékosági támogatásban részesülő személyt, mint fogyatékosággal élő felhasználót nem kell személyes körülményeinek megfelelő, különleges bánásmódban részesíteni, ha vele együtt olyan nagykorú személy él, aki nem fogyatékosággal élő felhasználó.
- 6) Az 1) bekezdés c) alpontja szerinti körbe tartozó, a felhasználóval egy háztartásban élő fogyatékosággal élő személyre tekintettel, a fogyatékosággal élőknek nem minősülő felhasználó is kérheti a fogyatékosággal élő személyek nyilvántartásába történő felvételét, de ugyanazon fogyatékosággal élő személyre tekintettel csak egy felhasználó egy felhasználási hely vonatkozásában szerepelhet a nyilvántartásban jogosultként.
- 7) Az 1) bekezdés b)- c) alpontja szerinti körbe tartozó fogyatékosággal élő felhasználót megillető különleges bánásmód:
- a) havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen,
- b) készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen,
- c) a számla értelmezéséhez nyújtott egyedi segítség (helyszíni számlamagyarázat, számlafordítatás),
- d) a fogyatékosággal élők számára az ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás igénybevételét megkönnyítő egyéb szolgáltatás.
- 8) A lakossági felhasználó a fogyatékosággal élő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel iránti kérelemben nyilatkozik arról, hogy a 7) bekezdésben felsorolt szolgáltatások közül melyekre tart igényt. Az igényelt szolgáltatást legkésőbb a nyilvántartásba vételt követő 30.

- naptól kell biztosítani, illetve az esetleges műszaki beavatkozásokat 30 napon belül kell megkezdeni.
- 9) A fogyatékossgal élő felhasználók nyilvántartásában szereplő lakossági felhasználó olyan igényét, amelyet a benyújtott iratok nem támasztanak alá, az érintett VASIVÍZ ZRt. nem köteles teljesíteni.
 - 10) A [18. melléklet](#) C) része szerint kiállított igazolás tartalmazza azon értesítendő személy elérhetőségét, akit az 1) bekezdés c) alpontja szerinti körbe tartozó fogyatékossgal élő személy vonatkozásában a közműves ivóvízellátás, illetve közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatási üzemszünet esetén értesíteni kell.
 - 11) A fogyatékossgal élő felhasználók nyilvántartásában szereplő felhasználó az 1) bekezdés szerinti nyilatkozatát évente legfeljebb két alkalommal módosíthatja. Az így igénybe venni kívánt szolgáltatást a módosítási igény beérkezését követően, a 8) bekezdésben meghatározott időtartam szerint kell biztosítani a felhasználó számára.
 - 12) A védendő felhasználó köteles a védelemre jogosultságot adó körülmény megváltozását vagy megszűnését 15 napon belül bejelenteni a víziközmű-szolgáltatónál. A VASIVÍZ ZRt. köteles a bejelentést követő 8 napon belül a változást a nyilvántartáson átvezetni, vagy a védendő felhasználót a nyilvántartásból törölni.
 - 13) Ha a védettségét megalapozó körülmények megváltozása miatt a lakossági felhasználó már nem jogosult kedvezményre, az 58/A. § (1) bekezdése szerinti kedvezményre való jogosultság megszűnik. Az (1) bekezdés szerinti célból kezelt adatot a VASIVÍZ ZRt. a jogosultság megszűnését követően törli.

11 A szerződés teljesítésében résztvevő harmadik személyek és a velük fennálló kapcsolatok bemutatása

- 1) A VASIVÍZ ZRt. jogosult a víziközmű-szolgáltatási tevékenység végzése során harmadik személyt bevonni.
- 2) A VASIVÍZ ZRt. a fentiek keretében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előzetes engedélyével, illetve tájékoztatásával a kiszervezhető tevékenység kapcsán figyelembe veszi a jogszabályi előírásokat, különös tekintettel Vksztv.-ben, valamint annak végrehajtására kiadott 58/2013. kormányrendeletben foglaltakra.
- 3) A VASIVÍZ ZRt. és a felhasználó közötti szerződések teljesítésében részt vevő harmadik személyeket, és az általuk végzett tevékenységeket a [20. sz. melléklet](#) tartalmazza.

12 A közüemi ivóvíz-szolgáltatás közérdekből történő korlátozásának, szüneteltetésének szabályai

- 1) Ha a közműves ivóvízellátás előre tervezetten 12 órán át, üzemzavar esetén 6 órát meghaladóan, de kevesebb, mint 12 órán át szünetel, a VASIVÍZ ZRt. az ivóvízszükséglet kielégítéséről legalább 10 liter/fő/nap mennyiségben köteles gondoskodni. A 12 órát meghaladó, de 24 óránál rövidebb szünetelés esetén legalább 20 liter/fő/nap, 24 órát meghaladóan legalább 30 liter/fő/nap ivóvízmennyiséget biztosít a víziközmű-szolgáltató.
- 2) Az 1) bekezdésben és a Vksztv. 58. §. (11) bekezdésében meghatározott esetben az országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriasztás időtartama alatt, az ellátásért felelős igénybejelentése esetén 50 liter/fő/nap mennyiségben biztosítja az ivóvizet a víziközmű-szolgáltató.
- 3) Ha a közműves ivóvízellátás megszüntetése a tűzivíz- hálózatot is érinti, a VASIVÍZ ZRt.-nek az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget előzetesen értesítenie kell.
- 4) A felhasználó a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés közérdekből történő korlátozását, illetve szüneteltetését kártalanítás nélkül tűrni köteles.

- 5) A közműves ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés korlátozása, illetve szünetelése akkor közérdekű, ha azt a víziközmű biztonságos működtetésével összefüggő közegészségügyi helyzet, hálózatfenntartás és -fejlesztés vagy üzemzavar-elhárítás teszi indokolttá.
- 6) Az előre tervezhető közérdekű tevékenység kapcsán felmerülő korlátozásról, illetve szünetelésről a felhasználókat legalább három nappal az intézkedést megelőzően, a helyben szokásos módon tájékoztatni kell az alábbiak szerint:
 - a) a helyi sajtóban megjelenő közérdekű közlemények rovatában,
 - b) a VASIVÍZ ZRt. honlapján,
 - c) a helyi médiában,
 - d) szórólapokon,
 - e) és egyéb kommunikációs lehetőség felhasználásával.
- 7) Az ivóvíz-szolgáltatás, valamint a szennyvízelvezetés mennyiségi szüneteltetésével járó tervezett karbantartási munkálatok esetén a
 - a) VASIVÍZ ZRt. a honlapján,
 - b) az érintett település szerinti vármegyei napilapban,
 - c) valamint az illetékes önkormányzat megkeresésével biztosítja tájékoztatási kötelezettségét.
- 8) Az ivóvíz-szolgáltatás, valamint a szennyvízelvezetés mennyiségi szüneteltetésével nem járó tervezett karbantartási munkák esetén a tájékoztatási kötelezettség a
 - a) VASIVÍZ ZRt. honlapján,
 - b) az érintett település önkormányzatának megkeresésével kerül biztosításra.
- 9) A tájékoztatás elmaradása esetén a VASIVÍZ ZRt.-vel szemben kötbér érvényesíthető.
- 10) Ha a közműves ivóvízellátásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken, a vízfogyasztás korlátozható. A vízkorlátozás időszakában foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket a jóváhagyott tervnek és a megállapított fogyasztási rendnek megfelelően a polgármester rendeli el. A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.
- 11) Közérdekű korlátozás vagy szünetelés időtartama alatt a keletkezett hiba kivizsgálása és felszámolása végett a VASIVÍZ ZRt. a felhasználási helyen rendkívüli ellenőrzést tarthat, amit a lakossági vízhasználó vagy képviselője időben és térben nem korlátozhat.
- 12) Nem lakossági felhasználó 24 órával a korlátozás előtt egyeztetést kezdeményezhet időpont és tartam tekintetében. A VASIVÍZ ZRt. köteles megállapodásra törekedni.

12.1 Hibabejelentés

- 1) A szolgáltatással kapcsolatban észlelt meghibásodásokat, üzemzavarokat, egyéb rendellenességeket a felhasználók telefonon, írásban, vagy személyesen jelenthetik be:

Telefonon 0- 24 óráig:

- a VASIVÍZ ZRt. 06 80 201 232 hibabejelentő zöld számán az 1-es és 2 menüpontban

Személyesen munkaidőben:

- a VASIVÍZ ZRt. személyes ügyfélszolgálatain ([1. sz. melléklet](#))

Írásban:

VASIVÍZ ZRt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.

Elektronikus úton:

hibabejelentes@vasiviz.hu

- 2) A bejelentett hibákat a VASIVÍZ ZRt. kivizsgálja, és a kisebb rendellenességek azonnal elhárításra kerülnek, az azonnal nem javítható hibák pedig ütemezetten, a más bejelentett hibákkal együtt, a sürgősségüknek megfelelő sorrendben kerülnek javításra.
- 3) Felhasználók a fenti módokon érdeklőhetnek az üzemzavarok esetén a szolgáltatás helyreállításának várható időpontjáról.
- 4) Abban az esetben, ha a keletkezett hiba élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztet, annak elhárítását a VASIVÍZ ZRt. azonnal megkezdi.
- 5) A VASIVÍZ ZRt. a hibajavításokat a lehetőségekhez mérten úgy szervezi, hogy az a szolgáltatás folyamatos teljesítését a lehető legkisebb mértékben akadályozza. Olyan esetben, mikor ez elkerülhetetlen, a minimális vízellátást biztosítani kell.
- 6) Amennyiben a javítás a felhasználót, vagy az ingatlan tulajdonosát közvetlenül érinti (vízkorlátozás, az ingatlanra történő belépés, stb.), őket a VASIVÍZ ZRt. értesíti.
- 7) Amennyiben a felhasználó bejelentése alapján, a helyszíni kivizsgálás alkalmával megállapításra kerül, hogy nem a szolgáltató kezelésében lévő vezetékszakaszon történt a meghibásodás – a szolgáltatónak nincs javítási, karbantartási kötelezettsége – akkor a kiszállással kapcsolatban felmerült költségeket a felhasználó köteles megtéríteni. Az ehhez kapcsolódó díjtelek megtalálhatóak a www.vasiviz.hu internetes honlapján.

12.2 A tájékoztatás elmulasztásának szabályai

Ha a VASIVÍZ ZRt. nem értesíti az előírt határidőben és módon a felhasználót a karbantartási, felújítási vagy fejlesztési munkák miatti szünetelés időpontjáról és várható időtartamáról, akkor a felhasználó által kötbér érvényesíthető.

13 A közszolgáltatási szerződés felmondásának és megszűnésének esetei

13.1 A rendes felmondás szabályai

- 1) A rendes felmondás joga nem korlátozható. A közszolgáltatási szerződést közműves ivóvízellátás, valamint közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetén a felhasználó - amennyiben a felhasználási hely megfelel a Vksztv. 55. § (6) bekezdésében foglalt feltételeknek - 30 napos határidővel felmondhatja. Ha a szerződést az ingatlant egyéb jogcímen használó mondja fel, előzetesen a tulajdonos(ok) írásbeli hozzájárulását is be kell szereznie. A közszolgáltatási szerződés felmondása nem érintheti hátrányosan az ingatlanon más felhasználó által igénybe vett víziközmű-szolgáltatást.
- 2) A mellékszolgáltatási szerződést az elkülönített vízhasználó 30 napos határidővel, a VASIVÍZ ZRt. a fizetési késedelem miatt kezdeményezett fizetési meghagyás kibocsátását követő 15 napos határidővel felmondhatja. A VASIVÍZ ZRt. a mellékszolgáltatási szerződés felmondásáról a szerződés felmondásával egyidejűleg tájékoztatja a bekötési vízmérő szerinti felhasználót, valamint a teljes bizonyító erejű magánokirat szerinti képviselőt.
- 3) A felmondáshoz az alábbi adatok megadása szükséges:
 - a) a felhasználási helyhez kapcsolódó azonosító adatok (felhasználási hely azonosító, vízmérő gyári száma, felhasználó neve, címe, vevő (fizető) azonosító)
 - b) a felmondás napjára vonatkozó vízmérő állása.

13.2 A közszolgáltatási szerződés azonnali hatályú felmondása

- 1) A közszolgáltatási szerződést a VASIVÍZ ZRt. azonnali hatállyal felmondhatja, ha:
 - a) annak fenntartása a víziközmű-rendszer teljesítőképességét meghaladó igénybevételt eredményez,
 - b) a felhasználó nem működik együtt a felhasználási hely szabályos kialakítása vagy a fogyasztásmérő berendezés elhelyezése, leolvasása, cseréje érdekében, a VASIVÍZ

- ZRt. a felhasználót az együttműködésre legalább kétszer írásban felszólította, és a második felszólítás sem vezetett eredményre,
- c) a víziközmű-szolgáltatás fenntartása közegészségügyi vagy műszaki okból veszélyezteti az ellátás biztonságát, vagy
 - d) a szerződésben meghatározott nem lakossági felhasználó és a rendelkezésre álló vagy lekötött közműfejlesztési kvótát adott szolgáltatási pont vonatkozásában túllépi, és a VASIVÍZ ZRt. általi felszólítás ellenére sem intézkedett a közműfejlesztési kvóta különbözet megváltásáról vagy a szerződésben szereplő közműfejlesztési kvóta szerinti fogyasztás betartásáról.
- 2) A szerződés megszüntetését követően a szolgáltatás újraindításának költségei a felhasználót terhelik.

13.3 A szerződések megszűnésének esetei

- 1) A közszolgáltatási szerződés megszűnik, ha:
- a) A felhasználó személyének megváltozása miatt a felhasználási helyre nézve a VASIVÍZ ZRt. új közszolgáltatási szerződést kötött.
 - b) A VASIVÍZ ZRt. a közszolgáltatási szerződést a 13.2 1) bekezdésben meghatározott okból azonnali hatállyal felmondta.
 - c) A felhasználási helyre vonatkozó szerződés megszűnik a felhasználási hely megszűnésével, a felhasználó elhalálozásával, nem lakossági felhasználó jogutódlással vagy jogutód nélküli megszűnésével, végelszámolás, csődeljárás, felszámolási eljárás következtében történő megszüntetésével.
- 2) A mellékszolgáltatási szerződés megszűnik, ha a lakossági felhasználónak minősülő elkülönített vízhasználó:
- a) a tulajdonában álló mellékvízmérő leszerelését megakadályozó zárat vagy plombát megsérti, illetve eltávolítja vagy azokkal együtt a mellékvízmérőt a VASIVÍZ ZRt. által jóváhagyott vízmérési helyről leszereli;
 - b) határidőben nem gondoskodik a mellékvízmérő hitelesítéséről vagy cseréjéről.
- 3) A nem lakossági felhasználónak minősülő elkülönített vízhasználó tekintetében a 2) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén a VASIVÍZ ZRt. az elkülönített felhasználóval szemben a 2) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmény helyett a Vhr. 71. §, valamint a Vksztv. 58. §-a szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

14 Szerződésszegés és annak jogkövetkezményei

- 1) A szerződésszerű teljesítést a VASIVÍZ ZRt. folyamatosan ellenőrzi és figyelemmel kíséri.
- 2) Ha a VASIVÍZ ZRt. az ellenőrzés során szerződésszegést vagy más rendellenességet állapít meg, arról a bizonyítás érdekében fényképet vagy digitális felvételt is köteles készíteni. A fogyasztásmérő vagy bármely részének leszerelése esetén, a leszerelést megelőzően a fogyasztásmérőről és annak részeiről, valamint a leszerelést követően azok becsomagolt állapotáról fényképet vagy digitális felvételt kell készíteni.
- 3) Lejárt hitelességű vagy lejárt kalibrációval rendelkező fogyasztásmérő esetében a VASIVÍZ ZRt. vagy a felhasználó a szerződésszegés jogkövetkezménye alól akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a fogyasztásmérő megfelelő időben történő hitelesítése, cseréje vagy leszerelést megakadályozó zárral, illetve plombával történő ellátása a másik fél érdekkörében fennálló okból nem vezetett eredményre.
- 4) A felhasználó szerződésszegését a VASIVÍZ ZRt. köteles bizonyítani.
- 5) Szerződésszegés esetén a 14.2 és 14.3 fejezetekben meghatározott mértékű kötbért érvényesíthet az arra jogosult fél. A jogosult a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. A kötbér- amennyiben a kiszabására okot adó körülményt a fizetésre kötelezett a Víziközmű-

szolgáltató által megadott határidőre nem szünteti meg, vagy ismételten megvalósítja- ismételten is kiszabható.

14.1 Szerződésszegés esetén az eljárás szabályai

- 1) Abban az esetben, ha a felhasználó nem működik együtt a fogyasztásmérő berendezés elhelyezése, leolvasása érdekében, és együttműködési kötelezettségének a VASIVÍZ ZRt. felszólítására sem tesz eleget, valamint nem lakossági felhasználó 45 napon túli díjtartozása esetén 30 napos határidővel a VASIVÍZ ZRt. a közszolgáltatási szerződést felmondhatja.
- 2) A VASIVÍZ ZRt. jogosult meghatározott mértékű kiszállási díj felhasználóval szemben történő érvényesítésére, ha a felhasználó az egyeztetett időpontban a felhasználási helyen személyesen, vagy meghatalmazott útján nem teszi lehetővé a helyszíni kivizsgálás lefolytatását.
- 3) A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján az illetékes vízvédelmi hatóság által kiadott engedélyben megállapított, vagy jogszabályban rögzített határértéket túllépő bebocsátók csatornabírságot kötelesek fizetni.
- 4) A káros csatornaszennyezés megállapítása esetén a VASIVÍZ ZRt. legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-ig továbbítja a csatornabírság kiszabására vonatkozó javaslatát az illetékes vízvédelmi hatóság részére.
- 5) Amennyiben lakossági és nem lakossági felhasználó határidőre nem tesz eleget a díjfizetési kötelezettségének, a VASIVÍZ ZRt. a Vksztv. 58. §-a alapján jár el.

14.1.1 A víziközmű-szolgáltatás korlátozása, illetve felfüggesztése

- 1) A VASIVÍZ ZRt. a létfenntartási, a közegészségügyi és a katasztrófa-elhárítási vízigények teljesítése mellett a víziközmű-szolgáltatás korlátozása, illetve felfüggesztése körében az alábbi intézkedések megtételére jogosult:
 - a) a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást külön berendezés beépítésével időben és mennyiségben korlátozhatja,
 - b) az átfolyó ivóvíz mennyiségét csökkentő szűkítőt helyezhet el,
 - c) lakossági felhasználó esetében a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztheti, ha a létfenntartási és közegészségügyi vízigények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátást más, elérhető módon biztosítja,
 - d) előrefizetős mérőt helyezhet el, ha ebben és a fennálló tartozások megfizetésében a felhasználóval megállapodott, vagy
 - e) nem lakossági felhasználó esetében a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztheti, illetve 45 napon túli díjtartozás esetében 30 napos határidővel a közszolgáltatási szerződést felmondhatja.
- 2) Az 1) bekezdés nem alkalmazható:
 - a) egészségügyi, valamint köznevelési, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény,
 - b) lakossági felhasználó részére végzett közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás,
 - c) a kritikus szervezetek ellenálló képességéről szóló törvény alapján kijelölt kritikus szervezetek, kritikus infrastruktúrák, valamint
 - d) a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény szerinti, az ország védelme és biztonsága szempontjából jelentős szervezetek, az ország védelme és biztonsága szempontjából jelentős infrastruktúrák esetében.
- 3) Létfenntartási és a közegészségügyi vízigények teljesítését az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrizheti, és szükség szerint intézkedik a víziközmű-szolgáltatóval szemben.

- 4) A VASIVÍZ ZRt. az alábbi feltételek együttes fennállása esetében jogosult ezen fejezet 1) bekezdés szerinti intézkedések megtételére:
- a) a lakossági felhasználó fizetési kötelezettségével 60 napot meghaladó késedelembe esett vagy jelen üzletszabályzat 8.5 1) bekezdése szerinti elszámolási módot választó elkülönített vízhasználó hitelesítéssel nem rendelkező mellékvízmérőt működtet, valamint, ha az e törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott módon nem teszi lehetővé a mellékvízmérő leolvasását,
 - b) a VASIVÍZ ZRt. a felhasználót ezen fejezet 1) bekezdésében meghatározott következmények kilátásba helyezésével fizetési kötelezettsége teljesítésére ezen fejezet 6) bekezdésében foglaltak szerint legalább kétszer írásban felszólította, és az első felszólításban a szociálisan rászoruló felhasználó figyelmét felhívta a Vksztv. és az 58/2013. kormányrendelet alapján őt megillető kedvezményekre,
 - c) valamint a felhasználási hely fekvése szerint illetékes kormányhivatal népegészségügyi főosztálya ezen fejezet 6) bekezdésében foglaltak szerint értesítette az intézkedések megtételéről.
- 5) Ha a víziközmű-szolgáltató és a lakossági felhasználó az 1) bekezdés d) pontjában foglaltak alkalmazásában állapodott meg, de az előrefizetős mérő alkalmazásában történt megállapodást követően az előrefizetős mérő a felhasználói díjfizetés hiánya miatt lezár, akkor az 1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltak alkalmazhatóak.
- 6) A lakossági felhasználó 4) bekezdés b) pontja szerinti első felszólítása – a felhasználó elektronikus úton történő kapcsolattartásra is kiterjedő előzetes és kifejezett hozzájárulása esetén – elektronikusan, postai vagy a lakossági felhasználó általi átvétel igazolására alkalmas más egyéb módon, a felfüggesztés vagy a korlátozás lehetőségére vonatkozó második felszólítása tértivevényes levélben történik. Az illetékes népegészségügyi szervet a második felszólítással egyidejűleg, legalább 8 nappal az intézkedés bevezetését megelőzően kell értesíteni.
- 7) A közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátás akkor biztosított, ha az ivóvízellátás legalább 20 l/fő/nap mennyiségben a lakóhelytől számítottan legfeljebb 150 méter, közterületen megteendő távolságon belül elérhető. Négy emeletnél magasabb lifttel - vagy üzemképes lifttel - nem rendelkező lakóépület esetében négy emeletnél nem nagyobb szintkülönbségnek megfelelő távolságra a lakóhelytől kell a közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátást biztosítani.
- 8) A létfenntartási és közegészségügyi vízigényeknek eleget tevő ivóvízellátás érdekében a VASIVÍZ ZRt. - az ellátásért felelős a települési önkormányzat előzetes értesítése és hozzájárulása esetében - a víziközmű tulajdonosának költségére közkifolyót helyezhet el. A közkifolyó üzemeltetésének költségeit a települési önkormányzat fizeti meg a VASIVÍZ ZRt. részére.
- 9) A települési önkormányzat ezen fejezet 8) pontja szerinti hozzájárulását megadja, ha a VASIVÍZ ZRt. igazolja, hogy az 1) bekezdés a), b) vagy d) pontja szerinti valamely intézkedés végrehajtását megkísérelte, de azt a Felhasználó meghiúsította.
- 10) A VASIVÍZ ZRt. az e fejezetben foglalt tevékenységei körében felmerülő költségeit - a 8) bekezdésben foglaltak kivételével - azzal a felhasználóval szemben jogosult érvényesíteni, akivel szemben fennálló közszolgáltatási szerződése körében azok felmerültek.
- 11) Közszolgáltatási szerződés hiányában közműves ivóvizet a közkifolyókról vagy más vízvételi helyről rendszeresen vételező természetes személyek számára az ivóvízellátást legalább 20 liter/fő/nap mennyiségben, a lakóhelytől számítottan legfeljebb 300 méter, közterületen megteendő távolságon belül szükséges biztosítani.
- 12) A közegészségügyi ivóvízigénye kielégítése érdekében eljáró lakossági felhasználó az üzemképes lift használatában nem korlátozható.
- 13) A VASIVÍZ ZRt. és a lakossági felhasználó eltérő írásos megállapodásának hiányában a lakossági felhasználóval szemben a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztésére vagy korlátozására a lakossági felhasználónak az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 65. § (8) bekezdésében meghatározott módon történő tájékoztatása alapján kerülhet sor.

- 14) Ha a felhasználó a szolgáltatási díjat nem fizeti meg, a VASIVÍZ ZRt. – a Vksztv. 58. §-ában meghatározott következményekre való figyelemfelhívás mellett – legalább kétszer írásban felszólítja a felhasználót fizetési kötelezettsége teljesítésére. A felszólításnak tartalmaznia kell a felhasználó azonosító számát, a felhasználó nevét, a felhasználó címét, a felhasználási hely címét, az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő gyári számát, a szerződésszámot, a bizonylatszámot, az esedékességet, a lejárt idejű tartozás összegét, valamint annak eredeti fizetési határidejét. A fizetési kötelezettség teljesítésére történő második felszólítás felhasználó részére történő kézbesítése és a Vksztv. 58. §-ában meghatározott intézkedés alkalmazása között legalább 15 napnak el kell telnie. Az értesítésben a VASIVÍZ ZRt. meghatározza azt az 5 munkanapot, amely időszakon belül a közüzemi ivóvíz- szolgáltatás felfüggesztését vagy korlátozását végrehajtja. Ha az ivóvíz- szolgáltatás felfüggesztése vagy korlátozása a megadott időszakban a felhasználó közreműködésének hiányában meghiúsul, akkor a VASIVÍZ ZRt. további 30 napig újabb előzetes értesítés nélkül is jogosult az ivóvíz- szolgáltatás felfüggesztésének vagy korlátozásának elvégzésére.
- 15) Lakossági felhasználóval szemben a VASIVÍZ ZRt. által végrehajtott közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztése esetében a létfenntartási és közegészségügyi vízigények egyidejű biztosításáról közterületi vízkivételi helyen vagy egyéb módon gondoskodni kell.
- 16) A közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztését vagy korlátozását megelőző írásbeli jognyilatkozat akkor tekinthető közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek tértivevény-szolgáltatással feladott küldeményként vagy egyéb igazolható módon kézbesítik.
- 17) A 16) bekezdésben foglaltakon túlmenően a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerint tértivevény-szolgáltatással feladott küldeményként kézbesített jognyilatkozatot,
- a) ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy a küldemény átvételét megtagadja, a kézbesítés megkísérlésének napján,
 - b) ha az "nem kereste" kézbesíthetlenségi ok jelzésével érkezik vissza a feladóhoz, a második eredménytelen kézbesítési kísérletet követő ötödik munkanapon - az ellenkező bizonyításig kézbesítettnek kell tekinteni.
- 18) A felhasználó – ha a közüzemi ivóvíz-szolgáltatásra igényt tart - a fizetési kötelezettségének (közüzemi díjtartozás, a korlátozás foganatosításával és visszaállításával kapcsolatban felmerülő költségek, egyéb költségek) teljesítését a VASIVÍZ ZRt. felé igazolni köteles. A VASIVÍZ ZRt. ezen igazolás közlését követő 3 naptári napon belül a víziközmű-szolgáltatást teljeskörűen visszaállítja. Ennek elmaradása esetén a VASIVÍZ ZRt. 14.2 fejezetben részletezett kötbért fizeti a felhasználónak.

14.1.2 Lejárt határidejű követelések behajtása

- 1) A tartozás eredménytelen behajtása esetén a VASIVÍZ ZRt. jogi eljárást kezdeményez a felhasználóval és az egyetemlegesen felelős személyekkel szemben (pl: fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem, vagy polgári per indítása, illetve a bíróság jogerős határozata, közjegyző jogerős végzése alapján végrehajtási eljárás megindítása).
- 2) A VASIVÍZ ZRt. jogosult minden, az adóssal szemben megalapozottnak bizonyuló követelésének érvényesítésével kapcsolatban nála felmerült költségét, eljárási díjat, illetéket és kárt, továbbá a késedelmes fizetés miatti késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt az adóssal szemben érvényesíteni.
- 3) Amennyiben a tartozás nem kerül a fentiek ellenére sem befizetésre, ezen intézkedések bevezetése mellett, a VASIVÍZ ZRt. jogosult a tartozás behajtására megbízott jogi képviselőt igénybe venni. Amennyiben a tartozás nem víz és/vagy csatornadíjból tevődik össze, hanem egyéb díjtételekből (pl: bekötés szerelés díj, kiszállási díj, laborvizsgálat), a VASIVÍZ ZRt. ebben az esetben is jogosult a tartozás behajtásához a megbízott jogi képviselőt igénybevételére.

14.2 A VASIVÍZ ZRt. részéről szerződésszegésnek minősülő tételek, és a felhasználó írásban benyújtott igénye alapján érvényesíthető kötbérek

	Szerződésszegés esetei	Kötbér mértéke
14.2.1	Ha a VASIVÍZ ZRt. nem értesíti az előírt határidőben és módon a felhasználót a karbantartási, felújítási vagy fejlesztési munkák miatti szünetelés időpontjáról és várható időtartamáról, akkor a felhasználó által érvényesíthető kötbér mértéke	az előző évi fogyasztásból számított 2 napi vízmennyiség, de max. 10 m ³
14.2.2	Ha a szolgáltatás minősége a jogszabályokban, az engedélyében, az üzemeltetési szerződésben vagy az üzletszabályzatában előírtaknak nem felel meg, akkor	a bejelentés dátumától kezdődően a szolgáltatás helyreállításáig: 200Ft/nap/felhasználási hely
14.2.3	Ha a VASIVÍZ ZRt. a szolgáltatást a szerződésben rögzített időpontban nem kezdi meg, vagy azt jogellenesen szünetelteti, akkor a felhasználó által érvényesíthető kötbér mértéke	4.000 Ft
14.2.4	Ha a VASIVÍZ ZRt. olyan fogyasztásmérőt üzemeltet, amely érvényes hitelesítéssel vagy kalibrációval nem rendelkezik, és annak hitelesítésére jogszabály vagy szerződés a Víziközműszolgáltatót kötelezi, és bizonyított, hogy a fogyasztásmérő cseréje a szolgáltató hibájából nem valósult meg, akkor a felhasználó által érvényesíthető kötbér mértéke	4.000 Ft/fogyasztásmérő
14.2.5	Ha a VASIVÍZ ZRt. a fogyasztásmérők hitelesítési idejének nyilvántartásáról nem gondoskodik és a csere vagy újrakalibrálás szükségességéről a fogyasztásmérő tulajdonosát az 58/2013. kormányrendeletben előírtaknak megfelelően nem értesítette, akkor	2.000 Ft/eset
14.2.6	Ha a VASIVÍZ ZRt. a Felhasználónak az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő rendellenes működésére vagy hibájára, sérülésére vonatkozó bejelentésétől számított 8 napon belül nem végzi el a kifogásolt fogyasztásmérő ellenőrzését, akkor a felhasználó által érvényesíthető kötbér mértéke	2.000 Ft/fogyasztásmérő
14.2.7	Ha a VASIVÍZ ZRt. a felhasználó által a házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat meghibásodásának a vízmérőállás megjelölésével tett bejelentésének közlésétől számított 5 napon belül nem kezdeményezi a helyszíni ellenőrzést, akkor a felhasználó által érvényesíthető kötbér mértéke	1.000 Ft/felhasználási hely
14.2.8	Ha a VASIVÍZ ZRt. a házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat meghibásodására utaló jelet a fogyasztásmérő leolvasásakor, cseréje vagy a felhasználási helyen tartott ellenőrzés során észlelte, és sem a helyszínen, sem, írásban igazolható módon nem tájékoztatta a felhasználót a tapasztaltakról és a felhasználó feladatairól, akkor a felhasználó által érvényesíthető kötbér mértéke	2.000 Ft/felhasználási hely

14.2.9	Ha VASIVÍZ ZRt. az éves leolvasás alkalmával észlelt, az utolsó mérőleolvasás során rögzített fogyasztást a jelen Üzletszabályzatában meghatározott mértéket meghaladó fogyasztásról a jelen lévő felhasználót vagy Elkülönített Vízhasználót vagy képviselőjét a leolvasással egyidejűleg a VASIVÍZ ZRt. jelen lévő képviselője vagy az azt követő 15 napon belül a VASIVÍZ ZRt. írásban nem tájékoztatja, akkor a felhasználó által érvényesíthető kötbér mértéke	1.000 Ft/felhasználási hely
14.2.10	Ha a VASIVÍZ ZRt. saját hibájából nem jelent meg a felhasználó által a Víziközmű-szolgáltatóval leegyeztetett időpontban a felhasználási helyen a lejárt hitelességű fogyasztásmérő hitelesítése vagy cseréje vagy leolvasása érdekében, akkor a felhasználó által érvényesíthető kötbér mértéke	3.000 Ft/felhasználási hely
14.2.11	Ha a VASIVÍZ ZRt. nem teljesíti a felhasználó közüzemi díjtartozásának, valamint a korlátozás/felfüggesztés foganatosításával és visszaállításával kapcsolatban felmerülő díj befizetését igazoló bejelentése után 3 napon belül a víziközmű-szolgáltatást, akkor a felhasználó által érvényesíthető kötbér mértéke	4.000 Ft/felhasználási hely
14.2.12	Ha a VASIVÍZ ZRt. nem teljesíti a felhasználói panaszok megválaszolásának 15 napos határidejét, akkor a felhasználó által érvényesíthető kötbér mértéke	4.000 Ft
14.2.13	A VASIVÍZ ZRt. pénztartozása, késedelmes teljesítése esetén a felhasználó által érvényesíthető kötbér mértéke	kötbérként a jogszabály szerinti megállapított mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni
14.2.14	Ha VASIVÍZ ZRt. a bekötést nem valósítja meg 30 napon belül neki felróható okból, akkor a felhasználó által érvényesíthető kötbér mértéke	15.000 Ft
14.2.15	Ha a VASIVÍZ ZRt. az üzletszabályzatban foglalt egyéb kötelezettségeit nem teljesíti, akkor a felhasználó által érvényesíthető kötbér mértéke	4.000,- Ft/ eset

14.3 A Felhasználó vagy elkülönített vízhasználó részéről szerződésszegésnek minősülő tételek, és érvényesíthető kötbérek

	Szerződésszegés esetei	Kötbér mértéke
14.3.1	Ha a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezett felhasználó a szerződésben meghatározott, rendelkezésre álló vagy lekötött közműfejlesztési kvótát egy adott szolgáltatási pont és időszak vonatkozásában túllépi, akkor a VASIVÍZ ZRt. által érvényesíthető kötbér mértéke	1. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulásra vonatkozó kiértékelésében szereplő határidő túllépése esetén a késedelmi kötbér mértéke: - a lekötött közműfejlesztési kvóta túllépés mértékének megfelelő közműfejlesztési hozzájárulás 25%-a, de minimum 50.000 Ft. 2. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulásra vonatkozó kiértékelésében szereplő határidőt követő 60 nap leteltével meghiúsulási kötbér mértéke: - a lekötött közműfejlesztési kvóta túllépés mértékének megfelelő közműfejlesztési hozzájárulás 75%-a, de minimum 200.000 Ft.

14.3.2	Ha felhasználó a VASIVÍZ ZRt.-vel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget, akkor a szolgáltató által érvényesíthető kötbér mértéke	a jogszabály szerint megállapított mértékű késedelmi kamat
14.3.3	Ha felhasználó a szerződésben foglalt adatváltozás bejelentési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget, akkor a szolgáltató által érvényesíthető kötbér mértéke	90 napon túli késedelem esetén: 5.000 Ft 180 napon túli késedelem esetén: 10.000 Ft
14.3.4	Ha a felhasználási hely víziközmű-rendszerbe történő bekötése vagy visszakapcsolása a VASIVÍZ ZRt. beleegyezése nélkül történik, akkor a szolgáltató által érvényesíthető kötbér mértéke	lakosság: 150.000 Ft közület: 300.000 Ft
14.3.5	Ha a felhasználó a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetése alatt a víziközmű-hálózatot szabálytalanul használja, akkor a szolgáltató által érvényesíthető kötbér mértéke	lakosság: 150.000 Ft közület: 300.000 Ft
14.3.6	Ha a felhasználási helyen a mért fogyasztás legalább 50%-os csökkenését eredményező szabálytalan műszaki beavatkozás ténye állapítható meg, akkor a szolgáltató által érvényesíthető kötbér mértéke	30.000 Ft + számított illegális vízmennyiség x vízdíj x 2
14.3.7	Ha a felhasználási hely ellenőrzésekor, mérőcserekor, vagy leolvasásakor a fogyasztásmérő vagy bármely részének leszere-lése, rongálása állapítható meg, akkor a szolgáltató által érvényesíthető kötbér mértéke	30.000 Ft + számított illegális vízmennyiség x vízdíj x 2
14.3.8	Ha a felhasználási helyen az elválasztott rendszerű szennyvíz-hálózatba csapadékvíz és egyéb külső vízterhelés bevezetése történik, akkor a szolgáltató által érvényesíthető kötbér mértéke	50.000 Ft
14.3.9	Ha a felhasználó a fogyasztásmérő ellenőrzését, a hibás fogyasztásmérő javítását, hitelesítési vagy egyéb okból történő cseréjét, vagy a fogyasztásmérő leolvasását a közszolgáltatási szerződésben előírtak szerint a VASIVÍZ ZRt. részére nem teszi lehetővé, akkor a szolgáltató által érvényesíthető kötbér mértéke	10.000 Ft
14.3.10	Lejárt kalibrálású, hitelesítésű szennyvízmennyiség-mérőn keresztül történő szennyvízmérés, a szolgáltató által érvényesíthető kötbér mértéke	100.000 Ft/alkalom
14.3.11	Ha a felhasználó nem gondoskodik a vízmérési hely karbantartásáról, a fogyasztásmérő elfagyás elleni védelméről, akkor a szolgáltató által érvényesíthető kötbér mértéke	10.000 Ft
14.3.12	Ha a felhasználó saját hibájából a VASIVÍZ ZRt.-vel leegyeztetett időpontban nem jelent meg a felhasználási helyen a lejárt hitelességű fogyasztásmérő hitelesítése, cseréje, leolvasása vagy a felhasználási hely ellenőrzése érdekében, akkor a szolgáltató által érvényesíthető kötbér mértéke	10.000 Ft
14.3.13	Ha a felhasználó a házi és csatlakozó ivóvíz-hálózat, valamint a szennyvízhálózat ellenőrzésekor a hálózaton észlelt hibák kijavításáról, illetve az előírásoktól eltérő víziközmű-használat (kivétel csapadékvíz bevezetés) megszüntetéséről a VASIVÍZ ZRt. felhívására határidőn belül nem tesz eleget, akkor a szolgáltató által érvényesíthető kötbér mértéke	10.000 Ft
14.3.14	Szennyvíz beemelő (házi szennyvíz átemelő) előírásoktól eltérő használata esetén érvényesíthető kötbér összege:	50.000 Ft/alkalom

14.3.15	Nem víziközműből származó, de közüzemi szennyvízhálózatba vezetett víz mennyiségének mérésére nem építettek be telki vízmérőt	lakosság: 200.000 Ft közület: 300.000 Ft
14.3.16	Ha a felhasználó a saját kút hálózatot összeköti a közüzemi hálózattal, akkor a szolgáltató által érvényesíthető kötbér mértéke	150.000 Ft
14.3.17	A tűzcsapról történő engedély nélküli, vagy megadott engedély esetében a vonatkozó szerződésben foglaltaktól eltérő szabálytalan vízvételzés; és/vagy a közkifolyóról történő, a jogszabályban meghatározott jogosultság nélküli vízvételzés, akkor a szolgáltató által érvényesíthető kötbér mértéke	50.000 Ft
14.3.18	Lakossági felhasználóként bejelentett, de nem lakossági felhasználónak minősülő felhasználói víziközmű-szolgáltatás igénybevétel esetén, akkor a szolgáltató által érvényesíthető kötbér mértéke	150.000 Ft
14.3.19	A nem lakossági felhasználó – több felhasználó közös bekötése esetén – vízhasználatának mérésére nem gondoskodik külön vízmérő elhelyezéséről, akkor a szolgáltató által érvényesíthető kötbér mértéke	150.000 Ft
14.3.20	A felhasználó által elmozdított távadó üzembe helyezésének díja	10.000 Ft
14.3.21	Rongálás, illetve eltűnés esetén új távadó díja	20.000 Ft
14.3.22	Minden egyéb, itt nem nevesített, de a jogszabálytól és az érvényben lévő szerződéstől eltérő szabálytalan közműhasználat esetén érvényesíthető kötbér mértéke	10.000 Ft
14.3.23	A felhasználó a szennyvízrákötés tényét a rákötéstől számított 30 napon túl jelenti be, a szolgáltató által érvényesíthető kötbér mértéke	Lakosság: 50.000 Ft Közület: 100.000 Ft
14.3.24	Ha a felhasználó a víziközmű- szolgáltatás szüneteltetés 1 éves időtartamának lejáratára előtt nem jelzi a víziközmű- szolgáltatás szüneteltetésének hosszabbítási igényét, a szolgáltató által érvényesíthető kötbér mértéke	10.000 Ft/ elmulasztott év
14.3.25	Felhasználói gondatlanságból eredő, rendszeres, havi ellenőrzési kötelezettség elmulasztásából adódó, a szolgáltatással kapcsolatban észlelt meghibásodásokat, üzemzavarokat, egyéb rendellenes működésből származó vízfelfolyást a VASIVÍZ ZRt. tárja fel	40.000 Ft

15 Adatvédelem, adatkezelés

1. A VASIVÍZ ZRt. a felhasználó személyes adatait a Polgári Törvénykönyv, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és a Vksztv. alapján kezeli.
2. A VASIVÍZ ZRt. mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos valamennyi adatkezelés megfelel az 1) pontban foglalt jogszabályoknak, az

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 7. melléklet 3. fejezet 3. pontja h) alpontja alapján felsorolt követelményeknek, valamint az SZ-0014 - Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatában meghatározott követelményeknek.

3. A VASIVÍZ ZRt. mint adatkezelő a *szerződős fél kezelt személyes adatainak körét* az alábbiakban határozza meg az adatkezelés jogalap figyelembevételével a Fgytv. 17/A-C §, valamint a GDPR 6. cikk (1) a) alapján:

- természetes személynél:

- a felhasználó neve,
- lakcíme, levelezési címe,
- a felhasználói panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
- a felhasználó felhasználói panaszának részletes leírása,
- a telefonon felvett adatok esetében az egyedi azonosító szám,
- a felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok és azok jegyzéke,
- a felhasználó e-mail címe, telefonszáma,
- a jegyzőkönyvet felvevő személy és a személyesen közölt szóbeli felhasználói panasz esetén a felhasználó aláírása,
- a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
- a felhasználóval való kapcsolattartási e-mail cím, telefonszám.

- jogi személyiséggel rendelkező felhasználó esetén:

- elnevezése,
- székhelye,
- adószáma,
- cégjegyzékszám,
- elektronikus elérhetősége.

4. A Szolgáltató a felhasználói panaszról felvett jegyzőkönyvet, a válasz másolati példányát három évig, és az egyedi azonosítószámmal ellátott hangfelvételt öt évig megőrzi [Fgytv. 17/A. § (7) és 17/B. § (3)].
5. Az ellátásért felelős és a VASIVÍZ ZRt. a 2011. évi CCIX. törvény 61. § (1) bekezdése értelmében és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendeletben meghatározott kapcsolattartási, együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából – az adatkezelési cél fennállása időtartama alatt – kezeli a felhasználó azonosításához szükséges adatot, továbbá az 55. § végrehajtása érdekében a víziközmű- szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan azonosításához szükséges helyrajzási számot és címet.
6. A VASIVÍZ ZRt. mint adatkezelő a *felhasználó személyes adatait* – a feladat elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig – csak olyan szervezeti egységhez *adhatja át*, teheti hozzáférhetővé, amely a felhasználóval fennálló jogviszony alapján további adminisztratív, szervezési, kivitelezési, szolgáltatási feladatokat lát el. Az egyes szervezeti egységekhez átadható adatok körét minden adattípusnál az első adatkezelés esetében külön határozza meg a Szolgáltató. A meghatározást az adott szervezeti egységek vezetői kezdeményezik és végzik, az adatvédelmi tisztviselő bevonásával.
7. A VASIVÍZ ZRt. által folytatott ügyfél-adatkezelés egycélú, így tiltott adatkezelés-összekapcsolás nincs.
8. A *személyes adatokhoz fűződő jogok megsértése esetén* a VASIVÍZ ZRt. lehetőséget biztosít, hogy a Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítését.

A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében a VASIVÍZ ZRt., ha az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat - az érintett írásbeli kérelmére - haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érin-

tett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.

Mentesül a helyesbítési, kiegészítési kötelezettség alól a VASIVÍZ ZRt., ha

- a) a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésre és azokat az érintett sem bocsátja a rendelkezésre, vagy
- b) az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

9. *Az adatkezelés korlátozása esetén* a Felhasználó írásbeli kérelem útján kérheti adatai kezelésének korlátozását, ha

- 1) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, a korlátozás a fennálló kétség tisztázásának időtartamára vonatkozik,
- 2) az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy a VASIVÍZ ZRt. rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,
- 3) az adatok törlésének lenne helye, de jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig,
- 4) az adatok törlésének lenne helye, de az Info. tv. 12. § (2) bekezdésében foglalt dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, az Info. tv. 25/F. § (4) bekezdésben meghatározott időpontig.

Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal a VASIVÍZ ZRt., illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

10. *Az adathordozhatósághoz való jog értelmében* az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

- a) az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
- b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

11. *Helyesbítéshez való jog:* Ha az érintett kérelmét az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására az adatkezelő elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja

- a) az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint

b) az érintettet e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.

Az a) pontban foglaltak szerinti tájékoztatás teljesítését az adatkezelő az elérni kívánt céllal arányosan késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja, vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése elengedhetetlenül szükséges az Info. tv. 16. § (3) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott valamely érdek biztosításához.

Ha az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése szerint eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, törli vagy ezen adatok kezelését korlátozza, az adatkezelő ezen intézkedés tényéről, és annak tartalmáról értesíti azon adatkezelőket és adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedését megelőzően továbbította, annak érdekében, hogy azok a helyesbítést, törlést vagy az adatok kezelésének korlátozását a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.

12. *A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen*, ha a személyes adatok kezelése kizárólag a VASIVÍZ ZRt., vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el vagy a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az érintett tiltakozását írásban (e-mailen vagy postai úton), illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva teheti meg.

A VASIVÍZ ZRt.– az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

13. A VASIVÍZ ZRt. a tevékenysége során kezelt további személyes adatokat a www.vasiviz.hu honlapján is közzétett [SZ-0014 Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatában](#) foglaltak szerint kezeli.
14. A víziközmű- szolgáltató által nyilvántartott, az oltóvízzel történő ellátást biztosító vízvezeték- hálózatra, létesítményre és berendezésre vonatkozó adatok megismerésére irányuló igényt az adat kezelésétől számított legfeljebb 30 évig meg kell tagadni, ha az adat megismerése a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 74. § a) pontjának értelmében Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit veszélyezteti. Az igény teljesíthetőségéről – Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit mérlegelve – az adatközlő dönt.

16 Felhasználói panasz

Megkeresés: Minden olyan eset, amikor a felhasználó valamilyen okból megkeresi a szolgáltatót. Történhet személyes, telefonos vagy írásbeli (levél, fax, e-mail, stb.) úton. Amennyiben a megkeresések azonnal nem intézhetők el, a válaszadási határidő a beérkezés napjától számítva maximum 30 naptári nap.

Felhasználói panasz: olyan, a felhasználó által a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatban írásban, személyesen szóban vagy elektronikus formában előterjesztett beadvány, megkeresés, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul.

16.1 Felhasználói panasz jellegű bejelentések

- a) számlázással kapcsolatos felhasználói panasz
 - részszámla módosítása
 - nem kapott csekket
 - új csekk kiküldése
 - szolgáltatási pont előtti meghibásodás miatti korrekció
- b) elszámolással kapcsolatos felhasználói panasz
 - mérőállás reklamáció (hibás számla)
 - nem kapott részszámlákat
 - a kiküldött csekk sérült
 - egyáltalán nem kapott számlát
- c) folyószámla-kezeléssel kapcsolatos felhasználói panasz
 - nem kapta meg a visszautalást
 - téves rögzítés
- d) szerződéskötéssel és felmondással kapcsolatos felhasználói panasz
- e) méréssel, leolvasással kapcsolatos felhasználói panasz
- f) kártérítéssel kapcsolatos felhasználói panasz
- g) szabálytalan vételezéssel kapcsolatos felhasználói panasz
- h) hibaelhárítási tevékenységgel kapcsolatos felhasználói panasz
- i) vízminőséggel kapcsolatos felhasználói panasz jellegű bejelentés
- j) víznyomással kapcsolatos felhasználói panasz jellegű bejelentés
- k) szennyvízelvezetéssel kapcsolatos felhasználói panasz jellegű bejelentés
- l) mérőcserével kapcsolatos felhasználói panasz jellegű bejelentés
- m) határidők be nem tartásával kapcsolatos felhasználói panasz
- n) egyéb értékesítéssel kapcsolatos felhasználói panasz
- o) kiszolgálás minőségével kapcsolatos felhasználói panasz
- p) hátralék-kezeléssel kapcsolatos felhasználói panaszok.

16.2 Nem felhasználói panasz jellegű bejelentés

- a) törzsadat változások bejelentése
- b) számlázással kapcsolatos ügyintézés
- c) víz- és csatornabekötéssel kapcsolatos ügyintézés (új bekötések)
- d) egyéb, szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés
- e) a más Felhasználó általi szabálytalan vízvételzésére, vagy csatornamű használatára vonatkozó bejelentés
- f) hibabejelentés közüzemi vezetékszakaszról
- g) a tájékoztatás jellegű megkeresés
- h) hátralék kezelésével kapcsolatos ügyintézés (részletfizetés, fizetési halasztás, kamatjóváírás)
- i) nincs víz, nincs víznyomás, dugulás, kárbejelentés
- j) vízmérő ellenőrző hitelesítésével kapcsolatos ügyintézés
- k) munkaterület helyreállításával kapcsolatos bejelentések, kárbejelentések
- l) vízmérővel kapcsolatos ügyintézés

16.3 Felhasználói panasz jellegű bejelentések kezelése

1) A VASIVÍZ ZRt. minden esetben köteles a felhasználói panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalni, és a felhasználónak a felhasználói panasz beérkezését követő tizenöt napon belül megküldeni, kivéve, ha a felhasználó felhasználói panaszát szóban közli és a VASIVÍZ ZRt. az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz.

A Vhr. 7. melléklet 3.3. pont ie) alpontja és a Vhr. 1. § 30a. pontja szerint, a VASIVÍZ ZRt. a Dáp tv-nek való megfeleléshez, az elektronikus ügyintézés módjának meghatározásához, a Dáp tv. 20. § c.) pont szerint a felhasználó az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyilatkozatokat, eljárási cselekményeket és egyéb kötelezettségeket

- a) elsősorban a digitális állampolgárság keretalkalmazás útján,
- b) az egységes, személyre szabott ügyintézési felületén, vagy
- c) a digitális szolgáltatást biztosító szervezet által közzétett tájékoztatásban foglaltaknak megfelelő elektronikus úton teljesíti.

A VASIVÍZ ZRt. a Dáp tv. 20. § c.) pontja szerint biztosítja a Felhasználók részére az elektronikus úton benyújtható, felhasználói panasz beküldésére szolgáló beadvány elektronikus elérési útvonalatát: vasiviz@vasiviz.hu, mely a VASIVÍZ ZRt. hivatalos elektronikus címe.

- 2) A (1) bekezdés szerinti válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak indokáról a felhasználót írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatni kell.
- 3) A szóban közölt felhasználói panaszról felvett jegyzőkönyvnek **(Hiba! A hivatkozási forrás nem található.)** tartalmaznia kell az alábbiakat:
 - a) a felhasználó neve, lakcíme, a felhasználási hely címe,
 - b) a felhasználói panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 - c) a felhasználó felhasználói panaszának részletes leírása, a felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 - d) a VASIVÍZ ZRt. nyilatkozata a felhasználói panasszal kapcsolatos álláspontjáról, ha a felhasználói panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 - e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt felhasználói panasz kivételével - a felhasználó aláírása, valamint
 - f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.
- 4) A VASIVÍZ ZRt. a felhasználói panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni.
- 5) Telefonos eléréssel működtetett ügyfélszolgálat, illetve az ügyintézés időpontjának előzetes lefoglalására biztosított telefonos elérés esetében biztosítani kell az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézés. A VASIVÍZ ZRt. az ügyfélszolgálati ügyintézőnek az ügyfélszolgálat felé indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belüli előhangos bejelentkezése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
- 6) Az Ügyfélszolgálati Irodára beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli felhasználói panaszt, valamint az Ügyfélszolgálati Iroda és a felhasználó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíteni kell. Ha a hangfelvétel tartalmazza jelen fejezet 3) bekezdése szerinti tartalmi elemeket - ide nem értve a felhasználói panasz előterjesztésének helyét, a felhasználó által bemutatott bizonyítékok jegyzékét, a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírását, valamint a jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét -, a jegyzőkönyv felvétele a felhasználó beleegyezésével mellőzhető. A hangfelvételt egyedi azonosítószámmal kell ellátni, öt évig meg kell őrizni, és a felhasználó kérésére, díjmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A VASIVÍZ ZRt. a hangfelvétel készítésével, megőrzésével és rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kötelezettségéről, továbbá az egyedi azonosítószámról a felhasználót a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni köteles.
- 7) A kivizsgálás eredményéről, a felhasználói panaszos indítványával összhangban megtett intézkedésekről, vagy a felhasználói panasz elutasításának indokairól minden esetben tájékoztatjuk a felhasználót a bejelentés alkalmával egyeztetett módon a felhasználói panasz jellegű bejelentés beérkezését követő 15 napon belül, telefonon vagy írásban. A válaszadási határidőbe nem számít bele a 2) bekezdés szerinti egyeztetés, valamint a felhasználóval történő időpont egyeztetéstől a beadvánnyal kapcsolatos helyszíni vizsgálat elvégzéséig eltelt idő.

- 8) Felhasználói panasz és bejelentés elutasítása esetén a VASIVÍZ ZRt. írásban értesíti a felhasználót, hogy felhasználói panaszával - annak jellege szerint - mely Hatósághoz vagy Békéltető testülethez fordulhat jogorvoslatért. Az írásos tájékoztatásnak tartalmaznia kell az illetékes Hatóság, illetve a Békéltető testület elérhetőségeit.
- 9) A VASIVÍZ ZRt. részéről adott, a felhasználó által nem elfogadott válasz, vagy az érdemi válasz hiánya miatt a felhasználó által a fogyasztóvédelmi hatóság vagy a Hivatal részére benyújtott felhasználói panasz a következőket tartalmazza:
- a) a kérelem tárgyának rövid leírása a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve a VASIVÍZ ZRt.- nek – a felhasználó megkeresésére adott – választ, a felhasználói megkeresést igazoló dokumentumot, így a 17.4 fejezet 6) bekezdés szerinti igazolást, az egyedi ügyszámot vagy postai úton benyújtott felhasználói panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot, valamint a kérelmező aláírását, továbbá,
- b) a kért intézkedés megjelölését.
- 10) A korábbi, érdemben megválaszolt felhasználói panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon felhasználó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó felhasználói panasz, valamint a névtelen felhasználói panasz kivizsgálását a VASIVÍZ ZRt. mellőzheti.

16.4 Válaszadási határidő elmulasztásának következménye

- 1) A válaszadási határidő elmulasztása esetén a felhasználónak jogorvoslati lehetősége van a Víziközmű-szolgáltatónál és felettes szerveinél.
- 2) A felhasználó részére javasolt a jelen Üzletszabályzat alapján fennálló közszolgáltatási jogviszonyával kapcsolatos mindennemű felhasználói panaszával a hatósági eljárását megelőzően és igazolható módon a VASIVÍZ ZRt. -hez fordulni. A bizonyított kárt a VASIVÍZ ZRt. köteles megtéríteni.

16.5 Vízművekkel kapcsolatos feladat-és hatáskörök

A felhasználói jogok érvényesíthetők az alábbi felügyeleti, ellenőrzési szerveknél, hatóságoknál és független testületeknél:

Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal

Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.

Telefonszám: (+36-1) 459-7777

Fax: (+36-1) 459-7766

E-mail: mekh@mekh.hu

Vas Vármegyei Kormányhivatal

Cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

Telefon: 06-94-517-117

E-mail: kormanyhivatal@vas.gov.hu

Vas Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Székhely: 9700 Szombathely, Sugár út 9.

Telefonszám: +36 94 506 300

E-mail: nepegeszsegugy@vas.gov.hu

Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Székhely: 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1.

Telefonszám: +36 94 513 430 Faxszám: +36 94 514 437

E-mail: vas.mki@katved.gov.hu

Honlap: www.vas.katasztrofavedelem.hu

Vas Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogvasztó-védelmi Főosztály

9700 Szombathely, Wesselényi M. u. 7.

Telefonszám: +36 94 / 518-201

E-mail: meff.vezeto@vas.gov.hu**Energiaügyi Minisztérium**

Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1.

Telefonszám: +36-1-795-67-66; 06-1-795-38-32; 06-1-896-31-05

Fax: 06-1-550-39-44

E-mail: ugyfelszolgalat@tim.gov.hu

Ügyfélszolgálati Információs Iroda: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.

Sajtókapcsolat e-mail: sajto@tim.gov.hu**Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság**

cím: 1125 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 9.

tel: +36 (1) 391-1400

fax: +36 (1) 391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu**Zala Vármegye, Vas Vármegye és Győr- Moson- Sopron Vármegye területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező fogvasztók ügyeiben eljáró (több vármegyére kiterjedő illeté-
kességű) békéltető testület****Győr- Moson Sopron Vármegyei Békéltető Testület**

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/A.

Telefon: 96/520-217

E-mail: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu, Honlap: www.bekeltetesgyor.hu**Szombathelyi Járásbíróság**

Cím: 9700 Szombathely, Szily János u. 7.

Telefonszám: +36 94 314 365

E-mail: szombathelyjb@birosag.hu**Kőszegi Járásbíróság**

Cím: 9730 Kőszeg, Kossuth Lajos u. 4.

Telefonszám: +36 94 362 100

E-mail: koszegjb@birosag.hu**Sárvári Járásbíróság**

Cím: 9600 Sárvár, Várkerület 25.

Telefonszám: +36 95 320 035

E-mail: sarvarjb@birosag.hu**Körmendi Járásbíróság**

Cím: 9900 Körmend, Szabadság tér 4.

Telefonszám: +36 94 410 174

E-mail: kormendjb@birosag.hu**Alapvető Jogok Biztosának Hivatala:**

Felhasználói panasziroda címe: Budapest V. ker. Falk Miksa utca 9-11.

Levélcím: 1387 Budapest, Pf.: 40.

Telefon: 06/1/475-7100

Fax: 06/1/269-1615, E-mail: panasz@ajbh.hu

17 Ügyfélszolgálat

A VASIVÍZ ZRt. a Felhasználókkal és üzleti partnerekkel való közvetlen kapcsolatfelvétel és ügyintézés érdekében, a felhasználói és elkülönített vízhasználói bejelentések és az általuk kezdeményezett ügyek intézésére, felhasználói panaszok kivizsgálására és orvoslására, a felhasználók tájékoztatására, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. §. (1) bekezdése alapján, és az 58/2013. kormányrendelet 89/A. §-a alapján Ügyfélszolgálati Irodát, Ügyfélszolgálati Fiókirodákat és Ügyfélszolgálati Pontokat működtet.

A VASIVÍZ ZRt. közérdekű információk és adatok nyilvánosságára hozatalának biztosítása érdekében tájékoztatókkal, hírlevelekkel, sajtóközlemények megjelenésével, honlap elérhetőséggel (www.vasiviz.hu), valamint Ügyfélszolgálati Iroda, Ügyfélszolgálati Fiókirodák és Ügyfélszolgálati Pontok működtetésével kívánja biztosítani a felhasználókkal történő együttműködést.

17.1 Ügyfélszolgálati Iroda, Ügyfélszolgálati Fiókirodák és Ügyfélszolgálati Pontok

- 1) A VASIVÍZ ZRt. Vas megyében, Szombathelyen Ügyfélszolgálati Irodát, Körmenen, Sárváron, Celldömölkön Ügyfélszolgálati Fiókirodákat, Szentgotthárdon, Vasváron Ügyfélszolgálati Pontokat működtet.
- 2) Az Ügyfélszolgálati Iroda, Ügyfélszolgálati Fiókirodák és az Ügyfélszolgálati Pontok az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben személyes ügyintézés lehetőségével, valamint írásos- telefonos és elektronikus úton biztosítja az ügyintézés lehetőségét.
- 3) Ezzel a felhasználók számára lehetőséget biztosít a felhasználói panaszok és észrevételek bejelentéséhez - személyesen, írásban (levélben, elektronikus úton) és telefonon -, az ilyen jellegű bejelentéseket kezeli, kivizsgálja és orvosolja, és a vizsgálat eredményéről és a felhasználói panaszügyek állásáról szóban vagy írásban tájékoztatja a felhasználókat.
- 4) Az Ügyfélszolgálati Iroda a hét minden munkanapján legalább napi 6 órás, és - 5 munkanapos hetet alapul véve - legalább heti 36 órás nyitva tartással működik, ahol a hét legalább egy munkanapján a meghosszabbított nyitva tartást 20 óráig biztosított. Az Ügyfélszolgálati Irodán a nyitva tartási időben biztosított a bankkártyás és a készpénzes fizetési lehetőség.
- 5) Az Ügyfélszolgálati Fiókirodák legalább heti 2 munkanapon, összesen legalább heti 8 órás nyitva tartással működnek, ahol a hét legalább egy munkanapján a meghosszabbított nyitva tartás 18 óráig biztosított. Az Ügyfélszolgálati Fiókirodákban rendelkezésre áll a fizetési számlára történő készpénz-befizetési utalvány.
- 6) Az Ügyfélszolgálati Iroda, Ügyfélszolgálati Fiókirodák és az Ügyfélszolgálati Pontok elérhetőségét és nyitvatartási idejét az [1. sz. melléklet](#) tartalmazza.
- 7) Az Ügyfélszolgálati Iroda, az Ügyfélszolgálati Fiókirodák és az Ügyfélszolgálati Pontok jelen üzletszabályzatban rögzített nyitvatartási idejétől, valamint az ott intézhető ügyek körétől – az üzletszabályzat módosítása nélkül – a VASIVÍZ ZRt. kizárólag akkor térhet el, ha az Ügyfélszolgálati Iroda, az Ügyfélszolgálati Fiókirodák vagy az Ügyfélszolgálati Pontok üzletszabályzat szerinti működtetése külső elháríthatatlan ok miatt ellehetetlenül. A külső elháríthatatlan ok megszűnését követően vissza kell térni az üzletszabályzatban rögzített nyitvatartási és ügyintézési rendhez.
- 8) A 7) bekezdés szerinti körülmény fennállásáról a külső elháríthatatlan ok részletes ismertetésével, a korlátozottan intézhető ügyek körének megjelölésével, az érintett ügyfélszolgálatok vagy ügyfélszolgálati pontok várható újranyitása időpontjának feltüntetése mellett haladéktalanul tájékoztatja a VASIVÍZ ZRt. a Hivatal, valamint honlapján az érintett felhasználókat.
- 9) Az Ügyfélszolgálati Iroda, az Ügyfélszolgálati Fiókirodák és az Ügyfélszolgálati Pontok 6) bekezdés melléklete szerinti nyitva tartását a fentiekől eltérő esetben – kivéve az előre nem látható, váratlan, technikai okok miatt fellépő üzemszünetet – a VASIVÍZ ZRt. a honlapján, az Ügyfélszolgálati Irodában, az Ügyfélszolgálati Fiókirodákban, az Ügyfélszolgálati Pontokon legalább három naptári nappal korábban közzéteszi.

- 10) Az Ügyfélszolgálati Irodában a VASIVÍZ ZRt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, vagy szerződést létesíteni szándékozó valamennyi ügyfél intézheti ügyeit, függetlenül a felhasználási helytől.
- 11) Az Ügyfélszolgálati Fiókirodák és az Ügyfélszolgálati Pontok az ellátási területükön lévő felhasználási hellyel rendelkező felhasználókat és elkülönített vízhasználókat fogadják.

17.2 Ügyintézés lehetőségei

Személyes ügyintézés:

Ügyfélszolgálati Iroda:	9700 Szombathely, Légszeszgyár u. 15.
Körmendi fiókiroda:	9900 Körmend, Hunyadi J. u. 92.
Sárvári fiókiroda:	9600 Sárvár, Nádasdy F. u. 136.
Celldömölki fiókiroda:	9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20.
Vasvári ügyfélszolgálati pont:	9800 Vasvár, Petőfi S. u. 110.
Szentgotthárdi ügyfélszolgálati pont:	9971 Szentgotthárd, Wesselényi u. 11.

Ügyfélszolgálati Irodánkban személyes ügyintézésre időpont egyeztetés:

Telefonon: 94/516-255

E-mailen: vasiviz@vasiviz.hu

Honlapon az Ügyfélszolgálat/Időpontfoglaló menüpont alatt lehet időpontot foglalni.

Írásos megkeresés:

Ügyfélszolgálati Iroda levelezési címe:	VASIVÍZ ZRt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.
Ügyfélszolgálat elektronikus levélcíme:	vasiviz@vasiviz.hu
Elektronikus ügyintézési lehetőség:	www.vasiviz.hu

Telefonos megkeresés:

Telefonos ügyfélszolgálati rendszer:	06/94/516-255
Telefax:	06/94/516-283
Ügyfélszolgálati munkatársaink munkanapokon az alábbi időpontokban fogadják a felhasználók hívásait:	
Hétfő:	08.00 – 20.00
Kedd, szerda, csütörtök, péntek:	08.00 – 14.00

17.3 Az ügyfélszolgálati tevékenység végzésére vonatkozó minőségi követelmények

- 1) Az ügyfélszolgálati kiszolgálás minőségi fejlesztése érdekében a VASIVÍZ ZRt. az ott dolgozó munkatársak szakmai továbbképzéséről gondoskodik.
- 2) Az Ügyfélszolgálati tevékenységek minőségi kritériumai
 - a) Mérhető, számszerűsíthető kritériumok:
 - a. felhasználói panaszügyek válaszadási határidő: 15 nap
 - b. egyéb ügyek válaszadási/ügyintézési határidő: 30 nap
 - c. átlagos várakozási idő a személyes ügyfélszolgálaton: 12 perc
 - b) Nem számszerűsíthető kritériumok:
 - a. szakértelem: elvárt valamennyi, a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó kérdésben való jártasság (műszaki, jogi, pénzügyi területen)
 - b. kommunikáció: elvárt az általános udvariasság, ezen felül a különböző ügyféltípusok tudatos kezelése
 - c. empátia: elvárt a felhasználó problémáinak, helyzetének megértése, azonban az abba történő beleélés nélkül.

17.4 Felhasználói bejelentések ügyintézése

- 1) A VASIVÍZ ZRt. a felhasználóknak - nyitvatartási időben - lehetőséget biztosít telefonon vagy a VASIVÍZ ZRt. honlapjáról elektronikus úton személyes ügyintézés időpontjának lefoglalására.
- 2) Az ügyfélszolgálat a helyben, azonnal el nem intézett ügyek esetében az írásban benyújtott beadványokat igazolás ellenében veszi át. A VASIVÍZ ZRt. a felhasználó valamennyi beadványát köteles az elévülési határidő végéig, visszakereshetően megőrizni.
- 3) A felhasználó a bejelentését, felhasználói panaszát megteheti szóban az ügyfélszolgálati egységeken vagy telefonos ügyfélszolgálaton, valamint írásban a VASIVÍZ ZRt. hivatalos postai címére, telefaxára, e-mail címére küldheti, vagy írásban benyújthatja az Ügyfélszolgálati Irodán, Ügyfélszolgálati Fiókirodákon, Ügyfélszolgálati Pontokon is.
- 4) Ha a beadvány a közműves ivóvíz-szolgáltatással és a közműves szennyvízelvezetéssel és-tisztítással egyaránt összefügg, és ennek következtében több víziközmű-szolgáltatót érint, a víziközmű-szolgáltatók kötelesek egymás között a beadvány beérkezésétől számított 5 napon belül az intézkedési hatáskörök tisztázásához és a megfelelő intézkedés megtételéhez szükséges egyeztetéseket lefolytatni és ennek megtörténtéről a felhasználót haladéktalanul, írásban vagy elektronikus úton tájékoztatni.
- 5) A VASIVÍZ ZRt. telefonos ügyfélszolgálatot is működtet. A telefonon beérkező bejelentéseket, és a felhasználói panaszokat a VASIVÍZ ZRt. köteles a felhasználó előzetes tájékoztatását követően hangfelvételen rögzíteni, és az 5 évig megőrizni. A hangfelvételt a felhasználó kérésére rendelkezésre kell bocsátani.
- 6) A VASIVÍZ ZRt. a telefonon történő ügyintézés esetében egyedi azonosító számmal biztosítja az ügyintézés dokumentálhatóságát. A víziközmű- szolgáltató az egyedi azonosító számot a telefonon történő ügyintézés során ismerteti a felhasználóval.
- 7) A VASIVÍZ ZRt. online ügyfélszolgálatát annak érdekében alakította ki, hogy a felhasználók a hagyományos ügyintézésnél kényelmesebben és gyorsabban intézhessék a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos teendőiket.

A regisztrációt követően az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe:

- Számla ügyintézés
 - a) Elektronikus számla igénylés
 - b) Fizetési mód változtatás
 - c) Részszámla módosítás
 - d) Folyószámla áttekintés, fizetés
 - Vízmérő állás bejelentés
 - Időpontfoglalás
- 8) A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a felhasználói bejelentések kezelése lehetőség szerint azonnal, helyben történő ügyintézésel, amennyiben ez nem megoldható a bejelentés írásos rögzítésével és a felhasználói panasz kivizsgálásával **(Hiba! A hivatkozási forrás nem található.)** történik.
 - 9) A felhasználói panaszt tartalmazó beadványok intézése során a VASIVÍZ ZRt.-nek 15 napos határidőn belül érdemben, írásban választ kell adnia a felhasználó részére, amelyben tájékoztatást kell adni a panaszos indítványával összhangban megtett intézkedésekről, vagy a felhasználói panasz elutasításának indokairól. A felhasználói panaszra adott válasz formátuma (postai úton vagy elektronikus úton érkezett jellege) – jogszabály vagy a felhasználó eltérő rendelkezése hiányában – a felhasználói panasz formátumától eltérhet, ha az megfelel az ellenőrizhetőség és visszakereshetőség kritériumának, és ez ellen a felhasználó nem tiltakozik.
 - 10) Ha a felhasználói panasz olyan adat, adatváltozás bejelentésére irányul, amely a számlán megtalálható, és nem minősül számlakifogásnak, akkor a VASIVÍZ ZRt. a panasz elintézésére irányuló válaszát a 9) bekezdésben foglaltaktól eltérően a felhasználói panasz feldolgozását követően kiállított számlában szereplő helyesbített adatok útján is megadhatja.

- 11) A válaszadási határidőbe nem számít bele a 4) bekezdés szerinti egyeztetés, valamint a felhasználóval történő időpont egyeztetéstől a beadvánnyal kapcsolatos helyszíni vizsgálat elvégzéséig eltelt idő.
- 12) A felhasználói bejelentések, felhasználói panaszok rendezése érdekében szükség lehet a felhasználási helyen történő személyes felülvizsgálatra. A helyszínen lefolytatott felülvizsgálat eredményét és mindkét fél álláspontját minden esetben jegyzőkönyvben rögzíteni kell, melynek mindkét fél aláírását követően az egyik példánya a felhasználó részére átadásra kerül.
- 13) A nem felhasználói panasz jellegű írásos felhasználói bejelentésekre a VASIVÍZ ZRt. az írásban történő válaszadást a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a bejelentéstől számított 30 napon belül köteles megtenni.
- 14) A felhasználó kérésére az ügyfélszolgáltatnak az adatkezelési szabályok figyelembevételével biztosítani kell, hogy a felhasználó díjmentesen megismerhesse a fizetendő díjra és egyéb számlázási adatokra vonatkozó információkat.
- 15) A VASIVÍZ ZRt. Üzletszabályzata a www.vasiviz.hu honlapján, valamint az Ügyfélszolgálati Irodán, Ügyfélszolgálati Fiókirodákban és valamennyi Ügyfélszolgálati Ponton megtalálható és megtekinthető.

17.4.1 Ügyfélszolgálati Irodán ellátott feladatok megnevezése

- a) Felhasználói bejelentések, felhasználói panaszok felvétele személyesen, telefonon, levélben, elektronikus úton (online, e-mail) vagy faxon
- b) Készpénzes és bankkártyás befizetések kezelése
- c) Törzsadat változások felvétele
- d) Locsolási kedvezmény iránti kérelmek ügyintézés
- e) Számlázással kapcsolatos ügyintézés
- f) Felhasználók tájékoztatása a folyószámlájuk naprakész adatairól, számlaegyeztetés
- g) A felhasználók tájékoztatása a víz- és csatornabekötés létesítésének feltételeiről
- h) Hibabejelentések felvétele közüzemi vezetékszakaszról
- i) Víz- és szennyvízszolgáltatással, felhasználási hellyel kapcsolatos bejelentések, felhasználói panaszok felvétele
- j) Igazolások kiadása és számlázása (egyéb igazolások, lakásfenntartási támogatáshoz kapcsolódó igazolások, adósságkezeléshez fűződő igazolások)
- k) Hátralék kezelésével kapcsolatos ügyintézés, részletfizetéssel kapcsolatos kérelmek kezelése, díjfizetési felszólításokkal kapcsolatos kérdések ügyintézés
- l) Építési- és használatbavételi engedélyhez Közműnyilatkozat kiadása és számlázása
- m) Szolgáltatás megszüntetésével, szüneteltetésével kapcsolatos ügyintézés
- n) Belső csőtörések ügyintézés
- o) Vízmérővel kapcsolatos bejelentések ügyintézése: fagyott vízmérő miatti fogyasztás felülvizsgálat ügyintézés, vízmérő ellenőrző hitelesítéssel kapcsolatos ügyintézés, vízmérő cserével kapcsolatos ügyintézés
- p) Fogyasztási szünet bejelentése
- q) Regisztráció az online Ügyfélszolgálati rendszerbe
- r) Elektronikus számla igénylése

17.4.2 Ügyfélszolgálati Fiókirodákon ellátott feladatok megnevezése

- a) Felhasználói bejelentések, felhasználói panaszok felvétele személyesen, telefonon, levélben, elektronikus úton (e-mail) vagy faxon
- b) Törzsadat változások felvétele
- c) Locsolási kedvezmény iránti kérelmek ügyintézés
- d) Számlázással kapcsolatos ügyintézés
- e) Felhasználók tájékoztatása a folyószámlájuk naprakész adatairól, számlaegyeztetés
- f) A felhasználók tájékoztatása a víz- és csatornabekötés létesítésének feltételeiről, víz- és csatornabekötéssel kapcsolatos ügyintézés
- g) Hibabejelentés felvétele és ügyintézése közüzemi vezetékszakaszról

- h) Víz- és szennyvízszolgáltatással, felhasználási hellyel kapcsolatos bejelentések
- i) Fogyasztással kapcsolatos helyszíni felülvizsgálat
- j) Víz- és szennyvízminőséggel kapcsolatos bejelentés
- k) Munkaterület helyreállításával kapcsolatos bejelentés
- l) Hátralék kezelésével kapcsolatos tájékoztatás
- m) Közműnyilatkozat kiadása és számlázása (építési engedélyhez, illetve használatbavételi engedélyhez)
- n) Szolgáltatás megszüntetése, szüneteltetése
- o) Belső csőtörések ügyintézése
- p) Vízmérővel kapcsolatos bejelentések ügyintézése: fagyott vízmérő miatti fogyasztás felülvizsgálat ügyintézése, vízmérő ellenőrző hitelesítéssel kapcsolatos ügyintézés, vízmérő cserével kapcsolatos ügyintézés
- q) Fogyasztási szünet bejelentése
- r) Regisztráció az online Ügyfélszolgálati rendszerbe
- s) Elektronikus számla igénylése

17.4.3 Az Ügyfélszolgálati Pontokon ellátott feladatok megnevezése

- a) Felhasználói bejelentések, felhasználói panaszok felvétele személyesen, levélben, elektronikus úton (e-mail) vagy faxon
- b) Törzsadat változások felvétele
- c) Locsolási kedvezmény iránti kérelmek ügyintézése
- d) Számlázással kapcsolatos ügyintézés
- e) Felhasználók tájékoztatása a folyószámlájuk naprakész adatairól, számlaegyeztetés
- f) A felhasználók tájékoztatása a víz- és csatornabekötés létesítésének feltételeiről, víz- és csatornabekötéssel kapcsolatos ügyintézés
- g) Hibabejelentés felvétele és ügyintézése közüzemi vezetékszakasról
- h) Víz- és szennyvízszolgáltatással, felhasználási hellyel kapcsolatos bejelentések
- i) Fogyasztással kapcsolatos helyszíni felülvizsgálat
- j) Víz- és szennyvízminőséggel kapcsolatos bejelentés
- k) Munkaterület helyreállításával kapcsolatos bejelentés
- l) Hátralék kezelésével kapcsolatos tájékoztatás
- m) Közműnyilatkozat kiadása és számlázása (építési engedélyhez, illetve használatbavételi engedélyhez)
- n) Szolgáltatás megszüntetése, szüneteltetése
- o) Belső csőtörések ügyintézése
- p) Vízmérővel kapcsolatos bejelentések ügyintézése: fagyott vízmérő miatti fogyasztás felülvizsgálat ügyintézése, vízmérő ellenőrző hitelesítéssel kapcsolatos ügyintézés, vízmérő cserével kapcsolatos ügyintézés
- q) Fogyasztási szünet bejelentése
- r) Regisztráció az online Ügyfélszolgálati rendszerbe
- s) Elektronikus számla igénylése

17.5 Felhasználói elégedettségi felmérés

A VASIVÍZ ZRt. a Vksztv. 5. § (2) bekezdése alapján felhasználói elégedettségi felmérését végez. A VASIVÍZ ZRt. a felhasználói elégedettségi felmérés megvalósítása érdekében a felhasználó személyes adatait (név, elérhetőség) hozzájáruló nyilatkozat alapján kezeli, és átadja a Hivatal, illetve az adatkezelő részére, akik ezen adatokat átveszik és kezelik, abból a célból, hogy a felhasználót megkereshessék, és válaszait a felméréssel kapcsolatos kutatásra felhasználják. A VASIVÍZ ZRt. – a visszavonásig adott hozzájárulás kivételével – a felmérés végeztével törli a felhasználó e célból tárolt személyes adatait.

18 Vitarendezés, értesítések

18.1 Irányadó jogszabályok megjelölése

Az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a felhasználóval kötött Közzolgáltatási szerződés, továbbá jelen Üzletszabályzat 27. fejezetében felsorolt jogszabályok irányadók.

18.2 Bíróági kikötések vita rendezés esetén

A felek a jelen Üzletszabályzattal, a felhasználóval kötött Közzolgáltatási szerződéssel, annak teljesítésével, érvényességével vagy értelmezésével, megszegésével, illetve megszűnésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő minden vitás kérdést békés úton kísérelnek meg rendezni.

Ennek eredménytelensége esetén a vitás kérdések elbírálására pertárgy érték függvényében a jogvita eldöntésére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben foglaltak szerint határozzák meg az eljáró bíróság illetékességét.

18.3 A kölcsönös értesítések rendje, határideje, módja

18.3.1 Általános szabályok

- 1) A VASIVÍZ ZRt. jelen Üzletszabályzat szerinti értesítéseit, illetve jognyilatkozatait írásba foglaltak és általa aláírtak kell tekinteni akkor, ha azon közvetlen eljárása esetén a cégszerű képviseletre jogosult személy eredeti, vagy aláírás-bélyegzővel nyomtatott vagy szkennelt aláírása szerepel, megbízottja eljárása esetén a megbízott képviseletére jogosult személy aláírása.
- 2) A felhasználó, elkülönített vízhasználó a közzolgáltatási szerződésben foglalt jogviszonnyal kapcsolatos mindennemű nyilatkozattétel során kizárólag személyesen, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján eljáró meghatalmazottja útján járhat el.
- 3) A felhasználó, elkülönített vízhasználó jelen Üzletszabályzat szerinti értesítéseit, illetve jognyilatkozatait akkor lehet írásba foglaltak tekinteni, ha az értesítést, illetve a jognyilatkozatot tartalmazó dokumentumon a felhasználó aláírása szerepel.
- 4) A VASIVÍZ ZRt. a felhasználónak, elkülönített vízhasználónak címzett értesítéseit, jognyilatkozatait az alábbi módokon küldheti meg a felhasználónak:
 - a) postai kézbesítés, személyes kézbesítés esetén a felhasználónak a VASIVÍZ ZRt. nyilvántartásában szereplő címeire;
 - b) e-mailben vagy faxon történő továbbítás esetén a VASIVÍZ ZRt. nyilvántartásában szereplő e-mail címre, illetve fax számra. A VASIVÍZ ZRt. értesítés céljára olyan e-mail címet használhat, amelyet kifejezetten e célból adott meg a felhasználó.

18.3.2 A VASIVÍZ ZRt. által választható közlési módok

A VASIVÍZ ZRt. a felhasználónak, elkülönített vízhasználónak címzett írásbeli értesítések és jognyilatkozatok közlése körében szabadon dönt abban a kérdésben, hogy az alábbi közlési módok közül melyiket alkalmazza:

- a) az értesítés, illetve a jognyilatkozat eredeti példányának személyes kézbesítéssel történő átadása a VASIVÍZ ZRt. által közvetlenül, vagy
- b) az értesítés, illetve a jognyilatkozat eredeti példányának vagy fénymásolatának postai kézbesítéssel történő továbbítása; vagy
- c) az értesítés, illetve a jognyilatkozat szkennelt másolatának e-mailben történő továbbítás az e-mail címmel rendelkező felhasználó, elkülönített vízhasználó esetén; vagy
- d) az értesítés, illetve a jognyilatkozat másolatának faxon történő továbbítás a faxszal rendelkező felhasználó, elkülönített vízhasználó esetén; vagy
- e) értesítés a felhasználók, elkülönített vízhasználók széles körét érintő tényekről, körülményekről, közleményekről, hirdetményekről a VASIVÍZ ZRt. honlapján, vagy az általa választott napilapban.

18.3.3 A Felhasználó, elkülönített vízhasználó általi értesítésekre, jognyilatkozatokra vonatkozó szabályok

A felhasználó, elkülönített vízhasználó a VASIVÍZ ZRt. -nek címzett írásbeli értesítéseket és jognyilatkozatokat postai úton, faxon, elektronikus úton illetve személyesen az [1. sz. melléklet](#)ben foglalt ügyfélszolgálati elérhetőségeken keresztül juttathatja el.

18.3.4 Postai kézbesítésre vonatkozó szabályok

A VASIVÍZ ZRt. jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az alábbi szabályokat alkalmazza:

- a) A VASIVÍZ ZRt. mindazon postai küldeményeket, amelyek tekintetében jogszabály a tértivevényes küldeményként történő kézbesítést kötelező szabályként nem írja elő, saját belátása szerint dönt abban a kérdésben, hogy az érintett küldeményt egyszerű postai küldeményként adja-e postára.
- b) Az egyszerű postai küldeményeket (a számlák kivételével) a küldeménnyel megküldött levél postára adásának napját követő 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni.
- c) A VASIVÍZ ZRt. jogosult arra, hogy a felhasználó, elkülönített vízhasználó részére kibocsátott számlákat egyszerű postai küldeményként adja postára azzal, hogy ilyen esetben a számlákat a Magyar Posta Országos Logisztikai Központja felé történő átadás napjától számított 5. munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
- d) Az ajánlott küldeményként postára adott küldeményeket a postára adást követő 3. munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni; ebben az esetben a postára adás napját a VASIVÍZ ZRt. az ajánlott küldemények postára adásának nyilvántartásával jogosult igazolni.
- e) A VASIVÍZ ZRt. csak az 58/2013. kormányrendeletben kifejezetten meghatározott küldeményeket köteles a felhasználó, elkülönített vízhasználó részére tértivevényes ajánlott küldeményként megküldeni.
- f) Valamennyi tértivevényes ajánlott küldemények esetében a jelen Üzletszabályzat 14.1.16) bekezdésében leírtak az irányadóak.

18.3.5 E-mailben, és faxon továbbított küldeményekre vonatkozó szabályok

- 1) Ha a VASIVÍZ ZRt. -nek a felhasználó vagy elkülönített vízhasználó értesítési címeként telefax szám, illetve e-mail cím is rendelkezésre áll, a VASIVÍZ ZRt. a megadott telefax számra, illetve e-mail címre történő továbbítással is küldhet küldeményeket, kivéve, ha a jogszabály igazolható módon történő kézbesítést ír elő (pl. tértivevény, ügyfélkapu, stb.).
- 2) Az e-mailben továbbított értesítést a küldés időpontjában közöltnek kell tekinteni, kivéve, ha a levelező szerver sikertelen visszajelzést ad.
- 3) A faxon továbbított értesítést a telefaxot küldő eszköz által a sikeres továbbítás tekintetében rögzített időpontban közöltnek kell tekinteni.
- 4) A VASIVÍZ ZRt. a faxon, vagy e-mail-ben továbbított értesítést a felhasználó vagy elkülönített vízhasználó írásbeli kérésére ajánlott küldeményben is megerősíti.

18.3.6 A tudomás szerzés vélelmezett napja

A jelen Üzletszabályzat kifejezett eltérő rendelkezése hiányában a VASIVÍZ ZRt. által a felhasználóval vagy elkülönített vízhasználóval közölt értesítéseket, illetve jognyilatkozatokat az alábbi közlési módok alkalmazása esetén az alábbiakban meghatározott időpontokban kell a felhasználó vagy elkülönített vízhasználó által megismertnek tekinteni:

- a) személyes átadás esetén az átadás felhasználó vagy elkülönített vízhasználó aláírásával igazolt napján;

- b) ajánlott küldeményként történő postai kézbesítés esetén a postára adás napját követő ötödik munkanapon azzal, hogy a postára adás napját a VASIVÍZ ZRt. az ajánlott küldemények postára adásának nyilvántartásával jogosult igazolni;
- c) térítvevényes, ajánlott küldeményként történő postai kézbesítés esetén a címzett aláírásával igazolt napján, ellenkező bizonyításáig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon, akkor, ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert a posta a küldeményt „nem kereste”, „az átvételt megtagadta”, „meghalt” „címzett elköltözött”, „címzett ismeretlen”, „cég megszűnt” vagy postaláda hiányára utaló jelzéssel adta vissza a VASIVÍZ ZRt.-nek – az ellenkező bizonyításáig – a címmel közölni kell tekinteni akkor is, ha a küldeményről vagy annak tartalmáról a címzett ténylegesen nem szerzett tudomást;
- d) e-mailben továbbított értesítést a küldés időpontjában közölni kell tekinteni, kivéve, ha a levelező szerver sikertelen visszajelzést ad;
- e) faxon továbbított értesítést a telefaxot küldő eszköz által a sikeres továbbítás tekintetében rögzített időpontban közölni kell tekinteni;
- f) VASIVÍZ ZRt. honlapján történő közzététel esetén, a honlapon történt megjelenés napján.

A jelen Üzletszabályzat kifejezett eltérő rendelkezése hiányában a felhasználó vagy elkülönített vízhasználó által a VASIVÍZ ZRt. -vel közölt értesítéseket illetve jognyilatkozatokat a VASIVÍZ ZRt. székhelyén lévő iktatója, Ügyfélszolgálat, Ügyfélszolgálati Fiókirodái és Ügyfélszolgálati Pontjai által történt iktatás napján kell megismertnek tekinteni. A beérkezett küldeményekre a válasz, tájékoztatás, értesítés, az átvételtől (dátumbélyegzővel igazolt módon) számított, a vonatkozó törvény (1997. CLV. törvény) által megjelölt határidőben történik.

19 A szolgáltatás létrehozása

- 1) A VASIVÍZ ZRt. az üzembe helyezett víziközmű-rendszereken a tulajdonos Önkormányzatokkal kötött szerződés alapján víziközmű-szolgáltatást nyújt.
- 2) A víziközmű-szolgáltatás bekötésének műszaki alapfeltétele, hogy az ingatlan az ivóvíz- és/vagy a szennyvízelvezető törzshálózat mentén fekszen.
- 3) Az ingatlan tulajdonosa - ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - köteles az ingatlant a víziközmű-rendszerbe bekötetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni, ha
 - a) az ingatlant határoló közterületen olyan, a közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosítását szolgáló víziközmű-rendszer helyezkedik el, amihez ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték és azok műtárgyai kiépítésével közvetlenül csatlakozni lehet, és
 - b) az ingatlanon felépített épületre használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt adott, továbbá a használatbavételt tudomásul vette az építésügyi hatóság vagy az erre irányuló eljárás folyamatban van.
- 4) Az 3) bekezdésben meghatározott kötelezettségre az ingatlan tulajdonosát mindkét víziközmű-szolgáltatási ágazat vonatkozásában felszólíthatja a víziközmű-szolgáltató. A kötelezettséget az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított egy éven belül teljesíti az ingatlan tulajdonosa. Közös tulajdonú ingatlan esetében a kötelezettség a tulajdonostársakat egyetemlegesen terheli.
- 5) Ha az ingatlan tulajdonosa a bekötés valamennyi műszaki előfeltételét teljesítette, a víziközmű-szolgáltató az ingatlan víziközmű-rendszerhez történő csatlakoztatását és a közszolgáltatási szerződés létrejöttét nem tagadhatja meg.
- 6) Ha az ingatlan tulajdonosa az 3) bekezdésben foglalt kötelezettségét a 4) bekezdésben meghatározott határidőben nem teljesíti, a víziközmű-szolgáltató bejelentésére a tulajdonost a kormányhivatal kötelezi az ingatlan bekötetésére és ezzel a víziközmű-szolgáltatás igénybevételére, ha a saját célú vízellátó létesítménye, saját célú szennyvízkezelő létesítménye, egyedi szennyvíztisztító berendezése vagy az egyedi zárt szennyvíztárolója közegészségügyi,

környezetvédelmi vagy vízgazdálkodási szempontból káros. A kormányhivatal eljárása igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettséget nem von maga után.

- 7) A VASIVÍZ ZRt. a 6) bekezdés szerinti bejelentésében
 - a) közli az érintett ingatlan helyrajzi számát és címét,
 - b) ismerteti az 3) bekezdés a) pontjában rögzített feltételek fennállását,
 - c) rögzíti a 4) bekezdés szerint előírt kötelezettség elmaradásának tényét és
 - d) javaslatot tesz a bekötés legkisebb költséggel együtt járó műszaki megvalósítási módjára és a kötelezés teljesítésének határidejére.
- 8) Adott ingatlan tekintetében mentesül a tulajdonos
 - a) az ivóvíz-törzshálózatra történő bekötési kötelezettség alól, ha az ingatlan vízellátása a vízügyi hatóság által engedélyezett és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. számú melléklet 26. pont b) alpontjában meghatározott saját célú vízellátási létesítményből biztosított,
 - b) a szennyvízelvezető rendszerre történő bekötési kötelezettség alól, ha az ingatlanon keletkező szennyvíz elvezetése, tisztítása és ártalommentes elhelyezése vagy hasznosítása a vízügyi hatóság által engedélyezett és a Vgtv. 1. számú melléklet 26. pont b) alpontjában meghatározott saját célú vízi-létesítménnyel biztosított vagy az ingatlanon keletkező szennyvíz tisztítása az építésügyi hatóság által engedélyezett egyedi szennyvíztisztító berendezéssel megoldott vagy az ezen engedélyek megszerzésére vonatkozó kérelmet a 4) bekezdés szerinti felszólítást megelőzően az ingatlan tulajdonosa vagy jogcímes használója előterjesztette.
- 9) Az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot saját célú vízellátó létesítménnyel összekötni tilos.
- 10) Ha a vízminőség romlása a 8) bekezdésben foglalt kötelezettség megszegése miatt történt, a felhasználó viseli a VASIVÍZ ZRt.-nél felmerülő, a vízminőség vizsgálatával és a vízminőség-romlás okának felderítésével és elhárításával kapcsolatos igazolt költségeket.

19.1 Víziközmű-törzshálózatba történő bekötés egyéb szabályai

- 1) A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanok bekötését külön-külön bekötő vezetékekkel kell megvalósítani.
- 2) Ha csak közös bekötéssel oldható meg a víziközmű-szolgáltatás, az igénybejelentő és a VASIVÍZ ZRt. előzetesen megkötött szerződése szerint több szomszédos felhasználási hely ellátására közös bekötővezeték és csatlakozó hálózat építhető.
- 3) Közös bekötés esetén a felhasználási helyek tulajdonosai a víziközmű közös használatából eredő jogok és kötelezettségek egymás közötti gyakorlását külön szerződésben rögzítik. Az igénybejelentés mellékletét képező szerződésben meg kell nevezni a szolgáltatási díj – az esetleges víziközmű-fejlesztési hozzájárulás – megfizetésére kötelezett felhasználót.
- 4) Ha a víziközmű-szolgáltatást olyan ingatlanon igénylik, ahol az ingatlan és a közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosítását szolgáló víziközmű-rendszer között másik ingatlan helyezkedik el, a bekötés a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával – az ingatlantulajdonosok megállapodása (szerződéses szolgálat) alapján – a szomszédos ingatlan vagy ingatlanok igénybevételeivel is elvégezhető. A szerződésnek tartalmaznia kell a szolgáló telken lévő, az uralkodó telek ellátását biztosító házi ivóvíz-, illetve szennyvízvezeték bekötővezeték elhelyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A szolgáló telek birtokosa az uralkodó telek birtokosát a jogszabályokból és a közszolgáltatási szerződésből eredő kötelezettségei teljesítésében nem akadályozhatja.

- 5) A 4) bekezdés szerinti szerződést, valamint a szolgálatmalapítás iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítása tényének ingatlanügyi hatóság általi igazolását a VASIVÍZ ZRt. részére az igénybejelentés kiegészítéseként az igénybejelentő megküldi.
- 6) A 4) bekezdésben meghatározott megállapodás hiányában - ha a szomszédos ingatlant érintő ivóvíz- illetve szennyvízvezeték megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem lehetetleníti el - a kormányhivatal a szomszédos ingatlanra az uralkodó telek tulajdonosa kérelmére szolgálatmal alapíthat.
- 7) A 4) bekezdés vagy a 6) bekezdés szerinti szolgálatmal meg kell szüntetni és önálló bekötést kell kialakítani, ha az uralkodó telek mentén a víziközmű-rendszer megépült.
- 8) A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanok megosztása vagy egyesítése esetén az új állapotnak megfelelő bekötések megépítéséről, illetve - ha a törzshálózat védelme szükségessé teszi - a megszüntetéséről az ezzel járó költségek viselése mellett a telekalakítás kezdeményezőjének, vita esetén az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia.
- 9) A közcélú szennyvíztisztítást ellátó vízelétesítmények, valamint a közcélú szennyvíztisztítást szolgáló objektumok védelmére, illetve a szomszédos ingatlanoktól történő elhatárolására (a továbbiakban együtt: objektumvédelem) védősávot kell kijelölni. Az objektumvédelmi védősáv kijelölésének és fenntartásának részletszabályait a Vksztv. végrehajtására kiadott kormányrendelet határozza meg.
- 10) Egy felhasználási hely ellátására több ivóvíz-bekötővezeték csak katasztrófavédelmi vagy műszaki okból létesíthető.
- 11) Mentes:
 - a) a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás,
 - b) az igénybejelentés elbírálásának díja,
 - c) a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja,
 - d) a kiszállási díj,
 - e) az igényfelméréssel és az igénybejelentés feldolgozásával, elbírálásával kapcsolatban bármilyen tevékenység, szolgáltatás díja,
 - f) rácsatlakozáskor a bekötési vízmérő költsége,
 - g) a bekötési vízmérő felszerelésének díja,
 - h) a nyomáspróba díja alól,a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése.
- 12) Továbbra is meg kell téríteni:
 - a) a szemle díját,
 - b) a plombálás díját,
 - c) a bekötés megtervezését (az engedéllyel rendelkező szaktervező részére)
 - d) a bekötőcsövet és lefektetésének árát, a vízmérőt közrefogó elzáró szerelvényeket, visszacsapó szelepet és ezek felszerelését,
 - e) ha a szolgáltató biztosítja, az előre gyártott vízmérőaknát,
 - f) csatornabekötésnél a bekötő csatornacsövet és a tisztító idomot (amennyiben nem volt a bekötés a csatorna beruházás része),
 - g) a törzshálózatra való rákötést és az ehhez szükséges szerelvényeket,
 - h) a vízbekötés fertőtlenítését,
 - i) az elkészült bekötés geodéziai bemérését.
- 13) Az ivóvíz- és szennyvíz- bekötővezetékkel kapcsolatos kivitelezéseket (kiépítés, megszüntetés, átépítés) a VASIVÍZ ZRt. által jóváhagyott tervdokumentáció, illetve a kivitelezéshez szükséges engedélyek (pl. közút vagy közterület kezelője által kiadott érvényes bontási engedély) birtokában – a VASIVÍZ ZRt. helyett – a Műszaki Biztonsági Hatóság által nyilvántartott vízvezeték szerelő (a továbbiakban: Vízszerelő) is végezheti.

A Vízszelőlőnek a bekötés létesítése során a VASIVÍZ ZRt-nél meg kell rendelni az új bekötés átvételét és üzembe helyezését, a vízmérő vagy vízmérők plombálását, a vízmérő előtti elzáró felszerelését. A Vízszelőlőnek 1 héttel korábban, írásban jelezni kell a VASIVÍZ ZRt. területileg illetékes művezetősége felé, hogy a kivitelezés tervezetten melyik nap történik. Előzetes egyeztetés után lehetőség van a VASIVÍZ ZRt. munkatársaival helyszíni konzultáció lefolytatására is. A VASIVÍZ ZRt. által üzemeltetett más közmű érintettsége esetén az illetékes üzemmérnökséget is tájékoztatni szükséges.

A bekötővezeték létesítés kivitelezése során nyíltárkos geodéziai bemérést és fényképes dokumentációt (bekötővezeték teljes nyomvonala, munkaárok/ ágyazat, használt idomok egyértelműen láthatóak legyenek) szükséges készíteni.

A Vízszelőlő a vonatkozó jogszabályokban előírt megvalósulási dokumentációt, valamint az elvégzett munkálatokat részletező kimutatást (létesítmény műszaki adatai, elvégzett munkálatok részfolyamatainak leírása) köteles összeállítani, melyet a bekötővezeték üzembe helyezése előtt, a VASIVÍZ ZRt. illetékes üzemmérnökségének részére meg kell küldeni. Amennyiben a közterület burkolatának végleges helyreállítása a bekötővezeték üzembe helyezéseig nem valósul meg, nyilatkozni szükséges annak várható időpontjáról. A Vízszelőlő kivitelezés során a részére felróható okból megrongált közművek saját költségén történő kijavításáról gondoskodni köteles.

- 14) Ha a VASIVÍZ ZRt. az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték létesítésére irányuló a bekötéssel összefüggő terveket kivitelezésre alkalmatlannak minősítette, új terv benyújtását, vagy a tervek olyan kiegészítését írta elő, amellyel az igénybejelentő nem ért egyet, az igénybejelentő a műszaki biztonsági hatóságtól kérheti az alkalmassági nyilatkozat kiadását. A kivitelezésre való alkalmasság megállapítására indított eljárásra az 58/2013. kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a műszaki-biztonsági hatóság az alkalmassági nyilatkozat kiadására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül köteles elbírálni és döntéséről a kérelmezőt értesíteni. A műszaki-biztonsági hatóság eljárása díjmentes.
- 15) Amennyiben az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték létesítésével kapcsolatban az igénybejelentő nem a VASIVÍZ ZRt., hanem a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszelőlők nyilvántartásában szereplő személyt bízta meg, az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték átvételéről és üzembe helyezéséről a VASIVÍZ ZRt. köteles gondoskodni, feltéve, hogy az - a víziközmű-szolgáltató által elfogadott vagy a műszaki biztonsági hatóság által alkalmassá nyilvánított - kiviteli tervnek megfelelően készült el. Ebben a pontban meghatározott létesítés esetére a VASIVÍZ ZRt. kötelező helyszíni képviselőt ír elő, a kötelező helyszíni képviselőért külön díjat nem számíthat fel. Az ivóvíz- bekötővezeték vagy szennyvíz- bekötővezeték átvételéért és üzembe helyezéséért a VASIVÍZ ZRt. külön megállapított díjat nem számíthat fel.
- 16) A víziközmű-szolgáltató az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték üzembe helyezéséről a kivitelezés befejezésének a VASIVÍZ ZRt. - nél történt bejelentésétől számított 8 munkanapon belül köteles nyilatkozni, továbbá köteles az ivóvíz-bekötővezetékét vagy szennyvíz-bekötővezetékét üzembe helyezni. Amennyiben a VASIVÍZ ZRt. a 8 munkanapos határidőn belül nem nyilatkozik és az ehhez szükséges műszaki feltételek adottak, úgy az üzembe helyezés nem tagadható meg, a VASIVÍZ ZRt. köteles az ivóvíz-bekötővezetékét vagy szennyvíz-bekötővezetékét azonnal üzembe helyezni.
- 17) Ha a VASIVÍZ ZRt. határidőn belüli nyilatkozatával az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték üzembe helyezését megtagadja, vagy a műszaki feltételek a VASIVÍZ ZRt. szerint egyébként nem adottak, az igénybejelentő a műszaki biztonsági hatóságtól kérheti az üzembe helyezés elrendelését. A műszaki biztonsági hatóság eljárására az 58/2013. kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a műszaki-biztonsági hatóság az üzembe helyezés elrendelésére irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül köteles elbírálni és döntéséről a kérelmezőt értesíteni. A műszaki-biztonsági hatóság eljárása díjmentes.

19.2 Ivóvíz-, szennyvízbekötés

19.2.1 A bekötés megvalósításának általános szabályai

- 1) A VASIVÍZ ZRt. a megrendelés és az elfogadott tervek alapján elvégzi a bekötés kiépítését, a bekötés kiépítésével párhuzamosan a felek megkötik a közszolgáltatási szerződést.
- 2) A kivitelezést a közműtulajdonosokkal egyeztetett bekötési terv és érvényes bontási engedély /út, járda, burkolat/ birtokában lehet megkezdni. A közterület bontási engedély beszerzése a megrendelő feladata. Az érvényes közterület bontási engedélyben rögzített végleges helyreállítási kötelezettség költsége minden esetben a megrendelőt terhelik.
- 3) Az ivóvíz-bekötővezetékét és a házi ivóvízhálózatot elektromos hálózat és berendezések, villámhárítók földelésére felhasználni nem szabad. A vízmérő aknában egyedi villamos berendezés elhelyezése, csatlakozási pont kialakítása – a víziközmű-szolgáltatás biztosítására szolgáló berendezések és azok energiaellátásához szükséges csatlakozási pont elhelyezése kivételével – tilos.
- 4) A bekötővezetékét csak nyomáspróba és fertőtlenítés után lehet üzembe helyezni, azonban a nyomáspróba vonatkozásában a VASIVÍZ ZRt. saját hatáskörében engedményt tehet.
- 5) A csatornabekötésen – ha azt nem a VASIVÍZ ZRt. építette – víztartási próbát kell tartani a kivitelezőnek, amelyen a VASIVÍZ ZRt. részvételét köteles biztosítani. A házi bekötőcsatornát az üzemeltető írásbeli hozzájárulása után lehet használatba venni.
- 6) A Víziközmű-szolgáltatónak a kivitelezési adatok és az esetleges nyíltárkos vízszintes és magassági geodéziai felmérés alapján (EOV koordináta) a bekötéseket digitális nyilvántartásba kell vennie.

19.2.2 Vízbekötésekkel kapcsolatos szabályok

- 1) Az igénybejelentő által közölt fogyasztási adatok, illetve a felhasználási hely fekvése alapján a VASIVÍZ ZRt. megállapítja a víz bekötővezeték illetve a felszerelendő vízmérő átmérőjét, valamint rádióadó beépítésének szükségességét. A vízmérő átmérőjét a vonatkozó műszaki előírás értelmében úgy kell megállapítani, hogy az a bekötővezeték átmérőjénél eggyel kisebb kaliberű legyen.
- 2) Vízbekötés csak üzembe helyezett, vízjogi létesítési engedéllyel megépült törzshálózatról, az elszámolás alapjául szolgáló hiteles és a VASIVÍZ ZRt. által elfogadott típusú ivóvízmérő szakszerű beépítésével létesíthető.
- 3) A bekötővezetékre az áramló víz mennyiségének mérésére a mérésügyi hatóság által a tárgyévben vizsgált és hitelesített ivóvízmérőt kell beszerezni.
- 4) Nem adható hozzájárulás a vízbekötéshez, azaz a VASIVÍZ ZRt. az igénybejelentést elutasíthatja:
 - a) olyan ingatlanra, amely nem a víziközmű törzshálózat mentén fekszik és a szomszédos ingatlanon történő átvezetéssel - az érintett tulajdonosok írásbeli szerződése, vagy megengedő nyilatkozata hiányában - sem csatlakoztatható a törzshálózatra,
 - b) ha a bekötést nem az ingatlan tulajdonosa kezdeményezi – a jegyző által elrendelt bekötés kivételével – a tulajdonos előzetes írásbeli beleegyezésének hiányában,
 - c) a szükséges hatósági engedélyek hiányában,
 - d) közös bekötés kérelmezése esetén a felhasználási helyek tulajdonosainak – külön szerződésben - a létesítmény és a víziközmű közös használatából, eredő jogok és kötelezettségek egy más közötti gyakorlását rögzítő szerződése hiányában,
 - e) ha a szolgáltatási ponton a legalább 1,5 bar hálózati nyomás nem biztosítható, (ettől eltérni csak egyedi megállapodás alapján lehet),
 - f) ha az ingatlan egyébként már rendelkezik ivóvíz bekötéssel és sem tűzvédelmi, sem műszaki okból nem indokolható az újabb bekötés,
 - g) november 15-e és március 15-e között, amennyiben a napi középhőmérséklet nem éri el a +5C°-ot,

- h) a törzshálózat műszakilag nem elérhető, vagy annak kapacitása nem elegendő az igényelt szolgáltatás biztosítására,
 - i) bekötővezeték kiépítése vagy átépítése szükséges, és annak költségeit a bejelentő nem vállalja,
 - j) a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett felhasználó a hozzájárulás fizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
 - k) a bekötővezeték kialakításának nincsenek meg a műszaki feltételei, vagy
 - l) az adott felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott díjtartozás áll fenn.
- 5) Amennyiben a vízmérőhely és a vízmérő kialakítása nem ezen fejezet szabályai szerint történt, a VASIVÍZ ZRt. a közműves ivóvízellátást történő bekötést a hiányosságok pótlására megadott határidő kitűzése mellett megtagadja.

19.2.3 Vízmérőhelyek kialakításával és átadásával kapcsolatos szabályok

- 1) A vízmérőhelyet az ingatlanoknak a bekötést lehetővé tevő ivóvízhálózatot magában foglaló közterület felé eső 1 méteres sávjában kell kialakítani. Úszótelkes, telekhatáron kialakított zártosú beépítés esetén vagy műszakilag indokolt esetben a vízmérőhely épületen belüli közös helyiségben, faliszekrényben, - más megoldás hiányában - közterületen is kialakítható.
- 2) A közterületi elhelyezés esetén a vízmérőhelyet a VASIVÍZ ZRt. – a közterületen a tulajdonosi jogokat gyakorló személy hozzájárulása alapján – jelöli ki.
- 3) Zártosú beépítés esetén a vízmérőt az ingatlan kapubejárójában vagy a pincében kell elhelyezni, ebben az esetben a vízbekötésre házi főelzárót célszerű beépíteni.
- 4) Lakossági vízbekötések kialakíthatók helyszínen készített vasbeton vízmérőaknával, vagy az érintett művezetőség által meghatározott és elfogadott, előre gyártott vízmérőaknával. Az akna meg kell, hogy feleljen a szabványban rögzített előírásoknak. A VASIVÍZ ZRt. által elfogadott típusú ivóvízmérő, valamint a vízmérő előtti és utáni golyóscsap, valamint visszacsapó és leürítő szelep beépítését biztosítani kell mindkét esetben.
- 5) Lakossági vízbekötés vasbeton vízmérő aknájának építését a tulajdonos is elvégezheti. A vízbekötés akkor végezhető el, ha a vízmérő akna kialakítása megfelel a VASIVÍZ ZRt. előírásainak:
 - a) az akna a vízmérőhely kialakítására alkalmas méretű,
 - b) az akna hágcsővel fel van szerelve, vagy az aknába történő lejutást biztosító létrával el van látva,
 - c) az akna teteje fedlappal van ellátva,
 - d) talajvíz esetén vízzáró kialakítású legyen,
 - e) a bekötővezetéknek a vízmérő akna falán való átvezetése megoldott (minimum Ø 50 mm furattal),
 - f) négyzet alaprajzú vízmérőakna belső mérete min. 0,8 m x 1,2 m, magassága 1,30 m,
 - g) kör alaprajzú vízmérőakna belső mérete minimum Ø 1,0 m, magassága 1,30 m.

19.2.4 Bekötési vízmérő mellé további mérő(k) felszerelése (ikresítés)

A vízmérők felszereléséhez a VASIVÍZ ZRt. hozzájárulását kell kérni. További bekötési vízmérőt csak olyan aknában lehet elhelyezni, mely alkalmas a vízmérőhely biztonságos kialakítására (80 cm x 120 cm x 120 cm-es szabvány aknába 2 darab maximum 20-as átmérőjű vízmérő szerelhető, minden plusz mérő további 40 cm szélesítést von maga után). Üzemelő vízbekötésre külön engedély beszerzését követően plusz bekötési mérő szerelhető fel abban az esetben, ha:

- 1) Az ingatlan előtt vízvezeték hálózat nem épült ki:

Ha az ellátandó ingatlan előtt üzemelő vízvezeték nem található, a tulajdonos kérheti a VASIVÍZ ZRt. -tól vízmérőjének elhelyezését a szomszédos ingatlan vízmérő aknájában.

Ilyenkor az akna tulajdonosának hozzájárulását is be kell szerezni. Az engedélyben kötelezni kell a kérelmezőt arra, hogy ha az ingatlana előtt kiépül az ivóvízhálózat, az önálló vízbekötést saját költségén ki kell építenie.

Amennyiben egy telken több lakóingatlan vagy gazdálkodó tevékenység folytatására alkalmas épülethez kerül több vízmérő beépítésre, és ezt követően a telek megosztásra kerül, abban az esetben önálló vízbekötést kell az ingatlanokhoz kiépíteni az ingatlantulajdonok saját költségén.

2) Az üzemelő vízbekötéssel rendelkező tulajdonos gazdálkodó tevékenységet is kíván folytatni:

Ha az üzemelő vízbekötéssel rendelkező tulajdonos gazdálkodó tevékenységet is kíván folytatni a tulajdonában lévő ingatlanon, a meglévő vízmérő mellé új bekötési vízmérőt, vagy mellékvízmérőt kell felszerelni. A megrendelő mellé csatolni kell a tulajdonosnak a gazdálkodó tevékenységből származó többlet vízigényt tartalmazó tervdokumentációt is. A vízigény és szennyvízelvezetési igény után víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni a VASIVÍZ ZRt. felé. A bekötési vízmérő felszerelése csak a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás befizetése után történhet meg. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás ügyintézési módjának részletes feltételeit a 26. fejezet tartalmazza.

3) Az eltérő vízhasználat elkülönítése:

A tulajdonos megrendelésére bekötési vízmérő szerelhető fel az üzemelő vízbekötésre az eltérő vízhasználat mérésére (szennyvízkibocsátást nem okozó fogyasztás esetén, öntözés, állattartás). A vízmérő felszerelése előtt meg kell győződni a belső hálózat szétválasztásáról.

Amennyiben egy már meglévő bekötési vízmérő mögött az üzemelő belső vízellátó hálózaton az elkülönített vízhasználat mérését kezdeményezi az ingatlan tulajdonosa vagy üzemeltetője, abban az esetben a VASIVÍZ ZRt. előzetes hozzájárulását be kell szerezni.

19.2.5 Szennyvízbekötésekkel kapcsolatos szabályok

1) A lakossági felhasználó háztartási szennyvizét – közvetlenül vagy közvetve – a törzshálózatba juttató szivattyúnak, vákuumszelepnek és ezek műtárgyainak, szerelvényeinek (a továbbiakban együtt: szennyvíz beemelő)

a) a szennyvízelvezető törzshálózattal egyidejű kiépítése – a víziközmű-szolgáltatóval történő eltérő megállapodás hiányában – az ellátásért felelős,

b) a működtetése működőképességének és üzembiztonságának, üzemképes állapotának folyamatos fenntartása a víziközmű-szolgáltató feladata.

2) A szennyvíz beemelő 1) bekezdés a) pontjában meghatározott kiépítéshez a felhasználó korlátozásmentesen biztosítja a szennyvíz beemelő létesítési hely megközelítési és hozzáférési lehetőségét.

3) A szennyvíz beemelő működtetéséhez a felhasználó biztosítja:

a) a szennyvíz beemelő megközelítésének és hozzáférhetőségének korlátozásmentes lehetőségét, valamint

b) eltérő műszaki kialakítás vagy megállapodás hiányában a szennyvíz beemelő folyamatos energiaellátását, valamint villamos biztonsági felülvizsgálatát.

4) A műszakilag elérhető szennyvízelvezető törzshálózathoz korábban csatlakozott és az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet hatálybalépése után a felhasználó által kiépített szennyvíz beemelők esetében az üzemeltetési feladat átvételekor a VASIVÍZ ZRt. és a felhasználó átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzítik:

- a) a szennyvíz beemelő műtárgy ingatlanon belüli elhelyezkedését, közterület felőli megközelíthetőségét, a hozzáférhetőség módját, a jellemző méreteit és anyagát,
 - b) a szivattyú vagy a vákuumszelep műtárgyon belüli elhelyezését, típusát, – ha ismert – a gyártási évét, műszaki állapotát és az utolsó felújítás időpontját,
 - c) a szennyvíz bekötővezetékhez, esetleg a házi vízhálózathoz csatlakozó szerelvények méretét, fajtáját,
 - d) az energiaellátó vezeték csatlakozási pontjait, a beépített elektromos védelmi berendezések jellemző paramétereit és a villamos biztonsági felülvizsgálat eredményét,
 - e) a helyszínen készült vázrajzokat műszaki szükség szerinti részletességgel vagy azt a tényt, hogy a felhasználó által rendelkezésre bocsátott műszaki tervek megfelelőek,
 - f) egyéb, az átadó vagy az átvevő által lényegesnek tartott megállapításokat.
- 5) A 3) bekezdésben meghatározott feladat elmulasztására visszavezethető kárért a víziközmű-szolgáltató nem felel. A mulasztás bizonyítása a víziközmű-szolgáltató feladata.
- 6) Ha arra korábban nem került sor, a felhasználó által kiépített szennyvíz beemelő akkor kerül az ellátásért felelős vagy rendszerfüggetlen víziközmű-elem esetében a víziközmű-szolgáltató tulajdonába, amikor a fő szerkezeti egység cseréje (új szivattyú, vákuumszelep) vagy műtárgy beépítése válik szükségessé, vagy megvalósul annak felhasználási helytől független energiaellátása.
- 7) A közcsonnába bocsáthatóság feltételeit megszegő felhasználókat a VASIVÍZ ZRt. csatornabírság megfizetésére kötelezi.
- 8) A szennyvízelvezető rendszerhez való csatlakozáshoz tisztító akna vagy idom szükséges. A tisztító aknát, vagy idomot a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 m-re kell elhelyezni. Amennyiben tisztító aknát kell építeni annak mérete min. 1 m, az akna fedlap pedig min. 60 cm, az aknát szabványos hágsóval kell felszerelni. A tisztítóidom felszállójának minimális mérete 200 mm.
- 9) A szennyvíz törzshálózatba csak a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendelet vagy hatóság határozatában meghatározott minőségű szennyvíz, illetve szennyezőanyag vezethető be.
- 10) Tilos olyan szennyezőanyag-tartalmú szennyvíz és szennyezőanyag bevezetése /bebocsátása ([19. sz. melléklet](#)) amely:
- a) a szennyvízelvezető műben dolgozók egészségét – munkakörük ellátásával összefüggésben – veszélyezteti, és ezzel egészségkárosodást okoz vagy okozhat,
 - b) a szennyvízelvezető és –tisztító, valamint az iszapkezelő mű üzemzerű (rendeltetésszerű) működését akadályozza, veszélyezteti, a műtárgyakat, berendezéseket rongálja, illetve rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná teszi,
 - c) a szennyvízelvezető és – tisztítóműből kibocsátva környezetkárosodást, illetve a befogadó káros szennyezését okozhatja,
 - d) a szennyvíziszap környezetvédelmi követelményeknek megfelelő, biztonságos elhelyezését, lerakását, illetve felhasználását akadályozza.
- 11) A gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat esetén a VASIVÍZ ZRt. az ingatlan előtt húzódó szennyvíz törzshálózat fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz, károkozás nélküli elvezetését biztosítja. A fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén a felhasználó az ingatlan elöntés elleni védelmét visszaáramlás elleni műszaki védelem házi, illetve csatlakozó szennyvízhálózatba történő beépítésével köteles biztosítani, ennek hiányában, vagy hibás működés esetén a VASIVÍZ ZRt. a visszaáramlás okozta károkért nem vállal felelősséget.
- 12) A szennyvízelvezető rendszerhez való csatlakozáshoz – kényszer-áramoltatású bekötés esetén – szennyvíz beemelőre van szükség. Ennek a szennyvízelvezető törzshálózattal egyidejű kiépítése -

a víziközmű-szolgáltatóval történő eltérő megállapodás hiányában - az ellátásért felelős (Önkormányzat) feladata.

- 13) A szennyvízelvezető rendszerhez való csatlakozáshoz – kényszer-áramoltatású bekötés esetén – a VASIVÍZ ZRt. üzletszabályzatának (21. sz. melléklet) tartalmazza a műszaki feltételeket a szennyvíz beemelők üzemeltetéséhez, valamint az ajánlást a szennyvízbeemelők energiaellátásával kapcsolatosan.
- 14) A lakossági felhasználó háztartási szennyvizét a törzshálózatba juttató szennyvíz beemelők működtetése, működőképességének és üzembiztonságának, üzemképes állapotának folyamatos fenntartása a VASIVÍZ ZRt. feladata.
- 15) Elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet, egyesített rendszerű szennyvízelvezető műbe a víznyelőn keresztül szennyvizet, továbbá elválasztott rendszer esetén a csapadékvíz-elvezető műbe szennyvizet juttatni tilos.
- 16) Ha elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatba csapadékvíz bevezetésére kerül sor, és ezt a gyakorlatot a felhasználó a VASIVÍZ ZRt. felszólítása ellenére tovább folytatja, a VASIVÍZ ZRt. a járásbírószágon nemperes eljárást kezdeményezhet a jogellenes bekötés megszüntetésére. Ha a szennyvízelvezető hálózatba jogellenesen csapadékvíz bevezetése történik, akkor a VASIVÍZ ZRt. a felhasználóval szemben jelen Üzletszabályzat 14.3 bekezdésében meghatározott kötbért is érvényesíthet.

19.3 Mellékszolgáltatási szerződés létrejötte, a bekötés feltételei

19.3.1 Mellékvízmérő üzembe helyezésének, valamint bélyegzéssel és zárral való ellátásának részletes szabályai

- 1) A mellékvízmérő igénylője az Ügyfélszolgálati irodát vagy a területileg illetékes Ügyfélszolgálati Fiókirodát vagy Ügyfélszolgálati Pontot felkeresi, ahol tájékoztatást kap az eljárás rendjéről. Az igénylő kitölti a „Kérelem mellékszolgáltatási szerződés megkötésére” című nyomtatványt (22. sz. melléklet) és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja jóváhagyásra a VASIVÍZ ZRt. -nek.
- 2) A mellékvízmérő beszerelése a bekötési vízmérő szerinti felhasználó, valamint ha a beszerelést végző nem tulajdonosa az ingatlan, az ingatlan tulajdonosa hozzájárulásával történhet.
- 3) A mellékszolgáltatási szerződés alapját képező mellékvízmérő beépítése (felszerelése), cseréje esetén, azzal egyidejűleg a mellékvízmérőt üzembe kell helyezni és az illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából plombával vagy záró bélyeggel kell ellátni. Az üzembe helyezésről, valamint a plombával vagy záró bélyeggel való ellátásról a VASIVÍZ ZRt. gondoskodik a megrendelő költségére.
- 4) A mellékvízmérő hitelesítése a tulajdonos feladata, de megrendelésre a költségek megtérítése mellett a VASIVÍZ ZRt. is elvégzi.
- 5) A mellékmérő típusára vonatkozó további előírásokat a VASIVÍZ ZRt. a www.vasiviz.hu internetesen honlapján teszi elérhetővé.

19.3.2 A mellékszolgáltatási szerződés létrejötte

- 1) Az igénybejelentés jóváhagyását és az üzembe helyezést követően a felek megkötik a Mellékszolgáltatási szerződést (23. sz. melléklet).
- 2) A Mellékszolgáltatási szerződés megkötését - ha az elkülönített vízhasználó az 58/2013. kormányrendeletben és a 14. sz. melléklet -ben meghatározott feltételeket kielégítő vízmérési helyet kialakította és a hiteles mellékvízmérőt beszerelte - a VASIVÍZ ZRt. nem tagadhatja meg.
- 3) A mellékszolgáltatási szerződés létrejöttének együttes előfeltétele:
 - a) az elkülönített vízhasználatra vonatkozó írásbeli igénybejelentés,
 - b) a mellékvízmérőnek és a vízmérési helynek a VASIVÍZ ZRt. által jóváhagyott terv szerinti kialakítása és plombával vagy a leszerelést megakadályozó zárral történő ellátása,

- c) a felhasználási hely vízfogyasztásának bekötési vízmérővel történő mérése, és a hatályos közszolgáltatási szerződés megléte,
 - d) a bekötési vízmérő szerinti felhasználó mellékszolgáltatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulása,
 - e) a bekötési vízmérő szerinti felhasználási helynek, és a szerződni kívánó elkülönített vízhasználónak nincs lejárt határidejű számlatartozása a VASIVÍZ ZRt. felé, és illet a VASIVÍZ ZRt. az adott elkülönített felhasználói hely vonatkozásában sem tart nyilván,
 - f) víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett felhasználó esetén a hozzájárulás megfizetése és a megfizetés VASIVÍZ ZRt. felé történő igazolása.
- 4) A mellékszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos igény bejelentésére, a szerződés kötelező tartalmi elemeire, a csatlakozó vezeték kiépítésére, az ivóvízmérőre, a díjfizetésre – az 58/2013. kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos igény bejelentésére, a szerződés kötelező tartalmi elemeire, az ivóvíz bekötővezeték és mérési hely kialakítására, ellenőrzésére, a fogyasztásmérésre, a díjfizetésre, továbbá a felhasználó személyében bekövetkező változásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a szerződés alatt a mellékszolgáltatási szerződést, felhasználó alatt az elkülönített vízhasználót kell érteni. A szerződésben a felek rendelkeznek a mellékvízmérő tulajdonjogáról.
- 5) A számla kibocsátásának gyakoriságát az elkülönített vízhasználó és VASIVÍZ ZRt. közötti mellékszolgáltatási szerződés rögzíti.

20 Fogyasztásmérők hitelesítése, kalibrálása, cseréje

20.1 Méréscsere

- 1) A mérésügyi hatóság által hitelesített fogyasztásmérő beépítéséről, cseréjéről, időszakos hitelesítéséről, kalibrálásáról a mérőeszköz tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni.
- 2) Az üzemeltetési szerződés a bekötési vízmérő tekintetében az 1) bekezdésben meghatározott feladat ellátásáról eltérően rendelkezhet.
- 3) Ha a felhasználó és az elkülönített vízhasználó a saját tulajdonában lévő és elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő hitelesítésével, cseréjével a költségek vállalása mellett a víziközmű-szolgáltatót bízza meg, a VASIVÍZ ZRt. a megbízás teljesítését nem tagadhatja meg.
- 4) A VASIVÍZ ZRt. az új mellékvízmérők és telki vízmérők felszerelése, cseréje vagy újrakalibrálása, megszüntetése alkalmával felszámítható mindenkor díjtételeket, valamint a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhető, alapszolgáltatáson túli kiegészítő szolgáltatások díjait a honlapján, www.vasiviz.hu közzéteszi az alábbi útvonalon: [Kezdőlap-Szolgáltatások- Víziközmű- szolgáltatással kapcsolatos egyéb díjak, illetve: Kezdőlap-Szolgáltatások- Laboratóriumi szolgáltatások.](#)
- 5) Ha a felhasználó az előzetes értesítés nélkül tett felkeresés alkalmával a bekötési vízmérő azonnali cseréjéhez nem járult hozzá, a VASIVÍZ ZRt. a cserét úgy köteles előkészíteni, hogy a munkavégzés időpontjáról térítvény szolgáltatással feladott levélben vagy egyéb igazolható módon legalább 15 nappal megelőzően értesíti a felhasználót. Az értesítésben a VASIVÍZ ZRt. köteles felajánlani - az értesítés kézhezvételétől számított 8. napig - az ettől eltérő alkalomra vonatkozó időpont egyeztetés lehetőségét azzal, hogy a cserére legalább heti egy munkanapon május 1-től szeptember 30-ig 7 és 20 óra között, október 1-től április 30-ig 7 és 19 óra között lehetőséget biztosít.
- 6) A felhasználó köteles a VASIVÍZ ZRt. által megküldött értesítésben megjelölt vagy a közös megegyezéssel kijelölt időpontban a felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen a munkavégzést lehetővé tenni.
- 7) A VASIVÍZ ZRt. az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásvízmérőnek a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt hitelesítési idejét nyilvántartja. Mellékvízmérő és telki vízmérő esetében a lejárat évből, legkésőbb október 31-ig térítvény-szolgáltatással feladott levélben, a számlalevélben vagy egyéb igazolható módon felhívja az

elkülönített vízhasználót a csere vagy az újrahitelesítés szükségességére, és az ezzel összefüggő teendőkre.

- 8) A 7) bekezdésben előírt felhívás kiterjed arra is, hogy ha a telki vízmérő vagy a mellékvízmérő cseréjéről az elkülönített vízhasználó határidőben nem gondoskodik, a VASIVÍZ ZRt. - ha jogszabály másként nem rendelkezik – az 58/2013. kormányrendelet 71. § szerinti és a Vksztv. 58. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja. A VASIVÍZ ZRt. az elkülönített vízhasználónak címzett felhívást tájékoztatásul a bekötési vízmérő szerinti felhasználó részére is megküldi.
- 9) Az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérők és a leszerelésüket megakadályozó zárok sértetlen megőrzéséért és a vízmérési hely, valamint a fogyasztásmérő fagy elleni védelméért telki vízmérő, bekötési vízmérő vonatkozásában a felhasználó, a mellékvízmérő vonatkozásában az elkülönített vízhasználó felelős. Mulasztás miatt megrongálódott vagy elveszett fogyasztásmérő javításának, pótlásának, szerelésének költségeit, továbbá valamennyi ezzel összefüggő kárt a felhasználó vagy az elkülönített vízhasználó a VASIVÍZ ZRt. -nek megtéríti.
- 10) Nem hivatkozhat a VASIVÍZ ZRt. a felhasználónak a fogyasztásmérő állagmegóvásával kapcsolatos kötelezettsége megszegésére vagy a fogyasztásmérő leszerelését megakadályozó zár vagy plomba sérülésére, ha a VASIVÍZ ZRt. nem tudja bizonyítani, hogy fogyasztásmérőt sérülésmentes állapotban, az 58/2013. kormányrendeletben, valamint az Üzletszabályzatban meghatározott módon adta át a felhasználónak, vagy ha a fogyasztásmérő nem a felhasználó kizárólagos őrzetében van.
- 11) A plomba vagy a leszerelést megakadályozó zár állapotát a felhasználási helyen végzett ellenőrzéskor is minden esetben dokumentálni kell, és arról a felhasználót írásban tájékoztatni szükséges.
- 12) Az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő cseréjével egyidejűleg írásban, elektronikusan vagy digitálisan rögzíteni kell ([24. sz. melléklet](#)):
 - a) a fogyasztásmérő cseréjének okát;
 - b) a csere időpontját;
 - c) a lecserélt és a felszerelt fogyasztásmérő adatait (típus, gyári szám, átmérő, a hitelesítés dátuma) és mérőállását, állapotát;
 - d) a lecserélt és a felszerelt fogyasztásmérő leszerelést megakadályozó záranak vagy plombájának azonosítóját, azok darabszámát, továbbá a plomba vagy a leszerelést megakadályozó zár állapotát; valamint
 - e) a felhasználó vagy a képviselője, illetve a VASIVÍZ ZRt. képviselőjének olvasható nevét és aláírását, illetve az aláírás esetleges megtagadásának tényét.
- 13) A VASIVÍZ ZRt. a vízmérő érvényes hitelesítési idején belül a felhasználó írásbeli megrendelésére a vízmérő soron kívüli hitelesítését elvégezteti, ha a szerződő felek a számlázandó fogyasztás mennyiségére vonatkozóan megegyezésre nem jutottak.
- 14) A VASIVÍZ ZRt. a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint a hitelesített és beépített vízmérőkre alkalmazza a 8 éves hitelesítési hatályt.

A fogyasztásmérők hitelesítési hatálya:

- a) bekötési vízmérő: 8 év
- b) telki vízmérő: 8 év
- c) mellékvízmérő: 8 év

A hitelesség a nemzeti tanúsító és lezáró jel szerinti dátumtól számított 8. év december 31-én jár le.

A VASIVÍZ ZRt. jogosult a bekötési vízmérőnek a hitelesítési hatályán belüli cseréjére azzal, hogy erre legkorábban a bekötési vízmérő beépítését követő 4. évben kerülhet sor.

Kivételt képeznek ez alól a hibás méréssel, rongálással, fagyással összefüggésbe hozható valamint a műszaki okokból indokolt esetek.

- 15) A vízmérő átmérőjének változtatási igényét (kalibercsere) a Felhasználó a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott, a bekötés előfeltételét képező víziközmű- szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges terv benyújtása mellett kezdeményezheti, melyet jelen Üzletszabályzat [11. sz. melléklete](#) tartalmaz.

A tervezői jogosultsággal rendelkező személy által elkészített terv megfelelőségét a VASIVÍZ ZRt. felülvizsgálja, melynek alapján nyilatkozatot állít ki a tervdokumentáció elfogadásáról. A benyújtott terv elbírálására vonatkozóan a jelen Üzletszabályzat 7.1. pontja szerinti igénybejelentés szabályait megfelelően alkalmazni kell (pl. határidők, tervmódosítás, jóváhagyás).

A terv pozitív elbírálása esetén a vízmérő átmérője változtatásának (kalibercsere) kivitelezésére a Felhasználó - a VASIVÍZ ZRt. helyett - a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerek nyilvántartásában szereplő személynek is megbízást adhat. A kivitelezés teljes költsége a Felhasználót terheli.

Amennyiben a VASIVÍZ ZRt. által jóváhagyott terv érinti az ingatlan tűzivíz ellátását, abban az esetben a Felhasználó – szükség esetén – köteles tűzvédelmi szakértővel felülvizsgáltatni az adott ingatlan oltóvíz igényét és a tűzvédelmi szakértői véleményt az illetékes katasztrófavédelmi szerv állásfoglalásával együtt benyújtani a VASIVÍZ ZRt.-hez.

Kombinált vízmérővel (katasztrófavédelmi okokból) ellátni kívánt felhasználási hely esetén – a fentiekben túlmenően – a belső vízvezeték megfelelő kialakítása is feltétel a vízmérő átmérőjének változtatásához, miszerint külön kell választani az ingatlan tűzivíz ellátó- és használati víz ellátó hálózatát. Az ikresítést követően a jóváhagyott tervnek megfelelően megtörténik a fogyasztási hely felülvizsgálata. Amennyiben a VASIVÍZ ZRt. az ellenőrzés során rendellenességet nem tapasztal, úgy a Felhasználó költségére gondoskodik az üzembe helyezésről, valamint a vízmérő(k) plombával vagy záró bélyeggel való ellátásról.

Amennyiben a kalibercsere miatt a közműfejlesztési kvóta megváltoztatása is szükséges, úgy a jelen Üzletszabályzat 26. pontjában foglaltakat kell alkalmazni. A vízmérő átmérőjétől függő, módosított víziközmű- szolgáltatás alapdíját a VASIVÍZ ZRt. a kalibercserét követő tárgyhó első napjától kezdve számlázza.

A házi- vagy csatlakozó hálózat vízigényét vagy a kibocsátott szennyvíz mennyiségét vagy minőségét befolyásoló átalakításáról a Felhasználó a VASIVÍZ ZRt.-t haladéktalanul tájékoztatni köteles (melynek nyomán esetlegesen a közszolgáltatási szerződés módosítása is szükségessé válhat az arra vonatkozó rendelkezések szerint).

20.2 Fogyasztásmérők pontossági ellenőrzése

- 1) Ha a felhasználó az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő rendellenes működését vagy hibáját, sérülését észleli, és azt a víziközmű-szolgáltatónak haladéktalanul bejelenti, a VASIVÍZ ZRt. a bejelentéstől számított 8 napon belül köteles a kifogásolt fogyasztásmérőt ellenőrizni. Ha a fogyasztásmérő hibáját az ellenőrzés alátámasztja, a fogyasztásmérő cseréjéről annak tulajdonosa haladéktalanul köteles gondoskodni.
- 2) Ha valószínűsíthető, hogy a fogyasztásmérő rendellenesen működik, vagy ha az 1) bekezdésben meghatározott ellenőrzés során a megfelelő működés kérdésében a felek között vita alakul ki, a felhasználó, az elkülönített vízhasználó vagy a VASIVÍZ ZRt. kezdeményezi az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő mérésügyi hatósággal történő metrológiai pontossági ellenőrzését, és ha indokolt, független szakértővel történő metrológiai szerkezeti vizsgálatát (a továbbiakban: pontossági vizsgálat).
- 3) A pontossági vizsgálatra nem kerül sor, ha a fogyasztásmérő tulajdonosa – az ellenérdekű fél részéről bejelentett kárigény tényének elismerésével együtt – haladéktalanul más hiteles fogyasztásmérőt szerel fel.

- 4) A pontossági vizsgálat költségeit a kezdeményező fél megelőlegezi.
- 5) A pontossági vizsgálat kezdeményezését követő 8 napon belül a VASIVÍZ ZRt. saját költségén másik hiteles fogyasztásmérőt szerel be.
- 6) Az ellenőrző vizsgálat idejéről, helyéről az ellenőrzést végző hatóság az érintetteket legalább 5 nappal korábban, igazolható módon írásban értesíti. Az ellenőrző vizsgálat végrehajtását az érintett felhasználó vagy a VASIVÍZ ZRt. távolléte nem akadályozza.
- 7) Ha a pontossági vizsgálaton a fogyasztásmérő a hitelesítési előírásban megfogalmazott követelményeknek
 - a) megfelelt, a fogyasztásmérő 5) bekezdésben meghatározott cseréjének díja és a pontossági vizsgálat költsége a vizsgálatot kezdeményezőt terheli,
 - b) nem felelt meg, a fogyasztásmérő 5) bekezdésben meghatározott cseréjének díja és a pontossági vizsgálat elvégzésének költsége – 8) bekezdésben foglaltak kivételével – a fogyasztásmérő tulajdonosát terheli.
- 8) Ha a fogyasztásmérő rendellenes működése, vagy hibája, sérülése valamelyik fél szerződésszegő magatartásának a következménye, a fogyasztásmérő 5) bekezdésben meghatározott cseréjének és a pontossági vizsgálat elvégzésének díja, a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeivel együtt a szerződésszegő felet terheli.

21 Víziközmű-szolgáltatás szüneteltetésének (ledugózásának) és visszaszerelésének menete

21.1 A víziközmű-szolgáltatás szüneteltetése a felhasználó kérésére

- 1) A víziközmű-szolgáltatás szüneteltetése a vízmérő berendezés kiszerelésével, a szennyvíz-bekötővezeték elzárásával és a szennyvíz-bekötővezeték folytonossági kapcsolatának a megszüntetésével történik.
- 2) A felhasználó a VASIVÍZ ZRt. -hez intézett nyilatkozatával kezdeményezheti a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetését, ha a felhasználási helyet átmenetileg nem használja. ([25. sz. melléklet](#))
- 3) A VASIVÍZ ZRt. a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetését és a víziközmű-szolgáltatás ismételt megindítását a nyilatkozatban megjelölt időpontban, de legkorábban annak érkeztetésétől számított 15 napon belül teljesíti.
- 4) A víziközmű-szolgáltatás a felhasználó írásbeli kérelmére legfeljebb 1 éves időtartamra szüneteltethető, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:
 - a) a felhasználó írásban kéri a szüneteltetést és nyilatkozik, hogy a felhasználási helyen vízfelhasználásra nem kerül sor,
 - b) a felhasználó nyilatkozik, hogy nem a víziközmű-rendszerből származó egyéb vizet a szennyvíz-törzshálózatba nem kíván vezetni,
 - c) a szüneteltetés végrehajtásához a műszaki előfeltételek biztosítottak,
 - d) a szüneteltetési kérelemhez mellékelni kell a szünetelés foganatosításával együtt járó költségek előzetes megfizetéséről szóló igazolást, és a felhasználási hely tulajdonosának hozzájárulását, amennyiben az nem azonos a felhasználóval.
 - e) a felhasználónak a felhasználási helyre vonatkozóan nincs lejárt határidejű számlatartozása a VASIVÍZ ZRt. felé.
- 5) A VASIVÍZ ZRt. a szüneteltetés végrehajtásával egy időben elszámoló számlát készít, melyet a felhasználó köteles a megjelölt fizetési határidőig kiegyenlíteni.
- 6) Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás szüneteltetése alatt a víziközmű-hálózatot szabálytalanul használja, a VASIVÍZ ZRt. jogosult a Vksztv. -ben és az 58/2013. kormányrendeletben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazni.

- 7) A felhasználó köteles a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó kérelmét évente megújítani és a kérelem megújításához kapcsolódóan a felhasználási hely ellenőrzésének lehetőségét biztosítani.
- 8) Amennyiben a felhasználó a 7) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a kérelem 1 éves időtartam lejáratára előtt nem jelzi a szolgáltatás szüneteltetésének hosszabbítási-, vagy a víziközmű hálózatra történő visszakapcsolás igényét, úgy a VASIVÍZ ZRt. jogosult a Vksztv.-ben és az 58/2013. kormányrendeletben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazni.
- 9) Amennyiben a felhasználó kéri a vízmérő visszaszerelését, annak elvégzése csak a felszerelés költségeinek kiegyenlítése után hajtható végre.

21.2 A víziközmű-szolgáltatás korlátozása, felfüggesztése

- 1) A VASIVÍZ ZRt. a felhasználó díjtarozása esetén többszöri felszólítást követően - amennyiben a jogszabályban rögzített feltételek teljesültek – korlátozhatja, illetve felfüggesztheti a szolgáltatást, mindaddig, amíg a felhasználó a díjtarozását illetve a felmerülő költségeket nem rendezte a VASIVÍZ ZRt. felé.
- 2) Az alábbiakban felsorolt esetekben – a vízmérőhely állagának megóvása, kármegelőzés, illetve illetéktelen vízvételzés megakadályozása érdekében, az ingatlan vízmérőhelyén lehetőség van a mérő leszerelésével az ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztésére:
 - a) az ingatlan lakatlan, romos állapotú, környezete gondozatlan, elhanyagolt, vagy
 - b) a vízmérő akna állapota veszélyezteti a vízmérő és szerelvényeinek épségét, vagy
 - c) a kiküldött számlák és fizetési felszólítások a címzett ismeretlen vagy meghalt jelzéssel visszaérkeznek és a felhasználási hely helyszíni felülvizsgálata során megállapítást nyer, hogy az előző pontok valamelyike fennáll.

22 Vízbekötés megszüntetése

1) Vízbekötés megszüntetése a tulajdonos megrendelésére

Az ingatlan tulajdonosa a vízbekötés megszüntetési igényével az Ügyfélszolgálati Irodát illetve a területileg illetékes Ügyfélszolgálati Fiókirodát és Ügyfélszolgálati Pontot keresheti fel. A vízbekötés megszüntetése az ingatlan tulajdonosának megrendelése alapján végezhető el. A közszolgáltatási szerződést közműves ivóvízellátás, valamint közműves szennyvízelvezetés és-tisztítás esetén a felhasználó – amennyiben a felhasználási hely megfelel a Vksztv. 55. § (6) bekezdésében foglalt feltételeknek – 30 napos határidővel felmondhatja. Ha a szerződést az ingatlant egyéb jogcímen használó mondja fel, előzetesen a tulajdonos írásbeli hozzájárulását is be kell szereznie. A közszolgáltatási szerződés felmondása nem érintheti hátrányosan az ingatlanon más felhasználó által igénybe vett víziközmű- szolgáltatást.

Amennyiben a bekötésről van biztosítva az ingatlan tűzivíz ellátása, a bekötés megszüntetését megelőzően a VASIVÍZ ZRt. -nek az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséget értesítenie kell. A tulajdonos megrendelése alapján végzett vízbekötés megszüntetést úgy kell végrehajtani, hogy a bekötést a gerincvezetéknek le kell dugózni, és a vízmérő aknából a vízmérőt és szerelvényeit ki kell szerelni. A gerincvezeték közterületen való kibontásához és a bekötővezeték ledugózásához szükséges érvényes közterület bontási engedély beszerzése és a közterület végleges helyreállítási költségének viselése minden esetben a megrendelő feladata.

Vízbekötés megszüntetése az adott ingatlan ivóvíz- törzshálózatra, illetve szennyvízelvezető rendszerre történő bekötési kötelezettség fenntartása mellett kezdeményezhető. A Vksztv. 55. §. (1) bekezdés értelmében az ingatlan tulajdonosa – ha a törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – köteles az ingatlant a víziközmű- rendszerbe beköttetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni.

2) Ingtatlanok egyesítésénél a feleslegessé váló vízbekötés megszüntetése

A víziközmű-hálózatba már bekötött ingatlanok egyesítésénél a feleslegessé váló vízbekötést a hatályos rendelkezés és a tulajdonos megrendelése alapján meg kell szüntetni. A vízbekötés megszüntetést úgy kell végrehajtani, hogy a bekötést a gerincvezetéknek le kell dugózni, és a vízmérő aknából a vízmérőt és szerelvényeit ki kell szerelni. A vízbekötés megszüntetésének összes költsége az ingatlan tulajdonosát terheli.

23 Az alaptevékenységhez kapcsolódó, de alapszolgáltatáson túli kiegészítő szolgáltatások köre és díjai

- 1) A VASIVÍZ ZRt. a Vhr. 7. melléklet 3. pont 7. alpontja alapján a felhasználói igény alapján, felhasználó megrendelésére, külön díj ellenében, alapszolgáltatáson túli alábbi kiegészítő szolgáltatást végez:
 - a) csatorna mosatás, dugulás elhárítás
 - b) csatornahálózat kamerázás
 - c) víz bekötővezeték építés
 - d) csatorna bekötés építés
 - e) közműegyeztetés, szakmai konzultáció
 - f) szakfelügyelet mérnöknep
 - g) vízmintavétel és laboratóriumi vizsgálat
 - h) vízminőségről nyilatkozat készítés
 - i) vízkorlátozás, kizárás és annak megszüntetése zárólemez alkalmazásával
 - j) vízkorlátozás és kizárás, és annak megszüntetése padkabontással és helyreállítással
 - k) vízkorlátozás és kizárás és annak megszüntetése útbontással, úthelyreállítással, aszfaltozással
 - l) felhasználó kérésére igazolások kiadása (folyószámla egyenlegről; fogyasztásról; biztosító felé a meghibásodás következtében elfolyt vízmennyiségről)
 - m) ivóvíz-szolgáltatás és szennyvíz-elvezetés és tisztítás szolgáltatás szüneteltetése
 - n) ivóvíz-szolgáltatás és szennyvíz-elvezetés és tisztítás szolgáltatás megszüntetése
 - o) csatornadíj jóváírások esetén helyszíni kivizsgálás, jegyzőkönyv felvétele

Az alapszolgáltatáson túli kiegészítő szolgáltatások mindenkor díjtételei megtalálhatók a **www.vasiviz.hu** honlapján az alábbi útvonalon: *Kezdőlap- Szolgáltatások- Víziközmű- szolgáltatással kapcsolatos egyéb díjak, illetve: Kezdőlap- Szolgáltatások- Laboratóriumi szolgáltatások.*

24 A VASIVÍZ ZRt. kötelezettségei és jogai

24.1 A víziközmű szolgáltató kötelezettségei

- 1) A VASIVÍZ ZRt. szolgáltatási és javítási kötelezettsége a közműves ivóvízellátás esetében a szolgáltatási pontig, közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetében a szolgáltatási ponttól a tisztított szennyvíz-befogadóba, illetve az átvevő rendszerbe történő bevezetéséig áll fenn.
- 2) A VASIVÍZ ZRt. felel azért, hogy a szolgáltatott ivóvíz minősége az ivóvízvételi helyen biztosított legyen.
- 3) A VASIVÍZ ZRt. által üzemeltetett ivóvízhálózatra történő csatlakozást, a bekötési vízmérő felszerelését, cseréjét, leszerelését, a szennyvízelvezető hálózatra történő csatlakozást kizárólag a VASIVÍZ ZRt. vagy írásos megbízottja végezheti el.
- 4) A VASIVÍZ ZRt. a felhasználási helyen ellenőrzést tehet, de csak az ellenőrzött vízhasználó vagy a képviselője jelenlétében folytathatja le.
- 5) A VASIVÍZ ZRt. köteles a felhasználó esetleges felhasználói panaszát a felmerülő költségek vállalása ellenében (pl. kiszállási díj, műszaki vizsgálat díja stb.) kivizsgálni és annak eredményéről a felhasználót tájékoztatni. Amennyiben jogos a felhasználói panasz, a felhasználónak nem kell a költségeket megfizetnie.

- 6) A VASIVÍZ ZRt. a szolgáltatás ellenértékét a miniszteri rendeletben megállapított díjakon és a mindenkorai számlázási rend szerint a bekötési vízmérőn mért fogyasztás alapján számlázza és küldi meg a felhasználó részére.

24.2 A VASIVÍZ ZRt. jogai

- 1) A VASIVÍZ ZRt. jogosult ellenőrizni, hogy a felhasználó a szolgáltatást a közszolgáltatási szerződésben meghatározott célokra veszi-e igénybe. Amennyiben ettől eltérő igénybevételt tapasztal (pl. elválasztó rendszerű szennyvízelvezetés esetén a csapadékvíz bevezetése a közcsonkba) az eltérő szolgáltatási módhoz kapcsolódó szabályokat jogosult alkalmazni.
- 2) A VASIVÍZ ZRt. jogosult eredménytelen fizetési felszólítás esetén az ivóvíz-szolgáltatást a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően korlátozni illetve felfüggeszteni. Közületi felhasználóknál a korlátozás a szolgáltatásból történő kizárást jelenti.
- 3) A VASIVÍZ ZRt. jogosult a felhasználó szerződésszegése esetén a szerződésszegésből eredő igényeket érvényesíteni és a jogszabályban meghatározott esetben a közszolgáltatási szerződést felmondani.

25 A felhasználó kötelezettségei és jogai

25.1 A felhasználó kötelezettségei

- 1) Az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérők és a leszerelésüket megakadályozó záruk sértetlen megőrzéséért és a vízmérési hely, valamint a fogyasztásmérő fagy elleni védelméért a bekötési vízmérő vonatkozásában a felhasználó, a mellékvízmérő vonatkozásában az elkülönített vízhasználó felelős. Mulasztás miatt megrongálódott vagy elveszett fogyasztásmérő javításának, pótlásának, szerelésének költségeit, továbbá valamennyi ezzel összefüggő kárt a felhasználó vagy az elkülönített vízhasználó a Víziközmű-szolgáltatónak megtéríti.
- 2) A felhasználó köteles haladéktalanul bejelenteni a szennyvízelvezető rendszerre történő rácsatlakozás időpontját. Amennyiben a szennyvíz-szolgáltatás igénybevételét késedelmesen jelentik be, vagy a VASIVÍZ ZRt. - ellenőrzése során - a jogtalan használat tényét feltárja, szabálysértési eljárást kezdeményezhet és jogosult a felmerült költségeket visszamenőleges hatállyal érvényesíteni.
- 3) A felhasználó köteles a házi csatorna és a szennyvíz előkezelő üzemképes állapotának fenntartásáról, folyamatos ellenőrzéséről gondoskodni, meghibásodásáról, rendellenes működéséről a VASIVÍZ ZRt.-t haladéktalanul értesíteni.
- 4) A felhasználó felelősségi körébe tartoznak a szolgáltatási ponttól a felhasználó irányába eső házi ivóvíz- és szennyvízhálózat és ezekhez csatlakozó berendezések, melyeknek a meghibásodásából eredő károkat (pl. a házi vízvezetéken történt vízfolyás) a felhasználó viseli.
- 5) A víziközmű-szolgáltatásért a felhasználónak szolgáltatási díjat kell fizetnie. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:48. §. szerinti késedelmi kamatot is köteles megfizetni.
- 6) A díjfizetés alapja a hiteles fogyasztásmérőn mért és a VASIVÍZ ZRt. által rögzített mérési eredmény, annak hiányában az 58/2013. kormányrendeletben, illetve jelen Üzletszabályzatban foglaltak szerint megállapított mennyiség.
- 7) A víziközmű-szolgáltatás díján felül a felhasználónak alapidíjat kell fizetni. A víziközmű-szolgáltatás alapidíját az a felhasználó köteles megfizetni, aki a tárgyhoz első napján az adott felhasználási helyen a VASIVÍZ ZRt. -vel közszolgáltatási jogviszonyban állt.

25.2 A felhasználó jogai

- 1) Amennyiben a felhasználó írásban kéri, a számlázandó szennyvízmennyiség meghatározásánál az 58/2013. kormányrendelet 67.§. (9) bekezdésében foglaltak alapján nem vehető figyelembe az

- átlagfogyasztáson felüli többlet vízmennyiség, amely bizonyíthatóan az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a környezetben elszivárgott.
- 2) A felhasználó jogosult egyoldalú szerződésmódosítás esetén a közszolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 - 3) A felhasználó jogosult a VASIVÍZ ZRt. szerződésszegése esetén a szerződésszegésből eredő igényeket érvényesíteni.

26 A víziközmű-fejlesztési hozzájárulási díj és számításának szabályai

VASIVÍZ ZRt. jelen Üzletszabályzatában a Vksztv. és annak 58/2013. Kormányrendelete alapján rendelkezik és határozza meg a víziközmű-fejlesztési hozzájárulási díj kivetésével és meghatározásával kapcsolatos szabályait.

- 1) A nem lakossági felhasználó a VASIVÍZ ZRt. -vel kötött megállapodásban foglaltak szerint a VASIVÍZ ZRt. részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet ([5/A. sz. melléklet](#)):
 - a) közszolgáltatási szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitásért,
 - b) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa kezdeményezett bővítésért,
 - c) a víziközmű-szolgáltatás minőségének általa igényelt emelése esetében, továbbá
 - d) az új bekötés megvalósítását megelőzően, ha a bekötés a nem lakossági felhasználó által, nem továbbértékesítésre épített újpépítésű lakás víziközmű-szolgáltatását szolgálja.
- 2) Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségnek, valamint normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek, továbbá, ha a nem lakossági felhasználó állami tulajdonú ingatlan üzemeltetője, és az ingatlant használó központi költségvetési szerv vagy intézmény.
- 3) Mentés a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése.
- 4) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékét a Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mikor lép hatályba, e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet.
- 5) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás tekintetében külön-külön, tételesen kell megállapítani. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás a kiszámítására vonatkozó módszer előírásával is megállapítható.
- 6) A nem lakossági felhasználó a Hivatal által megállapított víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet.
- 7) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 26. 1) bekezdés szerinti megállapodás megkötését követően bekövetkező változása esetében a megváltozott víziközmű-fejlesztési hozzájárulás az érvényes 26. 1) bekezdés szerinti megállapodás részévé válik.
- 8) A víziközmű-szolgáltatók kötelesek a Hivatal által megállapított áralkalmazási feltételeket alkalmazni.
- 9) A nem lakossági felhasználó az adott felhasználási helyen a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésével a megvásárolt közműfejlesztési kvóta erejéig válik jogosulttá a szolgáltatás igénybevételére. A közműfejlesztési kvóta vagyoni értékű jogot testesít meg.
- 10) A víziközmű-szolgáltatási ágazatokra megállapított közműfejlesztési kvóták nem válthatók át egymásba (az ivóvízre megváltott közműfejlesztési kvóta szennyvízre, a szennyvízre megváltott közműfejlesztési kvóta ivóvízre).

- 11) A nem lakossági felhasználó a birtokolt közműfejlesztési kvótát vagy annak egy részét az adott víziközmű rendszeren belül felhasználási hellyel rendelkező vagy azt kialakító másik, nem lakossági felhasználóra átruházhatja, vagy az adott víziközmű rendszeren belül másik felhasználási helyére áthelyezheti, amennyiben a műszaki feltételek adottak és megfelelőek.
- 12) Az átruházásról szóló megállapodást, valamint az átruházott közműfejlesztési kvóta mértékét az átruházó nem lakossági felhasználó az átruházást követő 15 napon belül - mint a vonatkozó közszolgáltatási szerződések módosítására irányuló javaslatot - megküldi az adott víziközmű rendszeren engedéllyel rendelkező víziközmű szolgáltatónak.
- 13) A közműfejlesztési kvóta a 11) bekezdés szerinti – saját célú – áthelyezése esetében a nem lakossági felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát - mint a vonatkozó közszolgáltatási szerződések módosítására irányuló javaslatot – megküldi az adott víziközmű rendszeren engedéllyel rendelkező víziközmű- szolgáltatónak.
- 14) A közműfejlesztési kvóta átruházására vagy áthelyezésére irányuló 12) és 13) bekezdés szerinti javaslat alapján módosított közszolgáltatási szerződés a VASIVÍZ ZRt. elfogadását követően hatályosul. Ha a VASIVÍZ ZRt. 12) és 13) bekezdés szerinti javaslatra a kézhezvételt követő 30 napon belül nem válaszol, vélelmezni kell, hogy az elfogadta.
- 15) A közműfejlesztési kvóta áthelyezését vagy átruházását a VASIVÍZ ZRt. megtagadhatja, ha az áthelyezésre vagy átruházásra irányuló ponton az adott kvóta áthelyezése műszaki okok miatt igazolhatóan nem teljesíthető.
- 16) Amennyiben egy nem lakossági felhasználási hely lakossági felhasználási hellyé válik, és a korábbi nem lakossági felhasználó a közműfejlesztési kvótáról nem rendelkezik a 11) bekezdésben foglaltak szerint a felhasználóváltással egyidejűleg, a közműfejlesztési kvóta térítésmentesen visszaszáll a víziközmű-szolgáltatóra.
- 17) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás kizárólag azon víziközmű-rendszer víziközmű-fejlesztési igényeivel összefüggésben - ide nem értve a felhasználó részére kiépítendő ivóvíz- vagy szennyvíz- bekötővezeteket - használható fel, amelyhez a hozzájárulás megfizetésére kötelezett felhasználási hely csatlakozik.
- 18) A megváltott közműfejlesztési kvóta csak a szerződésben rögzített felhasználási helyen vehető igénybe.
- 19) A megváltott közműfejlesztési kvóta tulajdonosváltás esetén továbbértékesíthető. Ilyen esetben a szolgáltatót haladéktalanul, hivatalosan értesíteni kell. Amennyiben tulajdonosváltást követően az új tulajdonos nem tudja szerződéssel igazolni a közműfejlesztési kvóta megvásárlását, úgy a VASIVÍZ ZRt. 0,2 m³/ nap közműfejlesztési kvóta mennyiséget jóváír (5/B. sz. melléklet) az új tulajdonos részére közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás igénybevételekor.
- 20) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díjának alapját – új bekötés vagy tulajdonosváltás esetén a jóváírható 0,2 m³/nap közműfejlesztési kvótától eltérő igény esetén - a Víziközmű-szolgáltatóhoz benyújtott tervdokumentációban szereplő, a tervező által meghatározott napi mennyiségi igény határozza meg. A fenti igények biztosítása a VASIVÍZ ZRt. feladata, a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt kapacitások erejéig.
- 21) A tervdokumentációt a nem lakossági felhasználó a VASIVÍZ ZRt. számára benyújtja. A VASIVÍZ ZRt. véleményezése, és az üzemeltetői hozzájárulás kiállítása után, megkötí a víziközmű–fejlesztési hozzájárulási díjról szóló Megállapodást. A bekötés kiépítésének feltétele a Megállapodás aláírása, valamint a víziközmű–fejlesztési hozzájárulási díj megfizetése.
- 22) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás legkisebb mértéke 0,2 m³/nap.
- 23) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mindenkor díjtételei megtalálhatók a www.vasiviz.hu honlapján.
- 24) A VASIVÍZ ZRt. -vel kötött közműfejlesztési kvóta felhasználására jogosító szerződéssel rendelkező felhasználó köteles a rendelkezésére álló közműfejlesztési kvóta mennyiségét meghaladó igényt a VASIVÍZ ZRt. felé írásban, annak igénybevételét megelőzően, 30 nappal

jelezni. A bejelentést követően VASIVÍZ ZRt. 30 napon belül felülvizsgálja a közműfejlesztési kvótanövekedés biztosításának műszaki lehetőségét, és nyilatkozik annak teljesíthetőségéről, és elkészíti a közműfejlesztési kvóta változás miatt a szükséges szerződésmódosítást, amelyet cégszerűen aláírva 4 példányban megküld a szerződött partner részére. A közműfejlesztési kvótát igénylő a szerződést kézhezvételtől számított 8 napon belül 2 példányban visszaküldi a szolgáltató részére. Az aláírt szerződés birtokában VASIVÍZ ZRt. a többlet közműfejlesztési kvóta mértékének megfelelően számlát készít, amelyet megküld a felhasználónak. Felhasználó minden esetben csak a megfizetett közműfejlesztési kvóta mértékéig jogosult a szolgáltatás igénybevételére.

- 25) A felhasználó részéről szerződésszegésnek minősül, ha a szerződésben meghatározott, rendelkezésre álló vagy lekötött közműfejlesztési kvótát egy adott szolgáltatási pont vonatkozásában túllépi. Szerződésszegés esetén a víziközmű-szolgáltató a jelen üzletszabályzat 14.3 pontjában meghatározott mértékű kötbért érvényesíthet a közműfejlesztési kvóta túllépéséért.
- 26) A VASIVÍZ ZRt. a felhasználó jogszerűen szerzett kontingensét éves rendszerességgel felülvizsgálja, és a 0,1 m³/nap-nál magasabb növekedés esetén a felhasználó a növekmény nagyságának megfelelő víziközmű-fejlesztési hozzájárulást köteles megfizetni.
- 27) VASIVÍZ ZRt. az éves egyszeri ellenőrzéskor a szolgáltató által vezetett nyilvántartásban rögzített közműfejlesztési kvótát veti össze:
- a) a rendelkezésére álló, a szolgáltatás elszámolásának alapját biztosító hiteles, vagy kalibrált mennyiségmérő szolgáltató által végzett leolvasási adatai alapján számított átlagos napi felhasználási mennyiséggel, vagy
 - b) a felhasználó által biztosított szolgáltató által végzett leolvasásnál rövidebb időszaki hiteles, vagy kalibrált mennyiségmérő alapján biztosított leolvasási adatsorból számított napi átlagos felhasználási mennyiséggel, vagy
 - c) napi leolvasási adatsor rendelkezésre állása esetén a napi maximális felhasználási mennyiséggel.

A számítás pontos elvégzéséhez felhasználó köteles cégszerűen nyilatkozni az ellenőrzött időszakra vonatkozó munkanapjai számáról. A napi felhasználás, vagy kibocsátás meghatározásakor a szolgáltató minden esetben a rendelkezésére álló legrövidebb fogyasztási időszakot rögzítő (minimum napi) leolvasási adatsorból képzett mennyiséget veszi figyelembe.

- 28) A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett felhasználó jelen Üzletszabályzat 8.14 fejezetben leírtak szerint kérheti a megállapított díj vagy díjnövekmény részletekben történő kiegyenlítését. Ez esetben a bekötés megrendelésére és kiépítésére a VASIVÍZ ZRt. által meghatározott részének kiegyenlítése (előlegfizetés), és további feltételeinek elfogadása után kerülhet sor.
- 29) A felhasználó kérheti a kontingens felülvizsgálatának maximum 1 évre történő elhalasztását eseti vízfogyasztás növekedés (csőtörés, építési beruházás, stb.) esetén.

27 Erőforrások

Jogszabályok listája:

- 1) 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
- 2) 2023. évi CIII. törvény a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól
- 3) 2022. évi XXII. törvény (továbbiakban: Tkmtv.) a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításáról
- 4) 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvényt módosításokról

- 5) 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
- 6) 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
- 7) 1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelemről
- 8) 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- 9) 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
- 10) 1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról
- 11) 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
- 12) 1997. évi CXXIV. törvény az Egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről
- 13) 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről
- 14) 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
- 15) 2015. évi CV. törvény a természetes személyek adósságrendezéséről
- 16) 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
- 17) 2000. évi C. törvény a számvitelről
- 18) 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
- 19) 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról
- 20) 2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról
- 21) 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról
- 22) 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról
- 23) 2013. évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról
- 24) 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
- 25) 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- 26) 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
- 27) 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
- 28) 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
- 29) 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
- 30) 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról
- 31) 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
- 32) 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások szabályairól szóló
- 33) 2024. évi LII. törvény a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról
- 34) 2018. évi CIII. törvény a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról
- 35) 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
- 36) 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
- 37) 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi- létesítmények védelméről
- 38) 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályok
- 39) 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezői tevékenységről
- 40) 127/1991 (X.9.) Kormányrendelet a 1991. évi XLV. a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról
- 41) 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
- 42) 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
- 43) 16/2016. (V.12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és –tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról
- 44) 43/2016. (XI.23.) NGM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról
- 45) 44/2016. (XI.28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelés tanúsításáról

- 46) 358/2024. (XI.25.) Kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
- 47) 2014/32/EU irányelve a mérőműszerek forgalmazásra vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról
- 48) 2020/2184/EU irányelve az emberi fogyasztásra szánt ivóvíz minőségéről
- 49) 2014/68/14/EU irányelve a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról
- 50) 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
- 51) 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- 52) 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
- 53) 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról
- 54) 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről
- 55) 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
- 56) 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
- 57) 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
- 58) 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
- 59) 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól
- 60) 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
- 61) A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet
- 62) 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
- 63) 22/2023. (XII.28.) MEKH rendelet a víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 31/A. § (4) bekezdése szerinti átmeneti díj meghatározására irányuló kérelemhez benyújtandó adatok köréről
- 64) 672/2021. (XII.2.) Kormányrendelet az adatváltozás- kezelési szolgáltatás részletszabályairól
- 65) 598/2023. (XII.21.) Kormányrendelet a víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi. CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet módosításáról
- 66) 24/2023. (XII.13.) EM rendelete a Víziközmű- fejlesztési és Ellentételezési Alapról
- 67) 25/2023. (XII.13.) EM rendelete a nem lakossági felhasználók víziközmű- szolgáltatási díjának megállapításáról
- 68) 3/2025. (II.25.) EM rendelet a nem lakossági felhasználók víziközmű- szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 25/2023.(XII.13.) EM rendelet módosításáról
- 69) 2023. évi CIII. törvény a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól

28 Dokumentálás

Ezen szabályzatban, a mellékletekben és a rámutató kapcsolódó dokumentumokban meghatározottak szerint.

29 Mellékletek

- [1. sz. melléklet:](#) Ügyfélszolgálati Iroda, Ügyfélszolgálati Fiókirodák és Ügyfélszolgálati Pontok elérhetősége és nyitvatartási ideje
- [2. sz. melléklet:](#) Vízbekötési engedély dokumentáció
- [2./A. sz. melléklet](#) Víz- és csatornabekötés térítésmentes tulajdon átadási nyilatkozata
- [3. sz. melléklet:](#) Szennyvíz-bekötés engedélyezési dokumentáció
- [3./A. sz. melléklet](#) Víz- és csatornabekötés térítésmentes tulajdon átadási nyilatkozata
- [4. sz. melléklet:](#) Adatlap felhasználói bejelentésről
- [5/A. sz. melléklet:](#) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megállapodás
- [5/B. sz. melléklet:](#) Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megállapodás
- [6. sz. melléklet:](#) Közszolgáltatási szerződés (bekötési mérő és telki mérő esetén)
- [7. sz. melléklet:](#) Közszolgáltatási szerződés (szennyvízmennyiség-mérő esetén)
- [8. sz. melléklet:](#) Bejelentés a felhasználó és/vagy díjfizetésre kötelezett személyeiben vagy adataiban beálló változásról
- [9. sz. melléklet:](#) Igénylőlap locsolás miatti szennyvíz mennyiség elszámolására
- [10. sz. melléklet:](#) Értesítés vízmérő leolvasásáról
- [11. sz. melléklet:](#) A bekötés előfeltételét képező víziközmű-szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges terv
- [12. sz. melléklet:](#) Jegyzőkönyv túlfogyasztás megállapításáról
- [13. sz. melléklet:](#) Jegyzőkönyv felhasználói bejelentésről
- [14. sz. melléklet:](#) A mellék-vízmérési hely kialakításának és a mellékvízmérő beépítésének részletes szabályai
- [15. sz. melléklet:](#) Szennyvízmennyiség mérőhely kialakítására vonatkozó előírások
- [16. sz. melléklet:](#) Tájékoztatás a védendő felhasználókat megillető kedvezmények biztosítása és igénybevétele szabályairól
- [17. sz. melléklet:](#) Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel/nyilvántartás meghosszabbítása iránt
- [18. sz. melléklet:](#) Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartás meghosszabbítása iránt
- [19. sz. melléklet:](#) A házi szennyvízhálózat üzemeltetésének, rendszeres ellenőrzésének és karbantartásának részletes szabályai
- [20. sz. melléklet:](#) A szerződés teljesítésében résztvevő harmadik személyek és a velük fennálló kapcsolatok bemutatása
- [21. sz. melléklet:](#) Műszaki feltételek a szennyvíz beemelők üzemeltetéséhez
- [22. sz. melléklet:](#) Kérelem mellékszolgáltatási szerződés megkötésére
- [23. sz. melléklet:](#) Mellékszolgáltatási szerződés
- [24. sz. melléklet:](#) Vízmérő-cserelap
- [25. sz. melléklet:](#) Megrendelő víziközmű-szolgáltatás szüneteltetésére

[1.sz. melléklet](#)**Ügyfélszolgálati Iroda, Ügyfélszolgálati Fiókirodák és Ügyfélszolgálati Pontok****elérhetősége és nyitvatartási ideje**

Ügyfélszolgálati Iroda	Címe	Ügyfélfogadási idő:				
		Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
	9700 Szombathely, Légszeszgyár u. 15.	08.00- 20.00	08.00- 14.00	08.00- 14.00	08.00- 14.00	08.00- 14.00

Ügyfélszolgálati Fiókirodák	Címe	Ügyfélfogadási idő:				
		Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
Körmendi fiókiroda	9900 Körmend, Hunyadi J. u. 92.	13.00- 18.00	-	08.00- 15.00	-	-
Sárvári fiókiroda	9600 Sárvár, Nádasdy F. u. 136.	14.00- 18.00	-	08.00- 12.00	08.00- 12.00	-
Celldömölki fiókiroda	9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20.	08.00- 12.00	-	08.00- 12.00	14.00- 18.00	-

Ügyfélszolgálati Pontok	Címe	Ügyfélfogadási idő:				
		Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
Szentgotthárdi Ügyfélszolgálati Pont	9971 Szentgotthárd, Wesselényi u. 11.	-	08.00- 15.00	-	08.00- 15.00	-
Vasvári Ügyfélszolgálati Pont	9800 Vasvár, Petőfi S. u. 110.	-	-	-	08.00- 15.00	-

2. sz. melléklet

	VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19. Tel.: (94) 516 200 Fax: (94) 516-290 Internet: www.vasiviz.hu UL-UT-0085-M07
---	---

Vízbekötés engedélyezési dokumentáció

Érkezett: 20.....év.....hó.....nap Iktatószám:.....
Munkalap száma:..... Munkaszám:.....
Vevő/fizető azonosító: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Felhasználási hely azonosító: ☐☐☐☐☐☐

I. IGÉNYBEJELENTÉS

☐ új vízbecötés vízmérő felszereléssel ☐ vízmérő felszerelés:db ☐ eltérő vízhasználat mérésére vízmérő felszerelés

Igénybejelentő adatai

Családi és utónév/Cégnév:..... Képviselőre jogosult¹:

Születési hely: (magánszemély esetén) Születési dátum:

Anyja neve: (magánszemély esetén).....

Telefonszám: Email cím:

Cégjegyzék száma vagy egyéb nyilvántartási száma:¹ Adószám:¹

Lakcím/székhely:

☐☐☐☐út/utca/tér/krt.hsz.em./ajtó

Levelezési cím:²

☐☐☐☐út/utca/tér/krt.hsz.em./ajtó

1: Csak gazdálkodó szervezetek esetén töltendő ki. 2: Csak akkor kell kitölteni, ha a levelezési cím eltér a lakcímtől/székhely címétől.

Igénybejelentéssel érintett ingatlan adatai**Ingatlan címe:**

☐☐☐☐település.....út/utca/krt/tér.....hsz.em./ajtó..... hrsz.

Igénybejelentő jogállása a felhasználási helyet illetően:

☐ Tulajdonos ☐ Bérlet ☐ Meghatalmazott ☐ Egyéb jogcímen használó

Ingatlan tulajdonosának családi és utóneve:.....

Felhasználás célja: ☐ lakossági ☐ nem lakossági ☐ lakossági felhasználás továbbértékesítéssel

Nem lakossági felhasználás esetén:

Tervezett ivóvízigény: m³/nap

Kibocsátandó szennyvízmennyiség:m³/nap

TÁJÉKOZTATÓ

- Amennyiben az igénybejelentő NEM az ingatlan TULAJDONOSA, az igényléshez mellékelni kell a Tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát vagy meghatalmazását. Több tulajdonos esetén minden ingatlantulajdonos hozzájáruló nyilatkozata szükséges! A hozzájáruló nyilatkozat nélkül az igénylés érvénytelen!
- Az igénybejelentéshez 60 napnál nem régebbi ingatlan nyilvántartási térképmásolat, továbbá 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat szükséges.
- Egy felhasználási helyen belül a nem lakossági felhasználók ivóvízhasználatát külön bekötési vízmérővel vagy mellékvízmérővel kell mérni. (Pl.: társasház alatti üzletek esetén, családi háznál vállalkozás létesítése esetén, stb...)

HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT

Hozzájárulok ahhoz, hogy a VASIVÍZ ZRt. munkatársai, vagy megbízottjai a megadott elérhetőség(ek)et, adatokat (telefonszám, e-mail cím) nyilvántartásában rögzítse, és azokat a víziközmű-szolgáltatás jogviszony keretében a szolgáltatással, ügyintézésrel kapcsolatos tájékoztatás, illetve a szolgáltatással összefüggő igények érvényesítése céljából kezelje.

☐ hozzájárulok ☐ nem járulok hozzá. (Igénybejelentő)

2. sz. melléklet**A csatlakozó hálózat illetve a házi ivóvízhálózat általános műszaki jellemzői**

Az ingatlanon található: ☐ ásott vagy fűrt kút ☐ nem közműhöz kapcsolódó magán vízvezeték

Az ingatlanon csatlakozó hálózat, illetve házi ivóvízhálózat: ☐ van ☐ nincs

A meglévő/megépítendő akna: ☐ vasbeton ☐ műanyag

Házi ivóvízhálózat anyaga:

Egyéb észrevételek:

- Saját kúttal, vagy egyéb vízbázissal rendelkező házi vízellátó rendszer a közüemi vízellátó rendszerre kapcsolt bekötés vezetékével nem köthető össze!

- Mint Igénybejelentő kijelentem, hogy a belső berendezések szerelése szakipari munkával, az előírásoknak megfelelő szabványos anyagból készül/készült.

- Amennyiben az ingatlan saját kúttal rendelkezik, és a keletkezett szennyvizet részben/egészben a közcatornába kívánja vezetni, társaságunkkal egyeztetett helyen, hiteles vízmérővel kell a vízmennyiséget mérni, mely a csatornadíj számlázás alapját képezi. Ezen vízmérő beépítésének, hitelesítésének költsége a felhasználót terheli. Tájékoztatjuk, hogy a mérés kialakításának elmaradása szerződésszegésnek minősül, Üzletszabályzatunk 14.3 fejezete alapján kötbért érvényesítünk.

A bekötéssel kapcsolatos árajánlatot az alábbiak figyelembevételével kérem elkészíteni:

☐ földmunkával ☐ földmunka nélkül ☐ vízmérő akna kiépítésével

Dátum: 20..... év hó nap

.....
Igénybejelentő

2. sz. melléklet

VASIVÍZ ZRt. tölti ki!

Az igénybejelentéssel kapcsolatos megállapítások

(A négyezőbe írt „x” jellel jelölje a választ)

	Igen	Nem
A víziközmű-hálózat műszaki állapota az igényelt szolgáltatás teljesítésére alkalmas		
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség fennáll		
- amennyiben fennáll, mentes a térítés alól		
Műszakilag elérhető szolgáltatás rendelkezésre áll		
A bekötővezeték létesítésének műszaki feltételei biztosítottak		
A szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben a bekötés érinti, rendelkezésre áll		
Adott felhasználási helyen lejárt határidejű díjtartozás áll fenn		
Bekötővezeték kiépítése vagy átépítése szükséges, és annak költségeit a bejelentő vállalja		

Az igénybejelentést elfogadom ☐Az igénybejelentést az alábbi feltételekkel fogadom el: ☐

.....

.....

Az igénybejelentést elutasítom ☐

Dátum: 20..... év hó nap

VASIVÍZ ZRt.

Családi és utónév:.....

Beosztás:

Az igénybejelentés elfogadása esetén a megrendeléshez az alábbi dokumentumok szükségesek:

- Lakossági felhasználó esetén megrendelő személyi igazolványa és lakcímkártyája.
- Nem lakossági felhasználó esetén cégbírósi bejegyzés másolata, aláírási címpéldány vagy megbízólevél, vagy kinevezési okmány másolata.
- 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata.
- Szakági tervező által készített és társaságunk által jóváhagyott terv.
- Amennyiben az Igénybejelentő NEM az ingatlan TULAJDONOSA, mellékelni kell a Tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát vagy meghatalmazást. Több tulajdonos esetén minden ingatlantulajdonos hozzájáruló nyilatkozata szükséges!
- Amennyiben a tárgyi ingatlan nem a víziközmű-törzshálózat mentén fekszik, a bekötés csak a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával valósítható meg. Ehhez az érintett ingatlantulajdonosok közötti megállapodás (szerződéses szolgálat) bemutatása után tudunk hozzájárulni. A szerződés tartalmi elemeire vonatkozó szabályokat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55/A. §-a és e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 76. § (5), (6) és (7) bekezdései tartalmazzák. A megállapodást és a szolgálat alapítás iránti ingatlan nyilvántartási kérelemnek a megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatáskörében eljáró járási hivatala által érkeztetett másolatát társaságunkhoz benyújtandó megrendeléshez csatolni kell.
- Ellátásért felelős települési önkormányzat vagy a víziközmű társulat hozzájáruló nyilatkozata.
- Víziközmű-fejlesztési hozzájárulásra kötelezett igénybejelentés esetén a hozzájárulás befizetése.

2. sz. melléklet

II. ÚTMUTATÓ

Kérjük, hogy a zavartalan ivóvízszolgáltatás érdekében az ÚTMUTATÓ-t szíveskedjék figyelmesen áttanulmányozni!

1. Új vízbekötés létesítésére vonatkozó igényt a „Vízbekeötési engedély dokumentáció” nyomtatvány kitöltésével lehet bejelenteni.
2. Társaságunk új vízbekötési megrendelést csak a helyi önkormányzat/víziközmű-társulat által adott előzetes írásos hozzájárulás birtokában fogad el.
3. A közműves ivóvízellátást a hatályos jogszabályok szabályozzák részletesen. Ennek értelmében minden ingatlanhoz külön-külön ivóvíz bekötővezetéknek kell létesíteni. Ettől eltérni csak indokolt műszaki okból, a VASIVÍZ ZRt. hozzájárulásával lehetséges. Szomszéd telken keresztül a bekötés műszakilag és gazdaságilag elfogadható megoldási lehetőség hiányában az ingatlantulajdonosok megállapodása alapján, szolgalmi jog bejegyzését követően végezhető el. Megállapodás hiányában az illetékes járási hivatal a szomszédos telek tulajdonosát a vízvezeték elhelyezésének tűrésére kötelezheti, ha a bekötővezeték megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy lényegesen nem akadályozza.
4. Új felhasználó vízszükségletét biztosító vízbekötés csak az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő és a VASIVÍZ ZRt. által jóváhagyott bekötési terv alapján létesíthető. Azon ingatlanok esetén, ahol a bekötővezeték a közüzemi vízellátó vezetékkel együtt elkészült, és a geodéziai bemérése megtörtént, bekötési tervet nem kell készíteni.
5. **A bekötés készítésekor a közút/közterület kezelőjétől hozzájárulást kell kérni a bekötővezeték létesítése során szükségessé váló közterület használatához.**
6. A vízbekötés elkészítését a VASIVÍZ ZRt. által jóváhagyott bekötési terv és a különböző hozzájárulások birtokában lehet kezdeményezni.
7. A ivóvíz-bekötővezeték kiépítését, fertőtlenítését, a helyszíni szemlét, a nyomáspróbát, a működőképességi és vízzárósági próbát, a geodéziai bemérést és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelését társaságunk vagy az igénybejelentő által megbízott, kivitelezési jogosultsággal rendelkezők nyilvántartásában szereplő vízszerező végezheti. A vízmérő akna megépítését, a bekötővezeték kiépítéséhez szükséges földmunka elvégzését a megrendelő vagy a VASIVÍZ ZRt.-nél történő megrendelés esetén a társaság biztosítja.
8. A vízmérőakna vízzáró kialakítással, vasbetonból vagy műanyagból készülhet. A vízmérőakna anyagát és méretét a tervezett bekötés kialakításának megfelelően a szolgáltató határozza meg. A vízmérőakna kialakítása, elhelyezése, a bekötővezeték nyomvonala a bekötési terv alapján alakítandó ki.
9. Az akna méretének legalább 80x120x120 cm hasznos méretűnek kell lennie, a vízmérő, a szükséges szerelvények elhelyezése és a biztonságos munkavégzés érdekében.
10. Az akna méretének lehetővé kell tennie a biztonságos lejutást és a biztonságtechnikai szempontból megfelelő munkavégzést, szerelést.
11. A bekötés előtt el kell készíteni a terv szerinti vízmérő aknát és a belső vezeték. Amennyiben a belső hálózat már kiépítésre került, a belső vezeték min. 20 cm-rel érjen be a vízmérő aknába. Az aknában a vízmérési hely kialakítását társaságunk végzi. A bekötés csak műszakilag hibátlan és teljesen kész akna esetén végezhető el.
12. A közterületi munkaárok kiásását a közterület/közút kezelők által megadott engedély alapján lehet elvégezni! **A bekötővezeték munkaárkának kiásását csak társaságunkkal egyeztetett időpontban végezze el!**
13. A keresztezéseket a terv műszaki előírásai szerint kell kialakítani.
14. Köves, építési törmeléken talaj esetén a VASIVÍZ ZRt. által biztosított homokkal társaságunk szakemberei végzik el a bekötőcső körüli visszatöltést 20 cm-es vastagságban.
15. A vízbekötés társaságunk által végzett munkarészei a vonatkozó jogszabályok alapján kerülnek számlázásra. A vízbekötési munkákhoz szükséges szerelési anyagokat társaságunk biztosítja, melynek fedezete a megrendelő által fizetett előleg.
16. **Saját kúttal vagy egyéb vízbázissal rendelkező házi vízellátó rendszer a közüzemi vízellátó rendszerre kapcsolt bekötés vezetékeivel nem köthető össze!**
17. Amennyiben az ingatlan saját kúttal rendelkezik, és a keletkezett szennyvizet részben/egészben a közcsontrába kívánja vezetni, társaságunkkal egyeztetett helyen, hiteles vízmérővel kell a vízmennyiséget mérni, mely a csatornadíj számlázás alapját képezi. Ezen vízmérő beépítésének, hitelesítésének költsége a felhasználót terheli. Tájékoztatjuk, hogy a mérés kialakításának elmaradása szerződésszegésnek minősül, Üzletszabályzatunk 14.3 fejezete alapján kötbért érvényesítünk.
18. A szolgáltatási jogviszony a vízbekötés elkészültével illetve a Megrendelő által történő igazolásával, a közszolgáltatási szerződés aláírásával jön létre.

VASIVÍZ ZRt.

A fenti ÚTMUTATÓ-ban foglaltakat áttanulmányoztam és tudomásul vettem:

.....
Igénybejelentő

2. sz. melléklet**III. NYILATKOZAT A TERVDOKUMENTÁCIÓ ELFOGADÁSÁRÓL**

A VASIVÍZ ZRt. mint Szolgáltató nyilatkozik, hogy a
(bekötéssel érintett ingatlan címe) alatti ingatlan vízbekötése a
..... tervező által készített, számú tervdokumentáció
alapján megvalósítható.

Dátum: 20.... év hó nap.

.....
VASIVÍZ ZRt.

Családi és utónév:

Beosztás:

IV. ÁRAJÁNLAT

A VASIVÍZ ZRt. árajánlata:,- Ft + ÁFA:,- Ft azaz
..... forint.

Jelen árajánlat 30 napig érvényes!

Dátum: 20... év hó nap.

.....
VASIVÍZ ZRt.

Családi és utónév:

Beosztás:

A vízbekötési munkálatok kivitelezésével megbízom:

☐ VASIVÍZ ZRt.-t

☐ Kivitelezési jogosultsággal rendelkezők nyilvántartásában szereplő vízszerezőt:

.....

Dátum: 20... év hó nap.

.....
Igénybejelentő

2. sz. melléklet**V. MEGRENDELÉS**

Az Igénybejelentő elfogadja a VASIVÍZ ZRt. árajánlatát és megrendeli az ivóvíz bekötés létesítését. A megállapított előleget befizeti és vállalja, hogy a munka elvégzését követően a tényleges költségeket tartalmazó végszámla és a befizetett előleg közötti esetleges különbözetet a végszámla alapján a VASIVÍZ ZRt. részére megfizeti.

A bekötés létesítésének megrendeléséhez rendelkezésre áll:

- ☐ Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok (amennyiben az igénybejelentő nem az ingatlan tulajdonosa).
- ☐ 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat
- ☐ Jóváhagyott kiviteli terv
- ☐ A bekötés létesítés díjának befizetését igazoló szelvény, utalási bizonylat
- ☐ Szomszédos ingatlan igénybevételével történő bekötés esetén megállapodás, szolgalmi jog bejegyzésről igazolás
- ☐ A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett esetén a díj befizetését igazoló szelvény, utalási bizonylat

A Megrendelő év hó napon befizetett,- Ft, azaz
..... forint bekötési előleg díjat.

Előlegh számla száma:

A VASIVÍZ ZRt. mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő megállapodnak abban, hogy a megrendelés tárgyát képező munkát az elkészített és a Szolgáltató által jóváhagyott terv figyelembevételével készíti el a Kivitelező.

Dátum: 20.... év hó nap.

.....

Megrendelő

.....

VASIVÍZ ZRt.

Családi és utónév:.....

Beosztás:

VI. ÜZEMELTETŐI NYILATKOZAT

A vízbekötés üzembe helyezése előtt nyomáspróbát és geodéziai bemérést kell végezni, melyeket a VASIVÍZ ZRt. vagy annak megbízottja, illetve a Megrendelő által kiválasztott, kivitelezési jogosultsággal rendelkezők nyilvántartásában szereplő vízszerező végez el!

Bekötés létesítésének dátuma: év hó nap.

Bekötést végző neve, beosztása:

Az elkészült ivóvíz-bekötés a Szolgáltató ellenőrző vizsgálatai alapján:

- ☐ megfelelő, azt üzemeltetésre a VASIVÍZ ZRt. átveszi.
- ☐ nem megfelelő:

Dátum: 20.... év hó nap

.....

VASIVÍZ ZRt.

Családi és utónév:

Beosztás:

2.sz. melléklet**VII. A BEKÖTÉS ÉRTÉKE**

A VASIVÍZ ZRt. által kiállított vég számla összege (előleg levonása nélküli összeg):,- Ft + ÁFA:
.....,- Ft, azaz forint.
A vég számla száma:

VIII. MEGRENDELŐI NYILATKOZAT

Alulírott Megrendelő kötelezettséget vállalok arra, hogy a VASIVÍZ ZRt. által jóváhagyott terv alapján megvalósított vízbekötés tulajdonjogát – a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján – a bekötés üzembe helyezésének időpontjában a területileg illetékes ellátásért felelős helyi önkormányzat részére szerződéssel térítésmentesen átruházom.

Dátum: 20..... évhó nap.

.....
Megrendelő aláírása

A "Vízbekötési engedély dokumentáció" mellékletét képezik:

- Vízmérő szerelési lap(ok)
- Közszolgáltatási szerződés (ek)
- Ingatlan vízbekötési terve

2./A. sz. melléklet**Víz-és csatorna bekötés térítésmentes tulajdon átadási nyilatkozat**

Alulírott(név) a (település).....
(utca) (hsz/hrszt) –n megvalósult

víz- és csatorna bekötés

(a megépült víziközmű aláhúzendő)

megrendelője a VASIVÍZ ZRt. által engedélyezett terv alapján a (vállalkozó neve) kivitelezésében - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján - a víz-és csatorna bekötést a területileg illetékes ellátásért felelős helyi önkormányzat részére térítésmentesen átruházom.

A víz-és csatorna bekötés VASIVÍZ ZRt. által kiállított vég számla értéke:

..... + ÁFA

A víz-és csatorna bekötés Vállalkozó által kiállított vég számla értéke:

.....+ ÁFA

A tárgyi víz-és csatorna bekötést Ft +ÁFA értéken
térítésmentesen átruházom a helyi Önkormányzatnak.

Dátum : 202...., évhónap

.....

Víziközmű Beruházó

.....

Ellátásért felelős Önkormányzat

3. sz. melléklet

	VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19. Tel.: (94) 516 200 Fax: (94) 516-290 Internet: www.vasiviz.hu	UL-UT-0054-M01

Szennyvízbekötés engedélyezési dokumentáció

Érkezett: 20.....év.....hó.....nap Iktatószám:.....

Munkalap száma:..... Munkaszám:.....

Vevő/fizető azonosító: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Felhasználási hely azonosító: ☐☐☐☐☐☐☐☐

I. IGÉNYBEJELENTÉS**Igénybejelentő adatai**

Családi és utónév/Cégnév:.....Képviselőre jogosult¹:

Születési hely: (magánszemély esetén) Születési dátum:

Anyja neve: (magánszemély esetén).....

Telefonszám: Email cím:

Cégjegyzék száma vagy egyéb nyilvántartási száma:¹ Adószám:¹

Lakcím/székhely:

☐☐☐☐út/utca/tér/krt.....hsz.em./ajtó

Levelezési cím:²

☐☐☐☐út/utca/tér/krt.....hsz.em./ajtó

1: Csak gazdálkodó szervezetek esetén töltendő ki. 2: Csak akkor kell kitölteni, ha levelezési cím eltér a lakcímtől/székhely címétől.

Igénybejelentéssel érintett ingatlan adatai**Ingatlan címe:**

☐☐☐☐település.....út/utca/krt/tér.....hsz,hrs.

Igénybejelentő jogállása a felhasználási helyet illetően:

☐ Tulajdonos ☐ Bérelő ☐ Meghatalmazott ☐ Egyéb jogcímen használó

Ingatlan tulajdonosának neve:.....

Felhasználás célja:

☐ lakossági ☐ nem lakossági kommunális ☐ nem lakossági technológiai ☐ lakossági felhasználás továbbértékesítéssel

Nem lakossági felhasználás esetén:

Tervezett ivóvízigény: m³/nap, Kibocsátandó szennyvízmennyiség: m³/nap

TÁJÉKOZTATÓ

- Amennyiben az igénybejelentő NEM az ingatlan TULAJDONOSA, az igényléshez mellékelni kell a Tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát vagy meghatalmazást. Továbbá több tulajdonos esetén mindegyik ingatlantulajdonos hozzájáruló nyilatkozata szükséges! A hozzájáruló nyilatkozat nélkül az igénylés érvénytelen!

- Az igénybejelentéshez 60 napnál nem régebbi ingatlan nyilvántartási térképmásolat, továbbá 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat szükséges.

- A nem lakossági felhasználó esetében meg kell adni az elvezetni tervezett szennyvíz mennyiségét, valamint mellékelként csatolni szükséges annak minőségi jellemzőit, különös tekintettel a vízvédelmi hatóság által előírt küszöbértékekre.

HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT

Hozzájárulok ahhoz, hogy a VASIVÍZ ZRt. munkatársai, vagy megbízottjai a megadott elérhetőség(ek)et, adatokat (telefonszám, e-mail cím) nyilvántartásában rögzítse, és azokat a víziközmű-szolgáltatás jogviszony keretében a szolgáltatással, ügyintézésrel kapcsolatos tájékoztatás, illetve a szolgáltatással összefüggő igények érvényesítése céljából kezelje.

☐ hozzájárulok ☐ nem járulok hozzá. (Igénybejelentő)

3. sz. melléklet**A csatlakozó hálózat, illetve a házi szennyvízhálózat általános műszaki jellemzői**Az ingatlanon található: ☐ ásott vagy fűrt kút ☐ nem közműhöz kapcsolódó magán vízvezeték☐ szennyvíztároló, derítő ☐ pinceTöbb ingatlan szennyvizét kezelőműtő, a házi szennyvízhálózat és a szennyvíz-bekötővezeték közötti csatlakozó hálózat, illetve házi szennyvízhálózat, ☐ van ☐ nincs

Házi szennyvízhálózat anyaga:

Egyéb észrevételek:.....

Mint Igénybejelentő kijelentem, hogy a belső berendezések szerelése szakipari munkával, az előírásoknak megfelelően, szabványos anyagok felhasználásával készül/készült.

Dátum: 20..... év hó nap

.....
Igénybejelentő

VASIVÍZ ZRt. tölti ki!

Az igénybejelentéssel kapcsolatos megállapítások

(A négyzetbe írt „x” jellel jelölje a választ)

	Igen	Nem
A víziközmű-hálózat műszaki állapota az igényelt szolgáltatás teljesítésére alkalmas		
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség fennáll		
- amennyiben fennáll, mentes a térítés alól		
Műszakilag elérhető szolgáltatás rendelkezésre áll		
A bekötővezeték létesítésének műszaki feltételei biztosítottak		
A szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben a bekötés érinti, rendelkezésre áll		
amennyiben a bekötés érinti, rendelkezésre áll		
Adott felhasználási helyen lejárt határidejű díjtartozás áll fenn		
Bekötővezeték kiépítése vagy átépítése szükséges, és annak költségeit a bejelentő vállalja		
Gazdálkodó tevékenység esetén a szennyvíz előzetes tisztítását szolgáló berendezés rendelkezésre áll		
Gazdálkodó tevékenység esetén a törzshálózatba vezetett szennyvíz minőségi paraméterei megfelelőek		

Az igénybejelentést elfogadom ☐Az igénybejelentést az alábbi feltételekkel fogadom el: ☐Az igénybejelentést elutasítom ☐

Dátum: 20..... év hó nap

.....
VASIVÍZ ZRt.

Családi és utónév:

Beosztás:

3. sz. melléklet

Az igénybejelentés elfogadása esetén a megrendeléshez az alábbi dokumentumok szükségesek:

- Lakossági felhasználó esetén megrendelő személyi igazolványa és lakcímkártyája.
- Nem lakossági felhasználó esetén cégbírósági bejegyzés másolata, aláírási címpéldány vagy megbízólevél, vagy kinevezési okmány másolata.
- 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat.
- Szakági tervező által készített és társaságunk által jóváhagyott terv.
- Amennyiben az Igénybejelentő NEM az ingatlan TULAJDONOSA, mellékelni kell a Tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát vagy meghatalmazást. Több tulajdonos esetén mindegyik ingatlantulajdonos hozzájáruló nyilatkozata szükséges!
- Amennyiben a tárgyi ingatlan nem a szennyvízelvezető víziközmű hálózat mentén fekszik, a szennyvízelvezetése csak a szomszédos ingatlan igénybevételével lehetséges. Ehhez az érintett ingatlantulajdonosok közötti megállapodás (szerződéses szolgálat) bemutatása után tudunk hozzájárulni. A szerződés tartalmi elemeire vonatkozó szabályokat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55/A. §-a és e törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 76. § (5), (6) és (7) bekezdései tartalmazzák. A megállapodást és a szolgálat alapítás iránti ingatlan nyilvántartási kérelemnek a vármegyei kormányhivatal ingatlanügyi hatáskörében eljáró járási hivatala által érkeztetett másolatát társaságunkhoz benyújtandó megrendeléshez csatolni kell.
- Ellátásért felelős települési önkormányzat vagy a víziközmű társulat hozzájáruló nyilatkozata.
- Víziközmű-fejlesztési hozzájárulásra kötelezett igénybejelentés esetén a hozzájárulás befizetése.

3. sz. melléklet**II. ÚTMUTATÓ**

Kérjük, hogy a zavartalan szennyvízszolgáltatás érdekében az ÚTMUTATÓ-t szíveskedjék figyelmesen áttanulmányozni!

1. Új szennyvízbekötés létesítésére vonatkozó igényt a „Szennyvízbekötések létesítésének engedélyezése” lap kitöltésével lehet kezdeményezni. A gerinccsatorna és az ingatlan között már meglévő bekötővezeték még nem meglévő szennyvízbekötés! Az erre történő ingatlanon belüli rácsatlakozás szennyvízbekötésnek minősül és csak szolgáltatói hozzájárulással végezhető el!
2. Társaságunk új szennyvízbekötési igényt csak a helyi önkormányzat/víziközmű társulat által adott előzetes elvi hozzájárulás birtokában fogad el.
3. Új felhasználó szennyvízelvezetését biztosító szennyvízbekötés csak az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő, és a VASIVÍZ ZRt. által jóváhagyott bekötési terv alapján létesíthető. Azon lakáscélú ingatlanok esetén, ahol a bekötővezeték a közüzemi szennyvízelvezető vezetékkel együtt elkészült, és a geodéziai bemérése megtörtént, bekötési tervet nem kell készíteni.
4. A közműves szennyvízelvezetést a hatályos jogszabályok szabályozzák részletesen. Ennek értelmében minden ingatlanhoz külön-külön szennyvíz bekötővezeték kell létesíteni. Ettől eltérni csak indokolt műszaki okból, a VASIVÍZ ZRt. hozzájárulásával lehetséges. Szomszéd telken keresztül a bekötés csak műszakilag és gazdaságilag elfogadható megoldási lehetőség hiányában, szolgalmi jog bejegyzést követően végezhető el. Megállapodás hiányában az illetékes járási hivatal a szomszédos telek tulajdonosát a szennyvízcsatorna elhelyezésének túszerére kötelezheti, ha a szomszédos ingatlan érintő bekötővezeték megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy lényegesen nem akadályozza.
5. A bekötés kivitelezőjének a közút/közterület kezelőjétől hozzájárulást kell kérni a bekötővezeték létesítése során szükségessé váló közterület használatához.
6. A szennyvízbekötés elkészítését a VASIVÍZ ZRt. által jóváhagyott bekötési terv és a különböző hozzájárulások birtokában lehet megkezdeni.
7. A közcsatornába csak a vonatkozó jogszabályban meghatározott minőségű szennyvíz engedhető be. Ha a bekötés nem házi, ill. kommunális szennyvíz elvezetését szolgálja, kérjük, a megrendelőn jelezzük!
8. A bekötés üzembe helyezése előtt az előírt előtisztító berendezés, műtárgy szükséges engedélyeit be kell mutatni vagy azt az illetékes hatósággal engedélyeztetni kell. Ilyen esetekben az illetékes üzemeltetőnkkel egyeztetni szükséges.
9. Az elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózatra csapadékvíz bekötése szigorúan tilos!
10. Terepszint alatti helyiségek, illetve az utcai szennyvíz-csatorna fedlapszintje alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók, WC-összefolyók és fedlapok esetén a szennyvíz visszaáramlás megakadályozására visszacsapó szelepet vagy házi beemelő aknát kell a felhasználónak beépítenie és működő állapotban tartani. Ezek hiányában az esetleges szennyvízelöntésekből eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni.
11. Amennyiben az ingatlan saját kúttal rendelkezik, és a keletkezett szennyvizet részben/egészben a közcsatornába kívánja vezetni, társaságunkkal egyeztetett helyen, hiteles vízmérővel kell a vízmennyiséget megmérni, mely a csatornadíj számlázás alapját képezi. Ezen vízmérő beépítésének, hitelesítésének költsége a felhasználót terheli.
12. Az ingatlanon belüli szennyvízvezeték a szikkasztó vagy szennyvíztároló kikerülésével kell elkészíteni.
13. A közüzemi hálózattal (gerincvezeték) egyidőben készült bekötővezetésekre az ingatlanon belüli rácsatlakozást a megrendelő vagy az általa megbízott kivitelező is elvégezheti.
14. A tisztító akna/idom, valamint a belső vezeték elkészültét kérjük, szíveskedjen jelezni, mivel azokat ellenőriznünk kell. A bekötés csak műszakilag hibátlan és teljesen kész akna/tisztító idom esetén végezhető el.
15. Amennyiben a megrendelő nem tulajdonosa, vagy csak rész tulajdonosa az ingatlannak, úgy a tulajdonos (tulajdonosok) hozzájárulása is szükséges. Ennek elmulasztása a kérelmező polgári jogi és büntetőjogi felelősségét vonhatja maga után.
16. A bekötővezeték csak társaságunk írásbeli hozzájárulása után lehet használatba venni.
17. A felhasználó által bejelentett használatba helyezés napján kerül sor a szennyvíz-szolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére, és az e napon leolvasott vízmérőállástól a csatornadíj számlázására.
18. A szennyvíz- bekötővezeték létesítésére, annak már üzemeltetett szennyvíz törzshálózatra való bekötésére az igénybejelentő - a VASIVÍZ ZRt. helyett - a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszelők nyilvántartásában szereplő személynek is megbízást adhat.
19. A Vízszelő a kivitelezési munkát kizárólag a VASIVÍZ ZRt. írásos jóváhagyását követően kezdheti meg. Az erre vonatkozó megkeresést, a kivitelezés megkezdését megelőzően legalább 1 héttel korábban írásban jelezni szükséges a VASIVÍZ ZRt. illetékes szennyvíz- szolgáltatási üzemeltetőségének, melyhez csatolni kell a kivitelezéssel érintett közút vagy közterület kezelője által kiadott érvényes bontási engedélyt. A tényleges munkavégzés megkezdése előtt legalább 2 munkanappal bejelentés szükséges a VASIVÍZ ZRt. illetékes szennyvíz-szolgáltatási üzemeltetőségének részére.
20. A kivitelezés során nyíltárkos geodéziai bemérést és fényképes dokumentációt (bekötővezeték teljes nyomvonala, munkaárok/ ágyazat, használt idomok, db. egyértelműen láthatóak legyenek) szükséges készíteni. Előzetes egyeztetés után lehetőség van a VASIVÍZ ZRt. munkatársaival helyszíni konzultáció lefolytatására is. A munkaárok visszatöltését, tömörítését követően a bekötővezeték kamerás vizsgálatát a VASIVÍZ ZRt.-től meg kell rendelni.
21. A Vízszelő a vonatkozó jogszabályokban előírt megvalósulási dokumentációt, valamint a számviteli törvény szerinti kimutatást (létesítmény műszaki adatai, elvégzett munka értéke) köteles összeállítani, melyet a bekötővezeték üzembe helyezése, illetve az ingatlan belső vezetékének rácsatlakoztatása előtt a VASIVÍZ ZRt. illetékes szennyvíz- szolgáltatási üzemeltetőségének részére meg kell küldeni.
22. Amennyiben a közterület burkolatának végleges helyreállítása a bekötővezeték üzembe helyezéséig nem valósul meg, nyilatkozni szükséges annak várható időpontjáról.
23. A Vízszelő kivitelezés során a részére felróható okból megrongált közművek saját költségén történő kijavításáról gondoskodni köteles. A VASIVÍZ ZRt. által üzemeltetett közmű érintettsége esetén az illetékes szennyvíz- szolgáltatási üzemeltetőséget haladéktalanul tájékoztatni köteles.

A fenti ÚTMUTATÓ-ban foglaltakat áttanulmányoztam és tudomásul vettem:

..... (Igénybejelentő)

3. sz. melléklet**III. NYILATKOZAT A TERVDOKUMENTÁCIÓ ELFOGADÁSÁRÓL**

A VASIVÍZ ZRt., mint Szolgáltató nyilatkozik, hogy a
(bekötéssel érintett ingatlan címe) alatti ingatlan szennyvízbekötése a tervező által
készített,számú tervdokumentáció alapján megvalósítható.

Dátum: 20..... évhónap.

.....
VASIVÍZ ZRt.

Családi és utónév:.....

Beosztás:

IV. ÁRAJÁNLAT

A VASIVÍZ ZRt. árajánlata:- Ft + ÁFA:- Ft azaz
..... forint.

Jelen árajánlat 30 napig érvényes!

Dátum: 20..... évhónap.

.....
VASIVÍZ ZRt.

Családi és utónév:

Beosztás:

A csatornabekötési munkálatok kivitelezésével megbízom:

☐ VASIVÍZ ZRt.-t

☐ Kivitelezési jogosultsággal rendelkezők nyilvántartásában szereplő vízszelölt:.....

Dátum: 20..... évhónap.

.....
Igénybejelentő

V. MEGRENDELÉS

Az Igénybejelentő elfogadja a VASIVÍZ ZRt. árajánlatát, és megrendeli a szennyvíz-bekötővezeték kiépítését. A megállapított előleget befizeti, és vállalja, hogy a munka elvégzését követően a tényleges költségeket tartalmazó végszámla és a befizetett előleg közötti esetleges különbözetet a végszámla alapján a VASIVÍZ ZRt. részére megfizeti.

A bekötővezeték létesítésének megrendeléséhez rendelkezésre áll:

☐ Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok (amennyiben az igénybejelentő nem az ingatlan tulajdonosa)

☐ 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat

☐ Jóváhagyott kiviteli terv

☐ A bekötővezeték kiépítés díjának befizetését igazoló szelvény, utalási bizonylat

☐ Szomszédos ingatlan igénybevételel történő bekötés esetén megállapodás, szolgalmi jog bejegyzésről igazolás

☐ A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett esetén a díj befizetését igazoló szelvény, utalási bizonylat

A Megrendelő évhó napon befizetett- Ft azaz
..... forint bekötési előleg díjat.

Előleghozzájárulás száma:

3. sz. melléklet

A VASIVÍZ ZRt. mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő megállapodnak abban, hogy a megrendelés tárgyát képező munkát az elkészített és Szolgáltató által jóváhagyott terv valamint a felmérési jegyzék alapján készített árajánlat figyelembevételével készíti el a kivitelező.

Dátum: 20.... év hó nap.

.....
Megrendelő

.....
VASIVÍZ ZRt.

Családi és utónév:

Beosztás:

VI. ÜZEMELTETŐI NYILATKOZAT

A szennyvízbekötés üzembe helyezése előtt nyomás, vízzárósági, illetve működőképességi próbát, valamint geodéziai bemérést és kamerás vizsgálatot kell végezni. A fenti próbákat és vizsgálatokat minden esetben a VASIVÍZ ZRt., vagy annak megbízottja, illetve a Megrendelő által kiválasztott, kivitelezési jogosultsággal rendelkezők nyilvántartásában szereplő vízszereplő végezheti el!

Bekötés kiépítésének dátuma: év hó nap

Bekötést végző neve, beosztása:

Az elkészült szennyvíz-bekötővezeték a Szolgáltató ellenőrző vizsgálatai alapján:

☐ megfelelő, azt üzemeltetésre a VASIVÍZ ZRt. átveszi.

☐ nem megfelelő:

Dátum: 20.... év hó nap

.....
VASIVÍZ ZRt.

Családi és utónév:

Beosztás:

VII. A SZENNYVÍZ-BEKÖTÉS ÉRTÉKE

A VASIVÍZ ZRt. által kiállított számla összege:,- Ft + ÁFA:,- Ft, azaz
..... forint.

Számla száma:

VIII. MEGRENDELŐI NYILATKOZAT

Alulírott Megrendelő kötelezettséget válllok arra, hogy a VASIVÍZ ZRt. által jóváhagyott terv alapján megvalósított szennyvíz-bekötés tulajdonjogát – a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján – a bekötés üzembe helyezésének időpontjában a területileg illetékes ellátásért felelős helyi önkormányzat részére szerződéssel térítésmentesen átruházom.

Dátum: 20...,.. évhó nap.

.....
Megrendelő aláírása

3./A. sz. melléklet**Víz-és csatorna bekötés térítésmentes tulajdon átadási nyilatkozat**

Alulírott(név) a (település).....
(utca) (hsz/hrszt.) –n megvalósult

víz- és csatorna bekötés

(a megépült víziközmű aláhúzó)

megrendelője a VASIVÍZ ZRt. által engedélyezett terv alapján a (vállalkozó neve) kivitelezésében - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján - a víz-és csatorna bekötést a területileg illetékes ellátásért felelős helyi önkormányzat részére térítésmentesen átruházom.

A víz-és csatorna bekötés VASIVÍZ ZRt. által kiállított vég számla értéke:

..... + ÁFA

A víz-és csatorna bekötés Vállalkozó által kiállított vég számla értéke:

.....+ ÁFA

A tárgyi víz-és csatorna bekötést Ft +ÁFA értéken
térítésmentesen átruházom a helyi Önkormányzatnak.

Dátum : 202...., évhónap

.....
Víziközmű Beruházó


.....
Ellátásért felelős Önkormányzat

4. sz. melléklet

	VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19. Tel.: (94) 516 200 Fax: (94) 516 290 CIB Bank Zrt. 10700127-04568504-52100008 • OTP 11747006-20181442 Adóigazgatási szám: 11316385-2-18 • Cégjegyzékszám: 18-10-100607	Szervezeti egység: Ikt.sz.: UL-UT-0078-M03
	Adatfelvétel időpontja:..... Adatfelvevő:.....	

ADATLAP FELHASZNÁLÓI BEJELENTÉSRŐL

1. Felhasználó családi és utóneve: Tel.:	
Felhasználási hely: város / község..... utca / tér / köz..... hsz. / hrsz.	
Felhasználási hely azonosító száma:	Vevő/(fizető) azonosító:
2. A bejelentés tárgya:	
3. A bejelentés módja: ☐ személyesen ☐ telefonon	
4. A felhasználó visszajelzést kér: ☐ igen ☐ nem	
Ha kér, a visszajelzés módja: ☐ telefonon ☐ írásban	
Felhasználó (képviselője) aláírása (Nyomtatott betűvel is kérjük aláírni.)	
5. Bejelentés kivizsgálásába bevont egység (ek):..... Családi és utónév:..... Határidő:.....	
6. Kivizsgálás eredménye:.....	
7. Adatfelvevő megjegyzése:.....	
Lezárva: Dátum:.....év.....hó.....nap	
Adatfelvevő aláírása (Nyomtatott betűvel is kérjük aláírni.)	
8. Bejelentés kivizsgálás utáni (számla) ügyintézés: (Pénzügy tölti ki):.....	
Dátum:.....év.....hó.....nap	
Ügyintéző aláírása	

5/A. sz. melléklet

Ikt.sz.: _____

MEGÁLLAPODÁS

VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19. (Adószám: 11316385-2-18, Bankszámlaszám: 10700127-04568504-51100005, Cégjegyzékszám: Cg.:18-10-100607), (továbbiakban: VASIVÍZ ZRt.), képviseli: Krenner Róbert vezérigazgató.

másrészről:

Cégnev: _____, címe: _____ sz. alatt, mint igénylő,
(továbbiakban: Igénylő) között, a mai napon az alábbi feltételek mellett:

Cégjegyzésre jogosult személy/-ek: _____

Adószám: _____

Bankszámlaszám: _____

Cégjegyzékszám: _____

Helyrajzi szám: _____

- 1) A víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 69. § (1) bekezdése alapján a nem lakossági felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint, a víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet. A közszolgáltatási szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitásért, a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa kezdeményezett bővítéséért, a víziközmű-szolgáltatás minőségének általa igényelt emelése esetében, továbbá, az új bekötés megvalósítását megelőzően, ha a bekötés a nem lakossági felhasználó által, nem továbbértékesítésre épített újjépítésű lakás víziközmű-szolgáltatását szolgálja.

A Vksztv. 69. § (2) bekezdése szerint nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézménynek, a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségnek, valamint normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek.

A Vksztv. 55/H. § (1) bekezdés szerint mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, a kiszállási díj, az igényfelméréssel és az igénybejelentés feldolgozásával, elbírálásával kapcsolatban bármilyen tevékenység, szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése.


- 2) Az Igénylő a _____ alatti **telephely** működtetéséhez közműves ivóvízellátást, valamint közműves szennyvízelvezetést és tisztítást igényelt. A vízellátási és szennyvízelvezetési tervét az igénylés benyújtásával egyidejűleg a VASIVÍZ ZRt. rendelkezésére bocsátotta. Az igény és az azt alátámasztó dokumentáció, valamint a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a VASIVÍZ ZRt. a közműves ivóvízellátást, valamint a közműves szennyvízelvezetést és tisztítást biztosítja.

5/A. sz. melléklet**Az Igénylő által lekötött kvóta:**Közműves ivóvízellátásra: _____ m³/napKözműves szennyvízelvezetésre és tisztításra: _____ m³/nap**A közműfejlesztési hozzájárulás díja:**Ivóvíz: _____, - Ft/m³ + ÁFASzennyvíz: _____, - Ft/m³ + ÁFA**Az Igénylő által fizetendő egyszeri közműfejlesztési hozzájárulás összege:**Ivóvízre: _____ m³/nap * _____, - Ft/m³ = _____, - Ft + ÁFASzennyvízre: _____ m³/nap * _____, - Ft/m³ = _____, - Ft + ÁFA**Összesen:** _____, - Ft + ÁFA

- 3) Jelen megállapodás a _____ év _____ hó _____ nap kelt _____ iktatószámú közműnyilatkozatokkal együtt érvényes.
- 4) A nem lakossági felhasználó a birtokolt közműfejlesztési kvótát vagy annak egy részét az adott víziközmű rendszeren belül felhasználási hellyel rendelkező vagy azt kialakító másik, nem lakossági felhasználóra átruházhatja, vagy az adott víziközmű rendszeren belül másik felhasználási helyére áthelyezheti. Az átruházásról szóló megállapodást, valamint az átruházott kvóta mértékét az átruházó nem lakossági felhasználó az átruházást követő 15 napon belül - mint a vonatkozó közszolgáltatási szerződések módosítására irányuló javaslatot - megküldi a VASIVÍZ ZRt-nek. A közműfejlesztési kvóta - saját célú - áthelyezése esetében a nem lakossági felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát - mint a vonatkozó közszolgáltatási szerződések módosítására irányuló javaslatot - megküldi a VASIVÍZ ZRt-nek. A közműfejlesztési kvóta átruházására vagy áthelyezésére irányuló javaslat alapján módosított közszolgáltatási szerződés a VASIVÍZ ZRt. elfogadását követően hatályosul. Ha a VASIVÍZ ZRt. a kézhezvételt követő 30 napon belül nem válaszol, vélelmezni kell, hogy az elfogadta. A közműfejlesztési kvóta áthelyezését a VASIVÍZ ZRt. megtagadhatja, ha az áthelyezésre irányuló ponton az adott kvóta áthelyezése műszaki okok miatt igazolhatóan nem teljesíthető.
- 5) Az ingatlan megosztása esetén a felhasználónak rendelkeznie kell a kvóta megtartásáról vagy továbbadásáról.
- 6) Ha a felhasználási helyen a felhasználó személye megváltozik, a korábbi és az új felhasználó a változást legkésőbb a birtokátruházástól számított 15 napon belül kötelesek bejelenteni.
- 7) A megszerzett kvótát a közszolgáltatási szerződés részének kell tekinteni.
- 8) A jelen megállapodás mindkét fél aláírását követően lép hatályba.
- 9) A Szerződő felek esetleges vitás ügyeik elintézésére a hatásköri szabályoktól függően a Szombathelyi Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
- 10) A szerződő felek jelen megállapodást elolvasták, tartalmát megértették és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták.

Szombathely, _____ év _____ hó _____ nap _____, _____ év _____ hó _____ nap

VASIVÍZ ZRt._____
Igénylő

5/B. sz. melléklet

Ikt. szám: _____

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a **VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19. (Adószám: 11316385-2-18, Bankszámlaszám: 10700127-04568504-51100005, Cégjegyzékszám: Cg.:18-10-100607), továbbiakban: VASIVÍZ ZRt. képviseli: Krenner Róbert vezérigazgató.

Másrészről:

_____ (kérelmező neve),
_____ (Irányítószám) _____ (Település) _____ (cím)
sz. alatt, mint Igénylő, (továbbiakban: Igénylő) között, a mai napon az alábbi feltételek mellett:

Cégjegyzésre jogosult személy/-ek: _____
Adószám: _____
Bankszámlaszám: _____
Cégjegyzék szám/szig. szám: _____

A szerződés megkötésének előzményei:

1. A 2011. évi CCIX. számú törvény 69.§. (1) bekezdése értelmében „A nem lakossági felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint a víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet közüzemi szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitásért, a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa kezdeményezett bővítésért, továbbá a víziközmű-szolgáltatás, minőségének általa igényelt emelése esetén.”

2. Az Igénylő a _____ (irányítószám) _____ (település),
_____ (cím) alatti felhasználási hely tekintetében szolgáltatási igényt jelentett be a Szolgáltató felé. A VASIVÍZ ZRt. megvizsgálta az átadott dokumentációkat és ezek alapján az alábbi kvóta mennyiséget díjmentesen jóváírja:

Közműves ivóvízellátásra: _____ m³/napKözműves szennyvízelvezetésre és tisztításra: _____ m³/nap

5/B. sz. melléklet

3. Az Igénylő kötelezi magát arra, hogy amennyiben a tényleges éves ivóvíz felhasználásának egy napra eső része a 2. pontban rögzített ivóvízmennyiséget meghaladja, úgy a túlfogyasztott mennyiség napi átlaga után további, a túllépés naptári évében érvényes díjtétellel megállapított víziközmű fejlesztési hozzájárulást fizet, a VASIVÍZ ZRt. felszólításától számított 30 napon belül.

Amennyiben az Igénylő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy a VASIVÍZ ZRt. jogosult a mindenkor jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamat felszámítására.

4. Amennyiben a 2. pontban meghatározott létesítmény felhasználója megváltozik, vagy az ingatlan megosztásra kerül, a felhasználónak rendelkeznie kell a kvóta megtartásáról vagy továbbadásáról.

A Felhasználó személyében beállott változást a régi és új felhasználó együttesen köteles a vízmérőállás megjelölésével a változástól számított 15 napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén az abból eredő károkért a régi és az új felhasználó egyetemlegesen felel.

5. A megszerzett kvótát a közüzemi szolgáltatási szerződés részének kell tekinteni.

6. A jelen megállapodás mindkét fél aláírását követően a közműfejlesztési hozzájárulás VASIVÍZ ZRt. számláján történő jóváírásának napjával lép hatályba.

7. A Szerződő felek esetleges vitás ügyeik elintézésére a hatásköri szabályoktól függően a Szombathelyi Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

8. Szerződő felek jelen megállapodást elolvasták, tartalmát megértették és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták.

Szombathely, _____

.....

VASIVÍZ ZRt.

.....

Igénylő

6. sz. melléklet

	VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19. Tel.: (94) 516 200 Fax: (94) 516 290 • www.vasiviz.hu CIB Bank ZRt. 10700127-04568504-52100008 • OTP 11747006-20181442 Adóigazgatási szám: 11316385-2-18 Cg.:18-10-100607	Iktatószám:..... Vevő/fizető azonosító:..... Felhasználási hely azonosító:..... UL-UT-0078-M09
---	---	---

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (bekötési vízmérő és telki vízmérő esetén)

amely létrejött az alábbi szerződő felek között a mai napon a következő tartalommal:

Víziközmű-szolgáltató: VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.

Felhasználási hely adatai	
Felhasználási hely címe:(irányítószám, helység)(utca, házszám).....(hrsz) Igénybe vett szolgáltatás megnevezése*: ivóvíz szolgáltatás szolgáltatás megkezdésének időpontja:..... szennyvízelvezetés szolgáltatás megkezdésének időpontja:..... Felhasználási hely jellege: ☐ főmérő ☐ főmérő mellékmérővel ☐ csak csatorna ☐ egyéb szolgáltatási helyek Mérés jellege: ☐ bekötési vízmérő ☐ locsolómérő ☐ telki vízmérő ☐ főmérő ☐ előrefizetés mérő ☐ kombinált mérő ☐ kombinált mérő mellékmérővel ☐ mérő nélküli bekötés Fogyasztás jellege: állandó Ivóvíz felhasználás jellege*: lakossági társasházi intézményi vállalkozási várható átlagfogyasztás:.....m³/hó	
Felhasználó adatai	
<u>Természetes személy esetén:</u> Név: Anyja neve: Születési hely: Születési idő: Lakcíme:(irányítószám, helység)(utca, házszám) E-mail címe: Telefonszáma:	<u>Jogi személy/ jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:</u> Elnevezés: Székhely címe:(irányítószám, helység)(utca, házszám) Adószáma: E-mail címe: Cégjegyzékszám: <u>Törvényes képviselőre jogosult adatai:</u> Név: Anyja neve: Lakcíme:
Amennyiben a Felhasználó bérlője a felhasználási helynek, vagy azt egyéb jogcímen használja, az ingatlan <u>Tulajdonosának adatai:</u> Név/cégnév: Vevő/Fizető azonosító: Anyja neve: Születési hely, idő: Adószám: Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám: Cím/székhely cím:(irányítószám, helység)(utca, házszám)	
Társasház, lakásszövetkezet, egyéb működtető szervezet esetén: Név: Lakásszám:db Cím:(irányítószám, helység)(utca, házszám) A képviselővel megbízott neve: Képviselő jogcíme: Lakcíme:(irányítószám, helység)(utca, házszám)	
Fizetési megállapodás	
Fizetési mód: ☐ csekk ☐ átutalás ☐ CSBM ☐ e-számla Bankszámlaszám: Számlafizető családi és utóneve: Számlázási cím: Levelezési családi és utóneve: Levelezési cím:	

* Megfelelő rész aláhúzendó

6. sz. melléklet

Szerződési feltételek

A szerződés érvényessége és hatálya

A víziközmű-szolgáltatási jogviszony lakossági felhasználó esetében a szerződés megkötésével vagy a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével, nem lakossági felhasználó esetében kizárólag a szerződés megkötésével jön létre. Ez esetben a Felhasználó hozzájárulására és a VASIVÍZ ZRT. adatkezelésére az Üzletszabályzatban foglaltak vonatkoznak. Aláírt szerződés hiányában a VASIVÍZ ZRT. jogosult a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatását felfüggeszteni.

A szerződés a felek eltérő megállapodásának hiányában határozatlan időre szól.

A szerződést közműves ivóvízellátás esetén a Felhasználó 30 napos határidővel felmondhatja. Ha a szerződést az ingatlant egyéb jogcímen használó mondja fel, előzetesen a tulajdonos(ok) hozzájárulását is be kell szereznie. A szerződés felmondása nem érintheti hátrányosan az ingatlanon más Felhasználó által igénybe vett közműves ivóvíz-szolgáltatást.

A szolgáltatás ellenértékének megállapítása

2011. december 31-től a víziközmű-szolgáltatások díjképzési elveit a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szabályozza. Ennek értelmében a díjakat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal - első alkalommal –2014.10.15-ig megküldött – javaslatának figyelembevételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

A mérés, a fogyasztásmérő hitelesítése, leolvasása

Közműves ivóvízellátás esetében az elszámolás a bekötési vízmérő mérési adatain alapul. A víziközmű-szolgáltatás elszámolásának alapjául szolgáló vízmennyiséget a Mérésügyi hatóság által hitelesített és a VASIVÍZ ZRT. vagy megbízott vállalkozója által plombált vagy leszerelést megakadályozó zárral ellátott fogyasztásmérő berendezéssel kell mérni. Egy felhasználási helyen belül a nem lakossági felhasználók ivóvízhálózatát külön bekötési vízmérővel, vagy mellékvízmérővel kell mérni. A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyisége mérésrel, mérés hiányában pedig az adott helyen felhasznált vízmennyiség alapulvételével állapítható meg. A nem víziközműből származó víz azon mennyiségének mérésére, amelyet a felhasználó közüzemi szennyvízhálózatba vezet be, telki vízmérőt kell beépítenie, és kérnie kell annak leszerelést megakadályozó zárral vagy plombával történő ellátását a víziközmű-szolgáltatótól. A mérésügyi hatóság által hitelesített fogyasztásmérő beépítéséről, cseréjéről, időszakos hitelesítéséről, kalibrálásáról a mérőeszköz tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni. A bekötési vízmérő tulajdonjoga a víziközmű-szolgáltató vagy az ellátásért felelős, telki vízmérő tulajdonjoga a felhasználót illeti meg. A felhasználó a tulajdonában lévő telki vízmérő karbantartásáról és a hatályos jogszabályokban rögzített időközönként hitelesítéséről saját hatáskörében, saját költségén gondoskodni köteles. Ha ezzel a feladattal a VASIVÍZ ZRT-t bízza meg, a VASIVÍZ ZRT. a megbízás teljesítését nem tagadhatja meg. A fogyasztásmérő leolvasásának gyakoriságát a víziközmű-szolgáltató jogosult megállapítani. A leolvasás gyakoriságát a VASIVÍZ ZRT. Üzletszabályzatának 8.1. fejezete tartalmazza.

A számlázásnak és a számla kiegyenlítésének, valamint a szolgáltatási díj visszatérítésének a módját az Üzletszabályzat 8. fejezete tartalmazza.

A Víziközmű-szolgáltató kötelezettségei

A közegészségügyi követelményeknek megfelelően ivóvizet szolgáltató a víz illetve szennyvíz ellátó rendszer műszaki kapacitásának mértékéig. A VASIVÍZ ZRT. az ivóvíz szolgáltatást, legalább 1,5 és legfeljebb 6 bar hálózati nyomás mellett a szolgáltatási ponton köteles teljesíteni. Az ettől eltérő szolgáltatást a VASIVÍZ ZRT.-től kérni lehet. Amennyiben a vízmű által termelhető vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken - az önkormányzat döntése alapján - a VASIVÍZ ZRT. jogosult a vízfogyasztást korlátozni. Szennyvízelvezetés szolgáltatása esetén a VASIVÍZ ZRT. köteles a szolgáltatási ponttól az ingatlanon keletkező szennyvizek elvezetésére. Az ivóvíz-szolgáltatási pont az ivóvíz-bekötővezetéknek a bekötési mérő szerinti felhasználó felőli végpontja, szennyvízelvezetési szolgáltatási pont a szennyvíz-bekötővezeték bekötési mérő szerinti felhasználó felőli végpontja (Üzletszabályzat 3. fejezet.)

A Felhasználó kötelezettségei

-Ha a felhasználási helyen a felhasználó személye megváltozik, a korábbi és az új felhasználó a változást legkésőbb a birtokátruházástól számított 15 napon belül köteles a VASIVÍZ ZRT.-nek bejelenteni. A felhasználó elhalálozása esetén az örökös az elhalálozás tényét legkésőbb annak tudomására jutása napjától számított 60 napon belül a VASIVÍZ ZRT. számára bejelenti. A korábbi felhasználó az előző bekezdések szerinti bejelentés keretében a szerződését is felmondja. A felmondás az új felhasználóval létrejött szerződés hatálybalépése napján hatályosul.

-A VASIVÍZ ZRT.-vel, illetve a fogyasztásmérő leolvasását végző személlyel történő együttműködés, a fogyasztásmérőhöz való hozzáférés biztosítása, annak tisztántartása, fagy elleni védelemről való gondoskodása, továbbá a fogyasztásmérőn leolvasott adatok rendszeres ellenőrzése, továbbá a VASIVÍZ ZRT. haladéktalan értesítése a mérő rendellenes működéséről, a belső hálózat hibájáról

-A fogyasztásmérők és a leszerelésüket megakadályozó záruk sértetlen megőrzése és védelme, a felhasználónak felelő okból megrongálódott vagy elveszett vízmérő javítása, pótlása, szerelése, továbbá a hitelesítés költségeinek megtérítése a VASIVÍZ ZRT. részére.

A felhasználó köteles haladéktalanul bejelenteni a szennyvízelvezető rendszerre történő rácsatlakozás időpontját. Amennyiben a szennyvíz-szolgáltatás igénybevételét késedelmesen jelentik be, vagy a VASIVÍZ ZRT. - ellenőrzése során — a jogtalan használat tényét feltárja, kötbért érvényesíthet és jogosult a felmerült költségeket visszaszerezni a hatállyal érvényesíteni.

Számla kifogásolása

Ha a Felhasználó a számla tartalmát vitatja, a VASIVÍZ ZRT.-nél kifogást emelhet. A kifogás bejelentésének a számla kiegyenlítésére akkor van halasztó hatálya, ha azt a lakossági felhasználó a fizetési határidő lejártát megelőzően közölte, és a számlán feltüntetett mennyiség alapján számított havi fogyasztás az előző 12 hónap havi átlagfogyasztásának kétszeresét meghaladja.

Szerződésszegés következményei

A szerződésszegés kötbérterhes, mind az elkülönített felhasználóra, mind a víziközmű-szolgáltatóra vonatkozóan. A szerződésszegés eseteit, valamint az eljárás szabályait az Üzletszabályzat 14. fejezete tartalmazza. (Szerződésszegésnek minősül például a késedelmes fizetés, szabálytalan víziközmű-használat, leolvasás, mérőcsere akadályozása, stb.)

Egyebek

A jelen szerződésben nem részletezett kérdésekben a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A Felhasználó kijelenti, hogy az Üzletszabályzat tartalmát megismerte, amely megtalálható a www.vasiviz.hu weblapon, a VASIVÍZ ZRT. Ügyfélszolgálati irodájában, Fiókirodáiban és Ügyfélszolgálati pontjain, és ezen szerződés aláírásával azt magára nézve kötelező érvényűnek elfogadja.

A VASIVÍZ ZRT. az Üzletszabályzat módosításának jogát fenntartja azzal, hogy a mindenkor jogszabályi rendelkezésekkel összhangban változtatja azokat. A Felek az esetleges jogvitájukat egyeztetés útján rendezik, megegyezés hiányában a jogvita eldöntésére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben foglaltak szerint határozzák meg az eljáró bíróság illetékességét.

Jelen szerződés aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a VASIVÍZ ZRT. az adataimat az erre vonatkozó jogszabályi előírások szerint kezelje. Jelen szerződés aláírásával elismerem, hogy az adatvédelmi tájékoztató tartalmát megismertem és azt elfogadom.

Az adatvédelmi tájékoztatót a VASIVÍZ ZRT. Üzletszabályzatának 15. fejezete tartalmazza.

Záradék

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Kelt: Szombathely, 20.....év.....hó.....nap


VASIVÍZ
Vas megyei
Víz- és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
.....
VASIVÍZ ZRT. – Víziközmű-szolgáltató
KRENNER RÓBERT
vezérigazgató

.....
Felhasználó

.....
Tulajdonos vagy meghatalmazottja

(Csak akkor van szólan kell aláírni ha a Felhasználó az ingatlanon nem lakosként, hanem például, vagy egyéb jogcímen használja)

7. sz. melléklet

	VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19. Tel.: (94) 516 200 Fax: (94) 516 290 • www.vasiviz.hu CIB Bank ZRt. 10700127-04568504-52100008 • OTP 11747006-20181442 Adóigazgatási szám: 11316385-2-18 Cg.:18-10-100607	Iktatószám:..... Vevő/fizető azonosító:..... Felhasználási hely azonosító:..... UL-UT-0078-M12
---	---	---

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (szennyvízmennyiség-mérő esetén)

amely létrejött az alábbi szerződő felek között a mai napon a következő tartalommal:

Víziközmű-szolgáltató: VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.

Felhasználási hely adatai	
Felhasználási hely címe:(irányítószám, helység)(utca, házszám).....(hrsz)	
Igénybe vett szolgáltatás megnevezése: Felhasználási hely jellege: csak csatorna Mérés jellege: szennyvízmennyiség-mérő Fogyasztás jellege: Felhasználás jellege*: Várható szennyvíz bebocsátás:.....m ³ /hó	szennyvízelvezetés szolgáltatás megkezdésének időpontja:..... állandó lakossági társasházi intézményi vállalalkozási
Felhasználó adatai	
<u>Természetes személy esetén:</u> Név: Anyja neve: Születési hely: Születési idő: Lakcíme:(irányítószám, helység)(utca, házszám) E-mail címe: Telefonszám:	<u>Jogi személy/ jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:</u> Elnevezés: Székhely címe:(irányítószám, helység)(utca, házszám) Adószáma: E-mail címe: Cégjegyzékszám: <u>Törvényes képviselőre jogosult adatai:</u> Név: Anyja neve: Lakcíme:
Amennyiben a Felhasználó bérlője a felhasználási helynek, vagy azt egyéb jogcímen használja, az ingatlan Tulajdonosának adatai:	
Név/cégnév: Vevő/fizető azonosító: Anyja neve: Születési hely, idő: Adószám: Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám: Cím/székhely cím:(irányítószám, helység)(utca, házszám)	
Társasház, lakásszövetkezet, egyéb működtető szervezet esetén:	
Név: Lakáscím:db Cím:(irányítószám, helység)(utca, házszám) A képviselővel megbízott neve:Képviselő jogcíme: Lakcíme:(irányítószám, helység)(utca, házszám)	
Fizetési megállapodás	
Fizetési mód: ☐ csekk ☐ átutalás ☐ CSBM ☐ e-számla Bankszámlaszám: Számlafizető családi és utóneve: Számlázási cím: Levelezési családi és utóneve: Levelezési cím:	

* Megfelelő rész aláhúzendő

7. sz. melléklet

Tájékoztató

A szerződés érvényessége és hatálya

A víziközmű-szolgáltatási jogviszony kizárólag a szerződés megkötésével jön létre. Ez esetben a Felhasználó hozzájárulására és a VASIVÍZ ZRT. adatkezelésére az Üzletszabályzatban foglaltak vonatkoznak. Aláírt szerződés hiányában a VASIVÍZ ZRT. jogosult a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatását felfüggeszteni.

A szerződés a felek eltérő megállapodásának hiányában határozatlan időre szól.

A szennyvízmennyiség-mérő működtetéséről, karbantartásáról, kalibrálásáról a felhasználónak az Üzletszabályzat 8.6 fejezetében előírt időközönként saját költségén kell gondoskodnia.

A szennyvíz mennyiségének mérésére csak olyan mérőeszköz alkalmazható, amelyhez a VASIVÍZ ZRT. előzetesen hozzájárult.

A méréssel történő szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatás elszámolásának feltételeit, a szolgáltatási pontot valamint a közcsontrába vezetett szennyvíz minőségére és mennyiségének mérésére vonatkozó egyéb szabályokat a felek külön megállapodásban rögzítik. Jelen szerződés aláírásával a felhasználási hely szennyvízmennyiségének mérésére korábban vonatkozó közszolgáltatási szerződés hatályát veszti.

A szolgáltatás ellenértékének megállapítása

2011. december 31-től a víziközmű-szolgáltatások díjképzési elveit a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szabályozza. Ennek értelmében a díjakat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal - első alkalommal – 2014.10.15-ig megküldött – javaslatainak figyelembevételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

A Víziközmű-szolgáltató kötelezettségei

A közegészségügyi követelményeknek megfelelően ivóvizet szolgáltat a víz- illetve szennyvíz ellátó rendszer műszaki kapacitásának mértékéig. Szennyvízelvezetés szolgáltatása esetén a VASIVÍZ ZRT. köteles a szolgáltatási ponttól az ingatlanon keletkező szennyvizek elvezetésére.

A Felhasználó kötelezettségei

- Ha a felhasználási helyen a felhasználó személye megváltozik, a korábbi és az új felhasználó a változást legkésőbb a birtokátruházástól számított 15 napon belül köteles a VASIVÍZ ZRT.-nek bejelenteni. A felhasználó elhalálása esetén az örökös az elhalálozás tényét legkésőbb annak tudomására jutása napjától számított 60 napon belül a VASIVÍZ ZRT. számára bejelenti. A korábbi felhasználó az előző bekezdések szerinti bejelentés keretében a szerződését is felmondja. A felmondás az új felhasználóval létrejött szerződés hatálybalépése napján hatályosul.

- A VASIVÍZ ZRT.-vel, illetve a fogyasztásmérő leolvasását végző személlyel történő együttműködés, a fogyasztásmérőhöz való hozzáférés biztosítása, annak tisztántartása, fagy elleni védelmről való gondoskodása, továbbá a fogyasztásmérőn leolvasott adatok rendszeres ellenőrzése, továbbá a VASIVÍZ ZRT. haladéktalan értesítése a mérő rendellenes működéséről, a belső hálózat hibájáról

- A fogyasztásmérők és a leszerelésüket megakadályozó zárok sértetlen megőrzése és védelme.

Számla kifogásolása

Ha a Felhasználó a számla tartalmát vitatja, a VASIVÍZ ZRT.-nél kifogást emelhet. A kifogás bejelentésének a számla kiegyenlítésére akkor van halasztó hatálya, ha azt a lakossági felhasználó a fizetési határidő lejártát megelőzően közölte, és a számlán feltüntetett mennyiség alapján számított havi fogyasztás az előző 12 hónap havi átlagfogyasztásának kétszeresét meghaladja.

Szerződésszegés következményei

A szerződésszegés kötbérterhes, mind az elkülönített felhasználóra, mind a víziközmű-szolgáltatóra vonatkozóan. A szerződésszegés eseteit, valamint az eljárás szabályait az Üzletszabályzat 14. fejezete tartalmazza. (Szerződésszegésnek minősül például a késedelmes fizetés, szabálytalan víziközmű-használat, leolvasás, mérőcsere akadályozása, stb.)

Egyebek

A jelen szerződésben nem részletezett kérdésekben a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A Felhasználó kijelenti, hogy az Üzletszabályzat tartalmát megismerte, amely megtalálható a www.vasiviz.hu weblapon, a VASIVÍZ ZRT. Ügyfélszolgálati irodájában, Fiókirodájában és Ügyfélszolgálati Pontjain, és ezen szerződés aláírásával, azt magára nézve kötelező érvényűnek elfogadja.

A VASIVÍZ ZRT. az Üzletszabályzat módosításának jogát fenntartja azzal, hogy a mindenkor jogszabályi rendelkezésekkel összhangban változtatja azokat.

A Felek az esetleges jogvitájukat egyeztetés útján rendezik, megegyezés hiányában a jogvita eldöntésére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben foglaltak szerint határozzák meg az eljáró bíróság illetékességét. Jelen szerződés aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a VASIVÍZ ZRT. az adataimat az erre vonatkozó jogszabályi előírások szerint kezelje. Jelen szerződés aláírásával elismerem, hogy az adatvédelmi tájékoztató tartalmát megismertem és azt elfogadom.

Az adatvédelmi tájékoztatót a VASIVÍZ ZRT. Üzletszabályzatának 15. fejezete tartalmazza.

Záradék

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, azt, mint akarattal mindenben megegyezőt írták alá.

Kelt: Szombathely, 20.....év.....hó.....nap

VASIVÍZ ZRT. – Víziközmű-szolgáltató

KRENNER RÓBERT
vezérigazgató

VASIVÍZ
Vas megyei
Víz- és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

.....
Felhasználó

.....
Tulajdonos vagy meghatalmazottja

(Csak abban az esetben kell aláírni, ha a Felhasználó az ingatlan nem tulajdonosa, hanem bérlelte, vagy egyéb jogcímen használója.)

8. sz. melléklet

VASIVÍZ
Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
9700 Szombathely Rákóczi Ferenc utca 19.
Tel.: (94) 516-200 • Fax: (94) 516-290 • Internet: www.vasiviz.hu

Ügyintéző:.....
Tárgy:.....
Iktatószám:.....
UL-UT-0078-M04

BEJELENTÉS

a felhasználó, az elkülönített vízhasználó és/vagy a díjfizetésre kötelezett személyében vagy adataiban beálló változásról
A mellékszolgáltatási szerződés létrejöttére a felhasználó személyében bekövetkező változásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a szerződés alatt a mellékszolgáltatási szerződést, felhasználó alatt az elkülönített vízhasználót, felhasználási hely alatt az elkülönített felhasználói helyet kell érteni.

A FELHASZNÁLÁSI HELY ADATAI

1. A felhasználási hely azonosító száma:
2. Címe: település utca/térhsz.hrs.
3. Birtokba adás dátuma: év hó nap
4. Vízmérő gyári száma: 5. mérőállása:m³
6. Kombinált mérő gyári számok: kismérő mérőállása:m³
- nagymérő mérőállása:m³

A KORÁBBI FELHASZNÁLÓ ADATAI

A korábbi felhasználó és/vagy fizető, e bejelentés keretében a fenti felhasználási helyre érvényes közszolgáltatási szerződését felmondja. A felmondás az új felhasználóval létrejött közszolgáltatási szerződés hatálybalépése napján hatályosul.

LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓ ESETÉN

7. Családi és utónév: Vevő/(fizető) azonosító:
8. Anyja neve: Születési családi és utónév:
9. Születési hely: Születési idő:
10. Levelezési családi és utónév (végszámla):
11. Levelezési cím (végszámla): település utca/térhsz.hrs.
12. E-mail cím: Telefonszám:
13. Tülfizetés visszaigénylése az alábbi módon:
- ☐ meglévő folyószámlára történő átvétellel Vevő/(fizető) azonosító:
- ☐ utalással Bankszámlaszám: - -
- ☐ postai úton az új levelezési családi és utónévre és címre:

NEM LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓ ESETÉN

14. Cégnév elnevezése: Vevő/(fizető) azonosító:
15. Cégjegyzékszám/egyéb nyilvántartási szám: Adószám:
16. Székhely: település utca/térhsz.hrs.
17. Megváltott kontingens: víz:m³/nap szennyvíz:m³/nap
18. Levelezési név:
19. Levelezési címe: település utca/térhsz.hrs.
20. Számlázási név:
21. Számlázási cím: település utca/térhsz.hrs.
22. Tülfizetés visszaigénylése az alábbi módon:
- ☐ meglévő folyószámlára történő átvétellel Vevő/(fizető) azonosító:
- ☐ utalással Bankszámlaszám: - -
- ☐ postai úton az új levelezési névre és címre:
23. E-MAIL CÍM: TELEFONSZÁM:

8. sz. melléklet**A FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁS JOGCÍME**

24. ☐ adás-vétel ☐ bérlet változás ☐ öröklés ☐ árverési vétel ☐ egyéb:.....

AZ ÚJ FELHASZNÁLÓ ADATAI

Az új felhasználó-, és/vagy fizető e bejelentés keretében a birtokba vétel napjával a fenti felhasználási helyre vonatkozóan közszolgáltatási szerződést kíván kötni.

LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓ ESETÉN

25. Családi és utónév:..... Vevő/(fizető) azonosító:

26. Anyja neve: Születési családi és utónév:

27. Születési hely: Születési idő:

28. Lakcíme: település utca/térhsz.hsz.

NEM LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓ ESETÉN

29. Cégnév elnevezése: Vevő/(fizető) azonosító:

30. Cégjegyzékszám/egyéb nyilvántartási szám: Adószám:

31. Székhely: település utca/térhsz.hsz.

32. Számlázási név:.....

33. Számlázási cím: település utca/térhsz.hsz.

ÚJ FELHASZNÁLÓ ELÉRHETŐSÉGEI

34. Levelezési családi és utónév:.....

35. Levelezési cím: település utca/térhsz.hsz.

36. Telefonszáma E-mail címe és E-SZÁMLA e-mail címe:.....

HASZNÁLAT JOGCÍME

37. ☐ tulajdonos ☐ bérlet ☐ hasznélv. ☐ közös képviselő ☐ egyéb:

38. Tulajdonos családi és utóneve:..... Vevő/(fizető) azonosító:

39. Anyja neve/Adószáma: Születési családi és utónév/Cégjegyzékszám/Egyéb nyilv. száma:

40. Születési hely: Születési idő:

41. Lakcíme/székhely címe: település utca/térhsz.hsz.

AZ ÚJ FELHASZNÁLÓ SZÁMLÁZÁSI ADATAI

42. ☐ Részszámlát nem igénylek ☐ Vállalt átlagot igénylek:m³/hó ☐ Számított átlagot igénylek.....m³/hó

43. Felhasználási helyen folytatott tevékenység megnevezése (TEAOR 08):.....

44. A díjfizetés módja: ☐ átutalás ☐ csekk 45. Számlaküldés módja: ☐ elektronikus számla ☐ papír alapú

46. Bankszámlaszám: - -

ÚJ FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁSA

Hozzájárulok ahhoz, hogy a VASIVÍZ ZRt. munkatársai, vagy megbízottjai a megadott elérhetőség(ek)et, adatokat (telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám) nyilvántartásában rögzítse, és azokat a víziközmű-szolgáltatás jogviszony keretében a szolgáltatással, ügyintézésrel kapcsolatos tájékoztatás, illetve a szolgáltatással összefüggő igények érvényesítése céljából kezelje.

☐ hozzájárulok ☐ nem járulok hozzá.

A részletes adatvédelmi tájékoztatót a VASIVÍZ ZRt. Üzletszabályzatának 15. fejezete tartalmazza.

bejelentés dátuma:év.....hó.....nap

.....
Korábbi felhasználó / fizető aláírása

.....
Új felhasználó / fizető aláírása

.....
Felhasználási hely korábbi tulajdonosának aláírása

.....
Felhasználási hely új tulajdonosának aláírása

8. sz. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ A FELHASZNÁLÓVÁLTOZÁS BEJELENTÉSÉRŐL

A felhasználó személyében bekövetkezett változás bejelentése jogszabályi kötelezettség, melynek elmulasztása kötbérfizetési kötelezettséggel jár.

1. Mennyi időn belül kell bejelenteni a változást?

- o Felhasználó változás esetén: birtokbavételtől számított 15 napon belül
- o Elhalálozás, öröklés esetén: tulajdonjog bejegyzést tartalmazó tulajdoni lap megérkezésétől számított 15 nap.

2. Mikor van szükség a felhasználó személyében történt változás bejelentésére és milyen dokumentumok MÁSOLATA szükségesek hozzá? (Amennyiben a szerződés vagy tulajdoni lap 60 napnál régebbi, minden esetben új tulajdoni lap másolatát kérjük!)

Ingatlan adás-vétel, ajándékozás: (nyomtatvány kitöltése kötelező)

- o 60 napnál nem régebbi változást igazoló szerződés (adásvételi, ajándékozási, stb.) vagy
- o 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata vagy
- o birtokbaadási jegyzőkönyv és 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata.

Lakás-, iroda-, üzlet, telephely bérlete vagy felmondása: Bérleti szerződés vagy annak felmondása. (nyomtatvány kitöltése kötelező)

Öröklés: (nyomtatvány kitöltése kötelező)

- o halotti anyakönyvi kivonat (ezzel csak a levelezési nevet és címet áll módunkban átírni) és
- o 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap vagy
- o 60 napnál nem régebbi hagyatéki végzés, ha régebbi, akkor tulajdoni lap is szükséges.

Felhasználási hely adatainak változása: Önkormányzat által kiadott Határozat.

Névváltozás (pl. házasságkötés, válás):

- o válást igazoló okirat, bírósági végzés, vagy
- o 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, vagy
- o házassági anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány.

Közös képviselő váltás esetén: Lakóközösség által készült jegyzőkönyv (közös tulajdonú ingatlan esetén az összes tulajdonostárs tulajdoni hányad szerint számított több mint felének a hozzájárulása szükséges). (nyomtatvány kitöltése kötelező)

Árverés útján vásárolt ingatlan: Tulajdonjog megszerzését bizonyító dokumentum (árverési jegyzőkönyv, tulajdoni lap). (nyomtatvány kitöltése kötelező)

Egyéb adatváltozások:

- Levelezési cím változása – lakcímkártya bemutatása
- E-mail cím, telefonszám, mobiltelefonszám változása
- Fizetési mód és bankszámlaszám változása

Felhasználói jogutódlás esetén: A jogutódlást igazoló dokumentum (pl. cégbírósági végzés). (nyomtatvány kitöltése kötelező)

Felhasználó képviselőjének személyének beállt változás esetén: A beállt változást igazoló dokumentum (pl. meghatalmazás, cégbírósági végzés).

Egyéni vállalkozó a felhasználási helyen a víziközmű- szolgáltatást lakossági felhasználóként kívánja igénybe venni, csatlolni szükséges az alábbiakat: (nyomtatvány kitöltése kötelező)

- o 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap,
- o az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésére vagy megszüntetésére vonatkozó NAV Értesítés az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének vagy megszűnésének nyilvántartásba vételéről, vagy
- o azt igazoló dokumentum, hogy az adott felhasználási helyen már nem történik jövedelemszerző tevékenység, tehát a működési engedély/telephely/fióktelep engedély az adott felhasználási helyre megszűnik (felhasználó egyéni vállalkozó marad),
- o Nyilatkozat a kérelmező lakossági felhasználótól, - illetve az ingatlan tulajdonosától nem egyezőség esetén - hogy a felhasználási helyet sem a tulajdonos, sem egyéb jogcímen használó és azok családtagjai jövedelemszerző tevékenységre nem használják.

3. Egyéb fontos tudnivalók:

- o A mellékelt okiratok másolatán törölhető, kitakarható minden, szerződéskötéshez nem szükséges személyes adat (pl. vételár az adásvételi szerződésben, stb.).
- o A legmegfelelőbb eljárás, ha a régi és az új felhasználó együttesen jelentik be a változást Ügyfélszolgálati irodánkban, Fiókirodánkban és Ügyfélszolgálati Pontjainkon. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor a formanyomtatvány hiánytalan kitöltésével és a szükséges dokumentumok csatolásával ezt az egyik fél is megteheti vagy postai úton (VASIVÍZ ZRt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.) vagy elektronikus úton (vasiviz@vasiviz.hu) megküldheti Társaságunknak. A változás bejelentését meghatalmazott útján is intézheti, melyhez a szükséges formanyomtatvány honlapunkról letölthető. (www.vasiviz.hu)
- o A korábbi közszolgáltatási szerződés felmondása csak az új felhasználóval való szerződéskötés napján lép hatályba. Az új felhasználóval történő szerződéskötés napját megelőző időpontig a korábbi felhasználó felel a közszolgáltatási szerződésben foglaltak betartásáért. (Pl.: számlák fizetése, felhasználási hely karbantartása, mérő fogy elleni védelme, stb.)
- o Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a felhasználási helyen lejárt határidejű tartozást tartunk nyilván, abban az esetben az új felhasználóval történő szerződéskötést mindaddig elutasítjuk, míg a tartozás rendezésre nem kerül.
- o Amennyiben a felhasználási helyen a korábbi felhasználó tartozást halmozott fel, és emiatt a felhasználási hely korlátozásra került, a szolgáltatás helyreállításához szükséges a tartozás, valamint a visszanyitás költségének rendezése is.
- o A 2011. évi CCIX. törvény szerint, amennyiben a korábbi közüzemi szerződés alapján rendezetlen követelés áll fenn, akkor az adott felhasználási helyen a szolgáltató a vízszolgáltatás már fennálló korlátozását/felfüggesztését fenntarthatja, illetve felhasználó változást követően is elvégezheti.
- o Felhívjuk Tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy nem csak a felhasználó személyében bekövetkező változást, hanem a felhasználó adataiban bekövetkező változást (névváltozás, lakcímváltozás, képviseleti jogosultság változása, stb.) is be kell jelenteni a Szolgáltató részére.

VASIVÍZ ZRt.

8. sz. melléklet**ÚTMUTATÓ A NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ**

1. A felhasználási hely azonosító száma a víz- és csatornadíj számlákon található meg.

2. A víz- és csatornadíj számlákon feltüntetett felhasználási hely címet kell beírni. Kérjük, hogy az ingatlan helyrajzi számát is szíveskedjenek feltüntetni.

3. Azt a dátumot kell feltüntetni, amikor a korábbi felhasználó birtokba adja, az új felhasználó pedig birtokba veszi az ingatlant.

4,5,6. A vízmérő gyári számát és a birtokba adás/vételkor mérőállást kell beírni. Kérjük, ha egy helyrajzi számon több ingatlan is épült, vagy egy vízmérőknél több mérő van elhelyezve, akkor mielőtt kitöltik az adatokat, győződjön meg arról, hogy melyik gyári számú mérő melyik ingatlan fogyasztását méri (legegyszerűbb módja a vízcsapok különböző időben történő megnyitása).

Felhívjuk figyelmüket, hogy több felhasználási hely átírásakor, minden felhasználási hely bejelentése külön nyomtatványon történik (kivétel: kombinált mérő kis és nagymérője, valamint a lakásmérők).

7,8,9. A víz- és csatornadíj számlákon szereplő lakossági felhasználó adatait kell feltüntetni. A felhasználó vevőazonosító száma a víz- és csatornadíj számla számlarészletezőjének bal felső sarkában található.

10,11. Levelezési névként és címként azokat az adatokat kell feltüntetni, ahova az elszámolással kapcsolatos iratokat, számlákat kell küldeni.

12,23,36. Az elérhetőségek megadása a változás bejelentéssel kapcsolatosan felmerülő kérdések, hiánypótlások rugalmasabb, gyorsabb ügyintézését segíti.

13. Túlfizetés visszaigénylésének lehetséges módjai, ha a korábbi lakossági felhasználó számára visszatérítés jár.

14,15,16. A víz- és csatornadíj számlákon szereplő nem lakossági felhasználó adatait kell feltüntetni. A felhasználó vevőazonosító száma a víz- és csatornadíj számlán található.

17. A nem lakossági felhasználó víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésével megváltott kontingensét kell beírni.

18,19. Levelezési névként és címként azokat az adatokat kell feltüntetni, ahova postázás esetén a végszámát küldeni kell.

20,21. A nem lakossági felhasználók székhelytől eltérő számlázási nevét és címét, valamint e-mail címet és telefonszámot kell feltüntetni.

22. Túlfizetés visszaigénylésének lehetséges módjai, ha a korábbi nem lakossági felhasználó számára visszatérítés jár.

24. A változás jogcímét kell megadni.

25,26,27,28. Az új lakossági felhasználó adatait kell kitölteni. A vevő/(fizető) azonosító szám az ügyintézés során kerül kitöltésre, a bejelentés kitöltésekor csak akkor kell kitölteni, ha Társaságunknál az új felhasználó már rendelkezik vevő/(fizető) azonosítóval.

29,30,31,32,33. Az új nem lakossági felhasználó adatait kell feltüntetni. A 32., 33. pontokat abban az esetben kell kitölteni, ha a nem lakossági felhasználónak a székhelyétől eltérő számlázási neve és címe van.

34,35. Az új felhasználó családi és utónevétől, lakcímétől/székhelyétől eltérő levelezési név és cím megadására van lehetőség. Az elérhetőségek megadása a közszolgáltatási jogviszonyból fakadó ügyintéзések rugalmasabb, gyorsabb ügyintézését segíti.

37. Az új felhasználó ingatlan használatának jogcímét kell feltüntetni.

38,39,40,41. A tulajdonos adatait abban az esetben kell kitölteni, ha az új felhasználó nem az ingatlan tulajdonosa.

42. Lehetőség van az éves leolvasási időszakban részszámlákat, átlagszámlákat igényelni. A **vállalt átlagfogyasztás** igénylésekor a felhasználó által megadott mennyiségen csak a felhasználó kérésére változtatunk. A **számított átlagfogyasztás** igénylésekor az utolsó leolvasást megelőző 400 nap átlagfogyasztását vesszük figyelembe, és ennek megfelelően a részszámlákban szereplő mennyiség automatikusan módosításra kerül.

43. Nem lakossági felhasználó esetén meg kell adni a felhasználási helyen végzett fűtésképeség TEAOR számát is.

44. Csoportos beszedési megbízást a számlavezető banknál kell az ügyintézés során kapott vevő/(fizető) azonosító szám megadásával kezdeményezni (VASIVÍZ ZRt. azonosítója: A11316385).

45,46. **Elektronikus számla igénylése esetén** kérjük, a 36-os pontban az E-számla e-mail címét szíveskedjen megadni, mert csak abban az esetben tudunk Önnek E-számlát küldeni. A bankszámlaszámot átutalás igénylésekor szükséges megadni.

VASIVÍZ ZRt.

9. sz. melléklet

 VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9700 Szombathely Rákóczi Ferenc utca 19. Tel.: (94) 516-200 • Fax: (94) 516-290 • Internet: www.vasiviz.hu	Ügyintéző:..... Tárgy:..... Iktatószám:..... UL-UT-0078-M05
---	---

IGÉNYLŐLAP

Locsolás miatti szennyvíz mennyiség elszámolására
Kizárólag eredeti aláírással ellátva, postán visszaküldve érvényes!

Felhasználói tájékoztató

Locsolás miatti **szennyvíz mennyiségi korrekció** igényelhető **azon ingatlanok esetében, ahol az árutermelést részben sem szolgáló, legfeljebb 2000 négyzetméter alapterületű házikert öntözéséhez** a locsolási vízhasználatot elkülönített mérés nélkül veszik igénybe. A kedvezmény mértéke a lakossági felhasználó által a házikert öntözéséhez május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10 százaléka.

***A házikert területe a 2000 m²-t meghaladja:** ☐ igen ☐ nem

Saját kúttal rendelkezem: ☐ igen ☐ nem

Alulírott

Családi és utónév:

Telefonszám: E-mail cím:

Lakcím: irányítószám város/község utca/tér/köz hrsz./hrsz.

Felhasználási hely azonosító száma: Vevő/(fizető) azonosító:

Az ingatlan címe, melyre a mennyiségi korrekció elszámolását igénylem:

Cím: irányítószám város/község utca/tér/köz hrsz./hrsz

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek, kérem a korrekció megadását.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a VASIVÍZ ZRt. munkatársai, vagy megbízottjai a megadott elérhetőség(ek)et, adatokat (telefonszám, e-mail cím) nyilvántartásában rögzítse, és azokat a víziközmű-szolgáltatás jogviszony keretében a szolgáltatással, ügyintézésel kapcsolatos tájékoztatás, illetve a szolgáltatással összefüggő igények érvényesítése céljából kezelje.

☐ hozzájárulok ☐ nem járulok hozzá.

A részletes adatvédelmi tájékoztatót a VASIVÍZ ZRt. Üzletszabályzatának 15. fejezete tartalmazza. Elérhetőség: www.vasiviz.hu, Ügyfélszolgálati Irodák.

Kelt: év hó nap

.....
igénylő aláírása

(Nyomtatott betűvel is kérjük feltüntetni.)

Ezen nyilatkozat a hatályos Közszolgáltatási szerződés kiegészítésének minősül!

*A megfelelő szöveget kérjük megjelölni!

10. sz. melléklet**Ertesítés vízmérő leolvasásáról**

Felhasználó családi és utóneve:.....

Felhasználási hely címe:.....

Tisztelt Felhasználónk!

Értesítjük Önt, hogy a vízmérő-leolvasó 20.....év.....hó.....nap nem tudta elvégezni, a felhasználási helyen lévő vízmérő leolvasását a vízmérőhely hozzáférhetlensége miatt:

☐ zárt ingatlan ☐ zárt akna ☐ egyéb ok miatt nem hozzáférhető:

A leolvasás ismételt megkísérlésének várható ideje:

20.....év.....hó.....nap-tól 20.....év.....hó.....nap-ig.

Kérjük, hogy időpont egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal az alábbi elérhetőségen:

Az Ön leolvasója:.....

Telefonszáma:.....

Felhívjuk figyelmét, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 61.§. (8) bekezdése értelmében a felhasználó köteles a víziközmű-szolgáltatóval, illetve a fogyasztásmérő leolvasását végző személlyel együttműködni, a fogyasztásmérőhöz való hozzáférést biztosítani.

UL-UT-0044-M02

Lehetősége van arra, hogy leolvassa és bediktálja mérőállást, ha a fenti időszakban nem került sor társaságunk általi leolvasásra. Amennyiben mérőállását be szeretné diktálni, kérjük a fent megadott időszakot követő 5 munkanapon belül szíveskedjen az alábbi elérhetősége egyiken megtenni.

Felhívjuk figyelmét, hogy diktálás előtt minden esetben szíveskedjen a számlán is megtalálható felhasználási hely azonosítót, illetve vevő/fizető azonosítót előkészíteni, ennek hiányában nem áll módunkban rögzíteni mérőállását!

Online ügyfélszolgálat: www.vasiviz.hu - regisztrációt követően

Ügyfélszolgálati Iroda: 06/94/516-255 (nyitvatartási időben)

Általános mérőállás bejelentés: 06/94/325-550

Ingyenes hívható zöld szám: 06/80/201-232

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben az értesítés ellenére a felhasználó nem él az időpont egyeztetés lehetőségével, vagy az egyeztetett időpontban nem biztosítja a leolvasás elvégzését, a víziközmű-szolgáltatót a leolvasás elmaradásáért nem terheli felelősség!

Köszönjük együttműködését!

VASIVÍZ ZRt.

11. sz. melléklet

A bekötés előfeltételét képező víziközmű-szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges terv

I. Tervezői jogosultsággal rendelkező személy által elkészített terv

A) Az ivóvíz-törzshálózatba való bekötés iránti hozzájáruláshoz szükséges terv tartalma

1. Műszaki leírás, amely tartalmazza:
 - a megrendelő és a tulajdonos (amennyiben nem azonos a megrendelőtől) nevét, postai címét;
 - az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és földhivatali térkép másolatát (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel);
 - a vízszükséglet összeállítását az egy főre jutó liter/fő/nap, vagy a normák szerinti m³/napban kifejezve, a csúcsgyógyasztási igény feltüntetésével, továbbá a vízszükséglet indokolását;
 - a létesítmények, berendezések rövid leírását, műszaki jellemzőit, a vízvételi helyek számát.
2. Helyszínrajz (1:200, 1:500 léptékben) feltüntetve:
 - a) az érintett ingatlant, annak helyrajzi, illetve házszámát;
 - b) a vezetékek nyomvonalát, átmérőjét, anyagát;
 - c) az ivóvíz-hálózathoz tartozó nyomásfokozó és nyomáscsökkentő helyét;
 - d) vezetékekkel, berendezésekkel érintett létesítményeket.
3. Nem lakossági vízhasználat esetén az ivóvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános terve.
4. A VASIVÍZ ZRt. külön előírására hossz-szelvény és felhasználói egyenérték.

B) Szennyvíz-törzshálózatba való bekötés iránti hozzájáruláshoz szükséges terv tartalma

1. Műszaki leírás tartalmazza:
 - a megrendelő és tulajdonos (amennyiben nem azonos a megrendelővel) nevét, postai címét;
 - az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és földhivatali térképmásolatát (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel);
 - az elvezetendő szennyvíz napi átlagos és csúcsidei mennyiségét (m³/nap), minőségét, a mennyiség indokolását;
 - az előtisztításra, valamint az előtisztítás utáni szennyvízminőségre vonatkozó adatokat;
 - a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (átemelő, szennyvíz előtisztító berendezés stb.) rövid leírását, műszaki jellemzőit.
2. Helyszínrajz (1:200, 1:500 léptékben) feltüntetve:
 - a) az érintett ingatlant és annak helyrajzi számát, illetve házszámát,
 - b) a szennyvízhálózatok nyomvonalát, átmérőjét, anyagát, lejtését, jellemző pontjainak abszolút magassági adatait,
 - c) a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (aknák, szennyvíz-előtisztító berendezés, szennyvízmennyiség-mérő stb.) helyét,
 - d) a szennyvízhálózattal érintett létesítményeket.
3. Nem lakossági szennyvízkibocsátás esetén a szennyvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános terve.
4. A VASIVÍZ ZRt. külön előírására hossz-szelvény és felhasználói egyenérték.

11. sz. melléklet**II. A mellékvízmérő felszereléséhez szükséges dokumentumok**

1. Műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatokat, a beépítésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit, az érintett ingatlan címét, helyrajzi számát.
2. Tervrajzok:
 - a) az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz a mérőbeépítés helyének megjelölésével, mely azonosításra, valamint helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas;
 - b) a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi.

III. Az elkülönítetten mért, locsolást vízmérő telepítéséhez szükséges kérelem és a részlet-szabályokat tartalmazó megállapodás mellékletei:

1. Műszaki leírás, amely tartalmazza a kérelmező, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatait, a beépítésre kerülő mérőberendezés típusát, főbb jellemzőit, az érintett ingatlan címét, helyrajzi számát.
2. Tervrajzok:
 - a) az ingatlan érintett házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz, a mérőbeépítés helyének megjelölésével,
 - b) a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai.

A locsolási vízmérő telepítése során nem követelmény az önálló mérőakna kialakítása. A mérő-eszköz állagának megóvása és a fagyvédelem biztosítása a felhasználó kötelessége.

12. sz. melléklet

	VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Szervezeti egység:
	9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19. • Tel.: (94) 516 200 • Fax: (94) 516 290	
	CIB Bank Zrt. 10700127-04568504-52100008 • OTP 11747006-20181442	Int.sz.:
	Adóigazgatási szám: 11316385-2-18	UL-UT-0044-M03
	Cégjegyzékszám: 18-10-100607	

Felhasználási hely azonosító: Vevő(fizető) azonosító: ***Jegyzőkönyv túlfogyasztás megállapításáról***

Tisztelt Felhasználó!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy 20.....év.....hó.....napján a(cím) gyári számú felhasználási helyen a vízmérő állása:m³, az időszak fogyasztása:m³. A fogyasztás növekedése következhet az Ön fogyasztási szokásainak megváltozásából, a felhasználási helyen élők számának változásából, de utalhat a vízmérő utáni belső vezetékszakasz meghibásodására.

Az előzőeket figyelembe véve kérjük, ellenőrizze belső hálózatát, és ha hibát észlel a vízmérőállás megjelölésével 8 napon belül jelentse be Ügyfélszolgálati irodánkba, és a hiba javítását azonnal kezdje meg. Amennyiben a meghibásodásból keletkezett vízfolyás a környezetben szivárgott el, és a hiba keletkezésének helyét ellenőrizhető módon bemutatja, valamint a javítást számlával igazolja, a meghibásodás időszakában lehetséges van a csatornadíj mérséklését kérni.

FONTOS! A jogszabály értelmében a meghibásodás időszakának a bejelentés dátumát megelőző utolsó mérőleolvasás időpontjától a hiba kijavításának napjáig, de legfeljebb a bejelentést követő 30. napig terjedő időszakot kell tekinteni.

Kelt:....., 20.....év.....hónap.....nap

.....
Szolgáltató képviselőjének aláírása
(nyomtatott betűvel is kérjük aláírni)

A tájékoztatást tudomásul vettem:

.....
Felhasználó vagy képviselőjének aláírása
(nyomtatott betűvel is kérjük aláírni)

13. sz. melléklet

	VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19. Tel.: (94) 516 200 Fax: (94) 516 290 Ügyfélszolgálati Iroda: Szombathely, Légszeszgyár u. 15. Tel.: (94) 516 255 Fax: (94) 516 283 www.vasiviz.hu	Iktatószám:.....
		Érkezeti szám:.....
		Egyedi azonosítószám:..... UL-UT-0078-M07

Adatfelvétel helye, ideje:.....Adatfelvevő:.....

JEGYZŐKÖNYV FELHASZNÁLÓI BEJELENTÉSRŐL

3. A felhasználó családi és utóneve:	Tel.:
4. A felhasználó lakcíme: 	város / község..... utca / tér / köz..... hsz. / hrsz.
5. Az ingatlan helye: 	város / község..... utca / tér / köz..... hsz. / hrsz.
Felhasználási hely azonosító:	Vevő/(fizető) azonosító:

1. A felhasználói panasz bejelentésének helye:.....	ideje:.....	módja:.....
2. A felhasználó által benyújtott iratok: -		

6. A felhasználói panasz tárgya, leírása:.....
Felhasználó (képviselője) aláírása <i>(Nyomtatott betűvel is kérjük aláírni.)</i>

7. A bejelentés kivizsgálásába bevont egység (ek):..... Név:..... Határidő:.....
8. A Szolgáltató nyilatkozata, a kivizsgálás eredménye:.....

Dátum:.....év hó nap.	 Ügyintéző aláírása
-----------------------------------	-----------------------------

9. Az ügyintéző megjegyzése:.....	
Lezárva: Dátum:.....év hó nap	 Ügyintéző aláírása

14. sz. melléklet

A mellék- vízmérési hely kialakításának és a mellékvízmérő beépítésének részletes szabályai

1. Bevezetés

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a víziközmű-szolgáltatás elszámolásának alapjául szolgáló vízmennyiséget hiteles és VASIVÍZ ZRt. által plombált vagy leszerelést megakadályozó zárral ellátott fogyasztásmérő berendezéssel kell mérni.

Közműves ivóvízellátás esetében az elszámolás a bekötési vízmérő mérési adatain alapul. A bekötési vízmérő és a mellékvízmérők mérési különbözeteiként megállapított vízfogyasztás utáni víziközmű-szolgáltatási díjat a bekötési vízmérő szerinti felhasználó fizeti meg a víziközmű-szolgáltatónak.

Abban az esetben, ha a víziközmű-szolgáltatási díj elszámolásának alapja a mellékvízmérőkön mért fogyasztás, akkor a bekötési vízmérő mellett az elkülönített vízhasználók elkülönített vízhasználati helye és más vízvételi helyek kizárólag hiteles, plombával vagy záró bélyeggel ellátott mellékvízmérőkkel és hatályos mellékszolgáltatási szerződéssel kell, hogy rendelkezzenek. Ebben az esetben a VASIVÍZ ZRt. az 5 százalék hibahátáron belüli különbözetet nem számolhatja fel a bekötési mérőre, amennyiben a mellékvízmérőkön és a bekötési vízmérőn mért fogyasztási adatok, valamint a helyszíni ellenőrzés alapján a csatlakozó hálózati szakaszon a karbantartás elmaradására visszavezethető vízvesztesség vagy az elszámolatlan vízvétel lehetősége kizárható.

2. Jogszabályi háttér

2.1 Hazai jogszabályok

- 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
- 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
- 43/2016. (XI.23.) NGM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról
- 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
- 44/2016. (XI.28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról
- 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
- 127/1991 (X.9.) kormányrendelet a mérésügyről szóló 1991. évi törvény végvégrehajtásáról
- 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

2.2 Európa parlament irányelvek

- 2014/32/EU irányelve a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról
- EU 2020/2184 irányelve az emberi fogyasztásra szánt ivóvíz minőségéről
- 2014/68/EU irányelve a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról


14. sz. melléklet

2.3 További előírások

- MSZ EN ISO 4064-1:2014 Vízmérők hideg ivóvízhez és meleg vízhez. 1. rész: Méréstechnikai és műszaki követelmények (ISO 4064-1:2014)
- MSZ EN ISO 4064-2:2014 Vízmérők hideg ivóvízhez és meleg vízhez. 2. rész: Vizsgálati módszerek (ISO 4064-2:2014)
- MSZ EN ISO 4064-3:2014 Vízmérők hideg ivóvízhez és meleg vízhez. 3. rész: A vizsgálati jelentés formátuma (ISO 4064-3:2014)
- MSZ EN ISO 4064-4:2014 Vízmérők hideg ivóvízhez és meleg vízhez. 4. rész: Az ISO 4064-1-ben nem szereplő, nem méréstechnikai követelmények (ISO 4064-4:2014)
- MSZ EN ISO 4064-5:2014 Vízmérők hideg ivóvízhez és meleg vízhez. 5. rész: Beépítési követelmények (ISO 4064-5:2014)
- MSZ 22115:2002 Fogyasztói vízbekötések
- MSZ-04-132:1991 Épületek vízellátása
- OIML R49-1:2006
- OIML R49-2:2006
- KTW ivóvíz minőségi előírás
- Országos Fogyasztóvédelmi egyesület által kiadott „Fogyasztói Tájékoztató Füzetek 4.” (Budapest 2010 szerkesztő: Sándor Angéla)
- Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott, „HE 6/1-2005 Hidegvízmérők – Általános előírások”-, illetve a „HE 6/4-2006 Hidegvízmérők” c. hitelesítési előírásban rögzített, hidegvíz mérőkre vonatkozó műszaki specifikáció

3. Tulajdonviszonyok

A jogszabály szerinti szolgáltatási pont meghatározása a mellékszolgáltatási szerződés(ek) hatályba lépésével nem változik. Ennek megfelelően az ivóvízellátó hálózat egyes szakaszai kérdésében az érdek- és felelősségi kör változatlan marad. A tulajdonviszonyokat és a szolgáltatás határait az alábbi ábra szemlélteti.



14. sz. melléklet**4. Szakmai ajánlás****4.1 Alkalmazandó mellékvízmérőkkel kapcsolatos általános elvárások**

A beépítésre kerülő vízmérő méretét és típusát a várható mértékadó vízigények és a vízhálózati terv alapján a VASIVÍZ ZRt. hagyja jóvá.

- a) A vízmérőnek meg kell felelni Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott, „HE 6/1-2005 Hidegvízmérők – Általános előírások”-, illetve a „HE 6/4-2006 Hidegvízmérők” c. hitelesítési előírásban rögzített, hidegvíz mérőkre vonatkozó műszaki specifikációnak, meleg vízmérők esetén pedig a „HE 79/1-2004 Meleg vízmérők – Általános előírások” c. hitelesítési előírásban rögzített műszaki specifikációknak.
- b) A vízmérőnek rendelkeznie kell 2014/32/EU Európai Parlament és az Európai Tanács 2014. február 26-i határozata a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról direktíva szerinti hitelesítési engedéllyel és ebben az engedélyben megállapított jellemzőkkel, vagy az OIML R49 nemzetközi ajánlásai hideg vizes ivóvíz mérőkhöz előírásai szerinti hitelesítéssel.
- c) A vízmérőnek meg kell felelnie az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló előírásainak.
- d) Megkezdett távleolvasó rendszer kiépítés esetén, az épületben már felszerelt mellékvízmérőkkel, azonos típusú, jeladásra képes mellékvízmérők beépítése szükséges, a távleolvasási rendszer kompatibilis működésének érdekében. Ez esetben szükséges lehet az üzemeltető előzetes hozzájárulása a mérő kiválasztásához.
- e) Elektronikus készülékeket alkalmazó, tápellátást igénylő vízmérők esetében aknában vagy olyan beépítési helyen, ahol vízelöntés lehetősége áll fenn, a beépített vízmérő minden része rendelkezzen IP68-as védelemmel. A vízmérő beépítése után a hitelesítés és az IP68-as védelem megsértése nélkül, ellátható legyen az átfolyó vízmennyiséggel arányos kimenőjel távadására alkalmas csatlakozóval.
- f) A mágnesesség elvén működő vízmérők alkalmazásakor, a beépítendő vízmérő típusának eleget kell tennie az „MSZ EN ISO 4064-2:2014 Vízmérők hideg ivóvízhez és meleg vízhez. 2. rész: Vizsgálati módszerek (ISO 4064-2:2014)” c. műszaki szabványban előírt antimágneses tesztkritériumoknak. A vízmérő antimágnesességéről írásos gyártó igazolás szükséges.
- g) Meleg víz mérésére alkalmazott ivóvízmérő legalább T=90 °C hőmérsékleti osztályba tartozzon.

4.2 Mellékvízmérők kiválasztásával kapcsolatos ajánlások

- a) A kedvezőbb szerkezeti működése a többsugaras szárnykerekű nedvesen futó vízmérőknek van. Ha a vízmérők mérőszervezete többsugaras szárnykerekű kivitel, ez alkalmassá teszi a mérőket alacsony indulási érzékenyséjük révén a kis mennyiségű, „átfolyó” víz mérésére, valamint biztosítja a mérési tartományon belül a pontos, megbízható mérést. Mindezek mellett az egysugaras mérők beépítése is megengedhető.
- b) A nedvesen futó vízmérő teljes mérő és számláló szerkezet vízben működik, ezáltal biztosítva van a számláló szerkezet állandó kenése és stabil működése. A számlálómű hengerei és a mutatók egyaránt a mért folyadék közegben mozognak. Ennek az az előnye, hogy közvetlen az erőátvitel a mérőkamrából a számlálóműbe, így nem keletkezik súrlódási veszteség. Ez igen alacsony indulási értéket eredményez.
- c) A gyűrűdugattyús működési elv nagyon alacsony nyomásnál is magas érzékenységet biztosít, érzékenyen észleli a kezdeti nyomásváltozást. Nagy mérési tartomány és stabilitás jellemzi.

14. sz. melléklet

- d) A szárazon futó vízmérő esetén a folyadéktér és a számlálómű tér szétválasztásával biztosított az optimális üzembiztonság korrozív, illetve viszonylag agresszívebb anyagokat tartalmazó ivóvizek mérésére is. Ennél a típusnál csak a szárnykerék működik a nedves térben. A számlálómű a számhengerekkel nem kerül érintkezésbe a mért közeggel. A szennyezett víz nem tudja zavarni az elkülönített és forgatható mérőművet.
- e) 2016. után csak MID szabvánnyal rendelkező mérőórák szerelhetők be, megfeleltetés: R40="A", R80="B", R160="C" pontosság.
- f) Az OIML R49 előírásai szerinti hitelesített vízmérő beépítése esetén célszerű legalább Q3/Q1 átfogási tartomány vonatkozásában legalább R80-as, „B”, de ajánlott az R160-as, „C” osztálypontosságú vízmérő alkalmazása, minden beépítési helyzetben.
- g) A kiválasztott mellékmérő a bekötési mérő méretéhez igazodjon, illetve annál nagyobb ne legyen.
Az ajánlástól eltérő pontosságú vízmérő esetben a felhasználó felvállalja azt a kockázatot, hogy a mérési pontatlanságból adódó különbség meghaladja az 5 százalékos hibahatárt.

4.3 Mellékvízmérők kiválasztásával kapcsolatos általános műszaki követelmények

- a) A mellékmérőnek rendelkeznie kell a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges tanúsító jellel (hazai hitelesítésű, EU hiteles, MID szerint hiteles)
- b) A mérő előtt és után a gyártó előírása szerinti egyenes hossz biztosított legyen. (A mérő tartozékai általában biztosítják a szükséges méretű csőszakaszt, melybe a csatlakozó elemek is beszámíthatóak. Ha a mérő típusengedélyében U0/D0 szerepel, akkor a mérő előtt és mögött nem szükséges plusz egyenes hossz, azaz a mérő azt tartalmazza.)
- c) A vízmérő elé és mögé elzáró szerelvényt kell beépíteni. A vízmérő utáni elzáró szerelvény célszerű a kombinált golyóscsap elhelyezése, mely magába foglalja a visszacsapó szelepet, ellenkező esetben önálló visszacsapó szelep beépítése szükséges.
- d) A mellékvízmérő előtt beépített elzáró (golyóscsap) és a mellékvízmérő között kizárólag egy darab oldható kötés (hollandi) lehet.
- e) A mellékvízmérőt a helyiség padlóvonala felett legalább 0,3 m, vízszintes beépítés esetén legfeljebb 1,3 m tengelymagassággal, függőleges beépítés esetén legfeljebb 1,5 m számlap-közép-magassággal kell beépíteni.
- f) -A vízmérő felszerelése csak a gyártó által feltüntetett jelölésnek megfelelő elhelyezéssel és tájolással történhet.
- g) Vízszintes beépítés esetén, amennyiben a gyártó egyéb beépítési lehetőséget nem tesz lehetővé, a vízmérőt vízszintes számlappal kell felszerelni úgy, hogy a vízmérő értékmutatója felülről leolvasható legyen.
- h) Függőleges beépítés esetén a vízmérőt úgy kell felszerelni, hogy a vízmérő értékmutatója szemből leolvasható legyen.
- i) Függőleges elhelyezéssel csak azon mérőtípusok építhetők be, melyeknek az alkalmazási engedélye ezt lehetővé teszi.
- j) Szakszerűsítési eljárásakor, amennyiben a mérőcserét a felhasználó vagy az általa megbízott szerelő végezte, be kell mutatnia a vízmérőhöz tartozó hitelesítési bizonyítványt illetve gyártói megfelelőségi bizonylatot, valamint a vízmérő adatlapját. Az adatlapnak legalább tartalmaznia kell a gyártói előírásokat az adott mérő pontossági osztályát, beépítési feltételeit a mérő előtti és utáni egyenes hossza vonatkozólag, ami a gyártó által megadott pontosságot biztosítja, az egyenes hossz a csatlakozókkal együtt értendő-e, beépítési módját (vízszintes, függőleges), megengedett szögeltérést.

14. sz. melléklet

4.4 A mellékvízmérő önálló aknában illetve bekötési vízmérővel azonos aknában történő beépítésével kapcsolatos követelmények

- a) Mellékmérőnek aknában történő elhelyezése elsősorban kerti csap, locsolási mérés esetén preferálható, más esetekben – lehetőség szerint – törekedni kell a bekötési mérő, iker mérő elhelyezésére.
- b) Az aknát betonból, vasbetonból vagy műanyagból kell építeni. Igény esetén vízzáró belső vakolat szükséges (magas talajvíz esetén). Meglévő aknánál a falazott téglá anyag is elfogadható (megfelelő méret, állékonyság, betonozott aljzat és belső vakolat esetén).
- c) Az akna méretének legalább 80x120x120 cm hasznos méretűnek kell lennie a vízmérő, a szükséges szerelvények elhelyezése és a biztonságos lejutást és a biztonságtechnikai szempontból megfelelő munkavégzés érdekében.
- d) Az akna oldalfalának és födémének statikai kialakítása a földnyomás, valamint a beépítés helyén várható legnagyobb terhelés hordására alkalmasnak kell lennie. Legkisebb terhelésként a gyalogosokat mindig figyelembe kell venni.
- e) A födém lebúvó nyílásának olyan méretűnek kell lennie, hogy a szerelvényeket ki lehessen emelni. Mászható akna esetében a födémnyílás egyik mérete sem lehet 60 cm-nél kisebb.
- f) Az aknafedlapnak a terheléshez igazodó teherbírásúnak kell lennie. A gyalogos terhelésre a műanyag aknafedlapnak is alkalmasnak kell lennie. Közúti terhelés esetén csak kör alakú öntöttvas fedlap használható. Ha a fedlap acélból vagy műanyagból készül, zárószerkezettel kell védeni illetéktelen (pl. kisgyermekek által való) felnyitástól. Az aknafedlapnak egy ember által is biztonságosan megemelhetőnek kell lennie.
- g) Ha a várható legmagasabb talajvízszint az akna fenékszintjét meghaladja, az akna vízzáróságát biztosítani kell, továbbá szükséges az aknát felúszás ellen méretezni (szükség esetén felúszás ellen le kell terhelni).
- h) Ha a várható legmagasabb talajvízszint az akna fenékszintjét 0,5 m-nél jobban nem közelíti meg, a fenéklemezben kavicssal kitöltött szivárgót kell kialakítani.
- i) Az aknában lévő szerelvények fagy elleni védelme érdekében az akna terepszint alatti mélysége 1,30-1,50 m és legalább 700 mm szabad teret kell hagyni a vízmérő és tartozékai fölött. Ellenkező esetben gondoskodni szükséges az akna hőszigeteléséről, fagy elleni védelméről.
- j) Önálló aknában kialakított mérőhely esetén, a vízmérőt az akna fenékszintje felett legalább 150 mm tengelymagassággal kell beépíteni.
- k) Egy 80 cm x 120 cm-es szabvány aknában maximum két vízmérő szerelhető, ennél több vízmérő elhelyezése esetén minden további mérő 40 cm szélesítést von maga után, illetve a vízmérők egymáshoz legközelebb eső oldalfalai között legalább 200 mm, az akna fala és a vízmérő aknafalhoz közelebb eső oldalfala között legalább 200 mm távolságot kell biztosítani.
- l) Az előre gyártott aknák esetén szükséges a vonatkozó jogszabály szerinti alkalmazási engedély.
- m) A mászható aknába az „MSZ 15670:1989 Vészlétrák, vészkijárat kiépítők, vészhágcsók” c. műszaki szabvány előírásai szerinti hágcsót vagy létrát kell beépíteni. A hágcsónak függőlegesen elérhetőnek kell lennie a lebúvó nyílástól.
- n) A hágcsó helyettesíthető fém létrával is. Rögzítést az akna alján és tetején is kell készíteni.
- o) -A hágcsónak egy felnőtt ember súlyát kell elbírnia.
- p) A lépcső/hágcsó fok-kiosztás legyen megfelelő (első fok 50 cm-re terepszint alatt, többi fok 30 cm-ként).
- q) Egyéb tereptárgyak, felszín feletti közművek elhelyezkedése ne zavarja az aknához való hozzáférést.
- r) Az aknafedelelet nem kell a terepszint fölé emelni, ha ezzel balesetveszélyt lehet megelőzni (pl.: autóbéjáró, járda, közlekedő út esetén). Ha az aknafödém nincs a terepszint fölé emelve, gondoskodni kell a felszíni vizek elvezetéséről.
- s) Azon felhasználási helyeken, ahol a bekötési vízmérő aknájának állaga, mérete illetve a meglévőszerelvények beépítése lehetővé teszi, ott a locsolási vízmérőt a bekötési vízmérő aknájában el lehet helyezni. Aknában vízmérő a fagyhatár közeli elhelyezkedés miatt függőlegesen nem, ill. csak hőszigeteléssel együtt építhető be.

14. sz. melléklet

5. Hideg vizes mellékmérő beépítés engedélyeztetésének műszaki feltételei

A hozzájárulás iránti kérelemhez az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet szerinti tervet kell készíteni, és azt a víziközmű-szolgáltatóhoz benyújtani.

A mellékvízmérő felszereléséhez szükséges terv tartalmi követelményei az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet szerint:

- a) Műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatokat, a beépítésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit.
- b) Tervrajzok:
 - az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz a mérőbeépítés helyének megjelölésével, mely azonosításra, valamint helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas;
 - a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi.
 - a mellékmérő elhelyezésétől függően, a tervnek tartalmaznia kell olyan helyszínrajzot, melyen látszik, hogy a bekötési főmérőtől hogyan jut el a vezeték az épületig, valamint az épület olyan rajza, melyen lekövethető, hogy a hálózat hogyan jut el a mellékmérő helyig, mérő előtt nincs leágazás, minden megcsapoló egység a mérő utáni szakaszon van.
 - tervnek tartalmaznia kell a mellékmérő beépítés „csomóponti” rajzát, melyen jelölni kell a tervezett mellékmérő típusát, valamint a gyártó előírását a beépítésre vonatkozóan. (Pld. a mérő „B” pontosságú, vízszintesen építhető be, felülről olvasható számlappal, mérő előtt 3d (átmérő háromszorosa), mérő után 2d (átmérő kétszerese) egyenes hossz szükséges, ha a mérő tartozékai azt nem biztosítják (mérő típusengedélyében U0/D0 szerepel).
 - teljes mérősítés esetén a társasház épület gépészeti terveit is csatolni szükséges.
 - nyilatkoznia kell, ha szükséges, hogy a szolgalmi jog(ok) rendezett(ek).

6. Mellékmérő javasolt beépítése



7. Eljárásrend a mérőhely nem megfelelőse esetén

A Vksztv. 52.§. (2a) bekezdése szerinti elszámolási mód igény esetén, ha egy adott elkülönített felhasználási helyen a szakszerű mérő elhelyezés csak különösen nagy költségviseléssel vagy a mérési hely teljes környezetének átépítésével lehetséges, a VASIVÍZ ZRt. az elszámolási mód elfogadása mellett a felszerelt mellékvízmérő hitelességi idejének lejártáig moratóriumi időt biztosít (legkésőbb 2023.december 31-ig) a mellékvízmérési hely átépítésére vonatkozóan.

Amennyiben a moratóriumi idő lejártáig az elkülönített felhasználási hely nem végzi el a szükséges átépítést, abban az esetben a Szolgáltató nem alkalmazza a mellékvízmérők fogyasztásán alapuló elszámolási módot.

14. sz. melléklet

Mintatervek:

1. Mellékvízmérő műleírás

MŰSZAKI LEÍRÁS

Cím:.....

Helyrajzi szám:.....

Mellékmérő beépítések**Megrendelő:**

Név:.....

Cím:.....

Tervező:

Név:.....

Cím:.....

Kivitelező:

Név:.....

Cím:.....

A tervezéshez felhasználható adatok:

- Vízi közműhálózat nyilvántartási térképe
- Belső gépész terv
- Helyszíni felmérés

Előzmények:

A megrendelő egy társasházban lévő, önálló lakáshoz mellékvízmérőt szeretne kiépíteni, mely kizárólag a lakás vízfelhasználását méri. Ezen vízmennyiség fogyasztásának mérése, mellékmérők beépítésével oldható meg.

Jelen esetben, a társasházban elhelyezkedő,szoba, konyha összkomfortos lakás vízfogyasztásának mérése db mellékvízmérő óra beépítésére van szükség. *

[14. sz. melléklet](#)


2. Mellékmérő helyszínrajz

Mellékvízmérő beépítések	Szerződő fél neve: Címe: Helyrajzi száma:
-------------------------------------	--

HELYSZÍNRAJZ


Jelmagyarázat:

— V — V —	Közüzeti hálózati vételezett ivóvíz
— — — — —	Belső vízvezeték hálózat
— — — — —	Belső vízmérőóra elhelyezése



14. sz. melléklet:

3. Mellékmérő helyszínrajz bekötési mérő aknájában



14. sz. melléklet:

4. Mellékmérő Alaprajz

Mellékvízmérő beépítések	Szerződő fél neve:
	Címe:
	Helyrajzi száma:

ALAPRAJZ

The floor plan shows a rectangular layout with the following rooms and features:

- KAMRA** (Bedroom): Located on the left side, containing a bed symbol.
- WC** (Toilet): Located between the bedroom and the kitchen.
- KONYHA** (Kitchen): Located at the bottom left, containing a sink and stove symbol.
- FÜRDŐ** (Bathroom): Located at the top left, containing a bathtub, sink, and toilet symbol. A water meter symbol labeled **(1. msp.)** is located near the entrance to this room.
- SZOBA** (Living Room): Located at the top right.
- SZOBA** (Living Room): Located at the bottom right.
- ELŐSZOBA** (Entrance Hall): Located in the center, providing access to all rooms.

Doors are shown with arcs indicating their swing direction. Windows are indicated by lines with small squares representing panes.

[14. sz. melléklet:](#)

5. Mellékmérő 1. csp

Mellékvízmérő beépítések	Szerződő fél neve: Címe: Helyrajzi száma:																								
CSOMÓPONTI RAJZ (1. csp.) Falra szerelt mellékvíz-mérő (FÜRDŐ) Folyásirány 1/2" 1" Mérő elől egyenes működés a mérőgörgő előltesztelés során (a mín.: 2"00) Mérő után egyenes működés a mérőgörgő utótesztelés során (a mín.: 2"00)																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>sorsz.</th><th>Megnevezés</th><th>Méret</th><th>Darab</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Golyócsap (tok-beiadó menet)</td><td>1/2"</td><td>1</td></tr><tr><td>2.</td><td>Vízmérő óra</td><td>NA 13</td><td>1</td></tr><tr><td>3.</td><td>Golyócsap (tok-haladó menet)</td><td>1/2"</td><td>1</td></tr><tr><td>4.</td><td>90°-os könyökklam</td><td>1/2"</td><td>3</td></tr><tr><td>5.</td><td>"T" idom</td><td>1/2" - 1/2" - 1/2"</td><td>1</td></tr></tbody></table>		sorsz.	Megnevezés	Méret	Darab	1.	Golyócsap (tok-beiadó menet)	1/2"	1	2.	Vízmérő óra	NA 13	1	3.	Golyócsap (tok-haladó menet)	1/2"	1	4.	90°-os könyökklam	1/2"	3	5.	"T" idom	1/2" - 1/2" - 1/2"	1
sorsz.	Megnevezés	Méret	Darab																						
1.	Golyócsap (tok-beiadó menet)	1/2"	1																						
2.	Vízmérő óra	NA 13	1																						
3.	Golyócsap (tok-haladó menet)	1/2"	1																						
4.	90°-os könyökklam	1/2"	3																						
5.	"T" idom	1/2" - 1/2" - 1/2"	1																						

14. sz. melléklet:

6. Mellékmérő 2. csp

**Mellékvízmérő
beépítések**

Szerződő fél neve:

Címe:

Helyrajzi száma:

CSOMÓPONTI RAJZ (2. csp.)

Falra szerelt mellékvíz-mérő
(WC / KONYHA)

sorsz.	Megnevezés	Méret	Darab
1.	Golyócsap	1/2"	1
2.	Víz-mérő óra	NA 13	1
3.	Golyócsap	1/2"	1
4.	90°-os könyökdísz	1/2"	2
5.	"T" dísz	1/2" - 1/2" - 1/2"	2

MEGJEGYZÉS:

Ötlitő szelvény WC esetén, a mellékmérő mérete: min.: NA 20 legyen.
Ebben az esetben a golyócsapok mérete: 3/4".


[14. sz. melléklet:](#)

7. Mellékmérő 3. csp a bekötési mérő aknájában


Mellékvízmérő beépítések	Szerződő fél neve: Címe: Helyrajzi száma:																								
CSOMÓPONTI RAJZ (3. csp.) (Meglévő főmérő aknájába kerül a mellékmérő)																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>sorsz.</th><th>Megnevezés</th><th>Méret</th><th>Darab</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>"I" idom</td><td>Dk 25 / 25 / 25</td><td>1</td></tr><tr><td>2.</td><td>Golyócsap (lok-belső menet)</td><td>Dk 25 / 3/4"</td><td>1</td></tr><tr><td>3.</td><td>Vízmérőre langyel</td><td>3/4"</td><td>1</td></tr><tr><td>4.</td><td>Vízmérő óra</td><td>NA 13</td><td>1</td></tr><tr><td>5.</td><td>Golyócsap (lok-belső menet)</td><td>3/4" / Dk 25</td><td>1</td></tr></tbody></table>		sorsz.	Megnevezés	Méret	Darab	1.	"I" idom	Dk 25 / 25 / 25	1	2.	Golyócsap (lok-belső menet)	Dk 25 / 3/4"	1	3.	Vízmérőre langyel	3/4"	1	4.	Vízmérő óra	NA 13	1	5.	Golyócsap (lok-belső menet)	3/4" / Dk 25	1
sorsz.	Megnevezés	Méret	Darab																						
1.	"I" idom	Dk 25 / 25 / 25	1																						
2.	Golyócsap (lok-belső menet)	Dk 25 / 3/4"	1																						
3.	Vízmérőre langyel	3/4"	1																						
4.	Vízmérő óra	NA 13	1																						
5.	Golyócsap (lok-belső menet)	3/4" / Dk 25	1																						

[14. sz. melléklet](#)

8. Gépészeti rajz – Alaprajz

Alaprajz

9. Gépészeti rajz – Függőleges csőterv

Függőleges csőterv

15. sz. melléklet

Szennyvízmennyiség mérőhely kialakítására vonatkozó előírások

A szennyvízmennyiség-mérő műtárgyat, berendezést a szennyvízelvezetési szolgáltatási pont után a házi, vagy csatlakozó szennyvízhálózaton (a szennyvízbekötő vezetéknek a felhasználó felőli végpontját megelőzően) kell elhelyezni.

A szennyvízmennyiség-mérő beszerzése, beépítésének végleges tervezése előtt a VASIVÍZ ZRt. előzetes hozzájárulását meg kell kérni. A kérelemhez csatolni kell a szennyvízmennyiség-mérő részletes gyártói leírását, a tervezett beépítés, beszerelés, elektromos vezérlés leírását és vázrajzát. A mérőhely kialakításának jóváhagyásához az alábbiakat tartalmazó tervet kell benyújtani:

- ✓ Műszaki leírás
- ✓ Helyszínrajz (1:200, 1:500 léptékben), hossz-szelvény, részletrajzok feltüntetve
- ✓ Szennyvízmennyiség-mérőhely építészeti, gépészeti terve

A szennyvízmennyiség mérőt külön aknában kell kialakítani.

A mérőszakaszra vonatkozóan meg kell adni:

1. a mérés műszaki elvét
2. a beépítés feltételeit, a várható mérési pontosságot;
3. a mért közegre vonatkozó minőségi mutatókat;
4. a karbantartási követelményeket;
5. a mérőszakasz üzemképességének kritériumait;
6. a mérőszakasz üzemből való kiesésének esetére a kerülő rendszer műszaki leírását;
7. amennyiben a méréshez, a mért értékek kinyeréséhez segédenergia szükséges, a segédenergia mindenkorhi meglétének igazolását, a mérőeszköz minden körülmények közötti működésének, a mért értékek leolvashatóságának igazolhatóságát; (lehetőség van külső áramellátást nem igénylő mérők felszerelésére is).
8. a mérőeszköz plombálhatóságát, minden egység működőképességének igazolhatóságát.

A mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy az elektromos ellátása folyamatosan biztosítható legyen. Javasolt a mérő kijelzőjét a felszín felett, ablakkal ellátott, zárható és plombálható különálló szerelvény dobozban, szekrényben elhelyezni.

A szolgáltató a szennyvízmennyiség-mérők távleolvasására megfelelő minőségben történő kiépítését előírhatja.

A szennyvízmennyiség-mérőt elkerülő vezetékeket meg kell szüntetni. A mérő utáni szennyvíz-bebocsátási lehetőségeket meg kell szüntetni. Amennyiben valamilyen okból ez nem lehetséges, a szolgáltatóval egyeztetni szükséges.

A kalibrálás elmulasztása esetén a lejárt kalibrálású mérőn keresztül történő szennyvízelvezetés mérés nélküli kibocsátásnak minősül, a számlázandó mennyiség a mérő lejáratí idejét megelőző, utolsó 12 havi átlagfogyasztás. Amennyiben a felhasználó az előzetes igazolható módon történő írásbeli felszólítás ellenére sem gondoskodik a mérő kalibrálásáról, az Üzletszabályzat melléklete szerinti kötbért kell megfizetnie.

A felhasználó köteles biztosítani a mérő szoftverének a kalibrálási jegyzőkönyvben foglalt paraméterei változatlanóságát.

16. sz. melléklet

VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt.
 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19. Tel.: (94) 516 200 Fax: (94) 516 290
 CIB Bank Zrt. 10700127-04568504-52100008 • OTP 11747006-20181442
 Adóigazgatási szám: 11316385-2-18 • Cégjegyzékszám: 18-10-100607

UL-UT-0047-M05

Tájékoztató

a védendő felhasználókat megillető kedvezmények biztosítása és igénybevétele szabályairól

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 2014. január 1- től módosítása előírja a víziközmű-szolgáltatók részére, hogy a víziközmű-szolgáltatást a védendő felhasználók milyen megkülönböztetett feltételek szerint vehetik igénybe.

Az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet (továbbiakban: 58/2013. kormányrendelet) 2015. január 1-től hatályos 292/2014. (XI. 26.) módosítása rögzíti a védendő felhasználók, a Vksztv.-ben meghatározottakon túlmenően megillető kedvezmények körét, biztosításuk és igénybevételek részletes szabályait, továbbá a fogyatékossgal élő felhasználókat megillető különleges bánásmód részletes szabályait, a védendő felhasználói körbe tartozás igazolására alkalmas okiratok körét, annak tartalmi és formai követelményeit. Ennek megfelelően a védendő felhasználók a védettséggel járó jogokat egy felhasználási helyen gyakorolhatják.

1. Kik részesülhetnek – a jogszabályban meghatározott – kedvezményekben?

A védendő felhasználók a védelemre jogosító, jogszabályban meghatározott tulajdonságuk alapján:

- a) szociálisan rászoruló felhasználó
- b) fogyatékossgal élő felhasználó

2. Ki tekinthető védendő felhasználónak?

A Vksztv. 2. §. 29. bekezdése alapján a védendő felhasználó: az a természetes személy felhasználó, ideértve a mellékvízmérővel rendelkező elkülönített vízhasználót, valamint a fogyatékossgal élő felhasználót is, aki jogszabályban meghatározott szociális helyzete alapján a víziközmű-szolgáltatásban megkülönböztetett feltételek szerint vehet részt.

3. Ki tekinthető szociálisan rászoruló felhasználónak?

Az 58/2013. kormányrendelet 88/B. § (1) rendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló felhasználónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:

- a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,
- b) a Szocvtv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,
- c) a Szocvtv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,
- d) a Szocvtv. 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,
- e) a gyermekek védelméről és a gyámsági igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvtv.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- f) a Gyvtv. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül,
- g) a Gyvtv. 54. §-a szerinti nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett nevelésbe vett gyermeket, vagy
- h) az MR Közösségi Lakásalap Közhatalmú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti, illetve az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény szerinti, a szociális lakásgazdálkodás keretében létrejött bérleti jogviszonyban áll,
- i) a Szocvtv. 38-39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül.

4. Ki tekinthető fogyatékossgal élő felhasználónak?

Fogyatékossgal élő felhasználó:

- a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossgal támogatásban részesülő személy,
- b) a vakok személyi járadékában részesülő személy, (csak akkor, ha nem él vele együtt olyan nagykorú személy, aki nem fogyatékossgal élő)
- c) továbbá az a személy, akinek életét vagy egészségét a víziközmű-szolgáltatás felfüggesztése vagy annak korlátozása közvetlenül veszélyezteti.

5. Hogyan lehet igazolni a védendő felhasználói státuszt?

A szociálisan rászoruló felhasználó státusz megjelölését:

- a) az 58/2013. kormányrendelet 9. melléklet szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány, vagy
- b) a szociálisan rászoruló felhasználói státuszt megállapító szerv által kibocsátott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi igazolás, illetve határozat eredeti példányának bemutatásával igazolhatja a víziközmű-szolgáltató felé.

A fogyatékossgal élő lakossági felhasználó a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvételére való jogosultságát

- a) az 58/2013. kormányrendelet 10. melléklet szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával igazolhatja. A benyújtott iratokat és a bemutatott iratok másolatát a víziközmű-szolgáltató a jogosultság megszűnését követő 5 évig köteles megőrizni.

6. A szociálisan rászoruló felhasználó milyen kedvezményekre jogosult?

A szociálisan rászoruló 12 naptári hónapon belül egy alkalommal kérheti részletfizetési kedvezmény vagy fizetési haladék alkalmazását. A részletfizetés, fizetési haladék időtartama alatt a kedvezményrel érintett díjfizetési kötelezettség vonatkozásában a felhasználót kamat- és kötbér fizetési kötelezettség nem terhelheti. A részletfizetés, fizetési haladék tekintetében e rendelkezésektől csak a szociálisan rászoruló felhasználó javára lehet eltérni.

7. A részletfizetés időtartama nem lehet kevesebb, mint az igénylést megelőző 12 hónapban számlázott felhasználásból számított:

- a) 1 havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 2 hónap,
- b) 3 havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 5 hónap,
- c) 3 havi átlagfogyasztást meghaladó tartozás esetén 6 hónap.

A fizetési haladék időtartama legfeljebb 60 nap, különös méltánylást érdemlő esetben 90 nap.

8. Ki kérheti a fogyatékossgal élő személyek nyilvántartásába történő felvételét?

A 4. pont szerinti fogyatékossgal élő felhasználó, illetve a felhasználóval egy háztartásban élő fogyatékossgal élő személyre tekintettel, a fogyatékossgal élőnek nem minősülő felhasználó is kérheti a fogyatékossgal élő személyek nyilvántartásába történő felvételét, de ugyanazon fogyatékossgal élő személyre tekintettel csak egy felhasználó egy felhasználási hely vonatkozásában szerepelhet a nyilvántartásban jogosultként.

16. sz. melléklet

9. Milyen különleges bánásmód illeti meg a fogyatékossgal élő felhasználót?

A 4. pont a) és b) alpontja szerinti körbe tartozó fogyatékossgal élő felhasználót megillető különleges bánásmód:

- a) havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen,
- b) készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen,
- c) a számla értelmezéséhez az érintett víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség (helyszíni számlamagyarázat, számlafordítatás),
- d) az érintett víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott, a fogyatékossgal élők számára az ivóvízellátási- és szennyvízelvezetési szolgáltatás igénybevitelét megkönnyítő egyéb szolgáltatás.

Az a felhasználó, aki a fogyatékossgal élő és a szociálisan rászoruló felhasználók nyilvántartásában egyidejűleg szerepel, jogosult igénybe venni a védendő felhasználókat megillető valamennyi kedvezményt.

10. Milyen nyilvántartást vezet a VASIVÍZ ZRt. a védendő felhasználókról?

A VASIVÍZ ZRt. a védendő felhasználókat megillető kedvezmények biztosítása érdekében, az egyes felhasználási helyeken közszolgáltatási szerződéssel rendelkező védendő felhasználókról olyan nyilvántartást vezet, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a felhasználó a kedvezmények melyik körére jogosult.

11. Hogyan történik nyilvántartásba történő felvétel?

A nyilvántartásba történő felvételt a felhasználónak kell kezdeményeznie. A kérelemben meg kell jelölnie, az 58/2013. kormányrendeletben meghatározott különleges bánásmód vagy kedvezmények közül melyek illetik meg, és azokból melyekre tart igényt.

A kérelemhez csatolnia kell a védendő felhasználói körbe tartozás igazolására szolgáló iratokat. Ezek különösen:

- a) a védendő felhasználói körbe tartozás igazolására a felhasználó kérelmére igazolja a jegyző, hogy a felhasználó életvitelszerűen tartózkodik a kérelemben megjelölt felhasználási helyen,
- b) a védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv, igazolása hogy a kérelem benyújtásakor a védendő felhasználó részéről az adott ellátásban,
- c) valamint a z 5. pontban felsorolt iratok.

A jegyző és az ellátást megállapító szerv az igazoláson feltünteteti, hogy az igazolás mely felhasználási hely tekintetében történő felhasználásra került kiadásra.

A nyilvántartásban a felhasználó személyes adataihoz kapcsolatosan kizárólag a szociálisan rászoruló vagy a fogyatékossgal élő státuszra, esetleg mindkettő együttes fennállására történő utalás, a különleges bánásmód esetén annak formája, valamint a felhasználó által igénybe vehető kedvezmények szerepelnek.

12. Mikortól kell biztosítani a fogyatékossgal élő felhasználó részére az igényelt szolgáltatást?

Az igényelt szolgáltatást legkésőbb a nyilvántartásba vételt követő 30. naptól kell biztosítani, illetve az esetleges műszaki beavatkozásokat 30 napon belül kell megkezdeni.

13. Mit tartalmaz a nyilvántartásba vételről a kiküldött tájékoztató és milyen kötelezettségei vannak a felhasználónak és milyen következmények terhelik annak elmulasztása esetén?

A nyilvántartásba vételről történő tájékoztatás az alábbiakat tartalmazza: a) a nyilvántartás szerint a védendő felhasználó milyen kedvezményeket vehet igénybe, valamint, az adatváltozás bejelentésére mely időpontokban és módon biztosít lehetőséget a víziközmű-szolgáltató. A védendő felhasználókat megillető kedvezmények biztosítása céljából a VASIVÍZ ZRt. kezeli a Vksztv. 58/A. § (1) bekezdés szerinti kedvezményre való jogosultság fennállását igazoló személyes adatokat és a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó adatokat. A VASIVÍZ ZRt. a védendő felhasználókat megillető kedvezmények biztosítása érdekében, az egyes felhasználási helyeken víziközmű-szolgáltatási szerződéssel rendelkező védendő felhasználókról nyilvántartást vezet, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a felhasználó a kedvezmények melyik körére jogosult. A nyilvántartásba történő felvételt a felhasználónak kell kérnie. A kérelemben meg kell jelölnie, hogy a Vksztv. és az 58/2013. kormányrendeletben meghatározott különleges bánásmód vagy kedvezmények közül melyek illetik meg, és azokból melyekre tart igényt. A kérelemhez csatolnia kell a védendő felhasználói körbe tartozás igazolására szolgáló iratokat. A VASIVÍZ ZRt. a nyilvántartásba vételről a védendő felhasználót nyolc napon belül írásban tájékoztatja. A nyilvántartásba vételről történő tájékoztatás az alábbiakat tartalmazza (Üzletszabályzat 16. sz. melléklet): a) a nyilvántartás szerint a védendő felhasználó milyen kedvezményeket vehet igénybe, valamint b) az adatváltozás bejelentésére mely időpontokban és módon biztosít lehetőséget a VASIVÍZ ZRt. A víziközmű-szolgáltató a nyilvántartásba vételről nyolc napon belül írásban tájékoztatja a védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szervet. A védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv az ellátásra jogosult tekintetében nyilvántartja a VASIVÍZ ZRt. megnevezését és elektronikus elérhetőségét. A védendő felhasználói körbe tartozás igazolására a felhasználó kérelmére igazolja a) jegyző, hogy a felhasználó életvitelszerűen tartózkodik a kérelemben megjelölt felhasználási helyen, b) a védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv, hogy a kérelem benyújtásakor a védendő felhasználó részéről az adott ellátásban, illetve, hogy védendő felhasználói jogosultságot a felhasználó egészségi állapota alapozza meg. A jegyző és az ellátást megállapító szerv az 5) bekezdés szerinti igazoláson köteles feltüntetni, hogy az igazolás mely felhasználási hely tekintetében történő felhasználásra került kiadásra. Ugyanazon felhasználónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás. A nyilvántartásba vételt követően a védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv minden év március 31-ig tájékoztatja a víziközmű-szolgáltatót, hogy a védendő felhasználó védettsége továbbra is fennáll-e. Határozott időre megállapított védettség esetén a védettségre megállapított határozott időszak alatti években, továbbá a védettség lejáratának évében a védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv mentesül a március 31-ei igazolási kötelezettség alól. Fogyatékossgal élő felhasználó esetében, ha szakorvisi vélemény alapján az állapotában jelentős javulás nem várható, az évenkénti tájékoztatási kötelezettség nem áll fenn. Ha a védettséget megalapozó körülmények megváltozása miatt a lakossági felhasználó már nem jogosult kedvezményre, a Vksztv. 58/A. § (1) bekezdése szerinti kedvezményre való jogosultság megszűnik. Az 1) bekezdés szerinti célból kezelt adatot a VASIVÍZ ZRt. a jogosultság megszűnését követően törli. A védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv a 2) bekezdés szerinti igazolás kiállításától a 7) bekezdés szerinti tájékoztatás érdekében kezeli a védendő felhasználó nevére, a felhasználási helyre, a védendő felhasználói státuszt megalapozó jogcímrre, valamint a felhasználó által megjelölt víziközmű-szolgáltató megnevezésére és elektronikus elérhetőségére vonatkozó adatokat. A védendő felhasználói státuszra jogosító ellátást megállapító szerv törli az e bekezdés szerinti adatokat a védendő felhasználói státusz megszűnését követően. A védendő felhasználó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja.

VASIVÍZ ZRt. – MINŐSÉG TERMÉSZETESEN

17. sz. melléklet

 VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19. Tel.: (94) 516 200 Fax: (94) 516 290 CIB Bank Zrt. 10700127-04568504-52100008 • OTP 11747006-20181442 Adóigazgatási szám: 11316385-2-18 • Cégjegyzékszám: 18-10-100607	Szervezeti egység: Ikt.sz.: UL-UT-0047-M06
---	--

**Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő felhasználók
nyilvántartásába történő felvétel/nyilvántartás meghosszabbítása iránt**

A) FELHASZNÁLÓ TÖLTI KI

1. A víziközmű-szolgáltató által kiállított számlán megjelölt felhasználási hely:

- a) egyértelmű meghatározására alkalmas, a víziközmű-szolgáltatónál nyilvántartott azonosító: _____
- b) címe (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó): _____

2. A víziközmű-szolgáltató által kiállított számlán felhasználóként megjelölt személy:

- a) családi és utóneve: _____
- b) születési neve: _____
- c) anyja neve: _____
- d) születési helye és ideje: _____
- e) lakóhelye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó): _____

3. Ha a víziközmű-szolgáltató által kiállított számlán megjelölt személy nem saját jogán, hanem a vele egy háztartásban élő személyre tekintettel kéri védendő felhasználóként történő nyilvántartásba vételét (nyilvántartásba vételének meghosszabbítását), e személy:

- a) családi és utóneve: _____
- b) születési neve: _____
- c) anyja neve: _____
- d) születési helye és ideje: _____
- e) lakóhelye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó): _____

4. A B) rész szerinti igazolás alapján kérem a víziközmű-szolgáltató

- a) nyilvántartásába szociálisan rászoruló (védendő) felhasználóként történő felvételem.
- b) nyilvántartásában szociálisan rászoruló (védendő) felhasználóként történő nyilvántartásom meghosszabbítását.

Kelt: _____

Felhasználó aláírása

B) IGAZGATÁSI SZERV TÖLTI KI

1. Eljáró igazgatási szerv

Megnevezése: _____

Székhelye: _____

Igazolom, hogy:

(név): _____

(születési név): _____

(anyja neve): _____

(születési helye és ideje): _____

(lakóhelye): _____

felhasználó

a) saját jogán,

b) vele egy háztartásban élő

(név): _____

(születési név): _____

(anyja neve): _____

(születési helye és ideje): _____

(lakóhelye): _____

17. sz. melléklet

személyre tekintettel a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 88/B. § (1) bekezdésében foglaltak alapján szociálisan rászoruló felhasználónak minősül.

2. A felhasználó / a vele közös háztartásban élő személy

- a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,
- b) a Szocvtv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,
- c) a Szocvtv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,
- d) a Szocvtv. 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,
- e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül,
- g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett nevelésbe vett gyermeket,
- h) az MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti, illetve az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény szerinti, a szociális lakásgazdálkodás keretében létrejött bérleti jogviszonyban áll,
- i) a Szocvtv. 38-39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül.

(A megfelelő rész aláhúzendő.)

A felhasználó szociális rászorultságának fennállását a(z) _____ számú határozat alapján igazolom.

A felhasználó szociális rászorultságát a fentiek szerint megalapozó körülmény

a) határozatlan ideig,

b) határozott ideig: _____-ig áll fenn.

Ugyanazon felhasználónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás.

Ez az igazolás _____ (cím) felhasználási helyen történő felhasználásra került kiadásra.

Kelt: _____

Eljáró igazgatási szerv P. H.

C) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

1. Az űrlapot géppel vagy tollal, nyomtatott betűkkel kell kitölteni.
2. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 58/A. § (1) bekezdése alapján a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel szociálisan rászoruló felhasználóként és/vagy fogyatékossgal élő felhasználóként kérelmezhető.
3. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 88/B. § (1) bekezdése értelmében szociálisan rászoruló felhasználónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki vagy akinek háztartásában élő személy:
 - a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,
 - b) a Szocvtv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,
 - c) a Szocvtv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,
 - d) a Szocvtv. 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,
 - e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 - f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül,
 - g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett nevelésbe vett gyermeket,
 - h) az MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti, illetve az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény szerinti, a szociális lakásgazdálkodás keretében létrejött bérleti jogviszonyban áll,
 - i) a Szocvtv. 38-39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül.
4. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2. § 30. pontja szerint fogyatékossgal élő felhasználó:
 - a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossgal támogatásban részesülő személy,
 - b) a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá
 - c) az a személy, akinek életét vagy egészségét a víziközmű-szolgáltatás felfüggesztése vagy annak korlátozása közvetlenül veszélyezteti.
5. Az az igénylő, aki egyidejűleg mind szociálisan rászoruló felhasználónak, mind fogyatékossgal élő felhasználónak minősül, mindkét jogcímen történő nyilvántartásba vételét kezdeményezheti, és egyaránt jogosulttá válhat a szociálisan rászoruló felhasználóknak nyújtott kedvezményekre, valamint a fogyatékossgal élőket megillető különleges bánásmódra. Ebben az esetben külön-külön igazolni kell, hogy a felhasználó szociálisan rászoruló felhasználónak, illetve fogyatékossgal élő felhasználónak minősül. A fogyatékossgal élő felhasználóként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez a 10. melléklet szerinti adatlapot kell benyújtani.
6. Az A) részben szereplő adatokat a felhasználó tölti ki és az adatok valódiságát aláírásával igazolja.
7. A B) részben szereplő adatokat az a szerv tölti ki, amelyik a szociális rászorultságot megalapozó jogosultságot, ellátást, tényt megállapította.
8. Tekintettel arra, hogy a védendő felhasználó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja, ugyanazon igénylőnek, felhasználónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás.
9. Az igazolást a lakossági felhasználónak kell benyújtania a víziközmű-szolgáltatóhoz az igazolás kiállításától számított 30 napon belül, a nyilvántartásba történő felvételt követően az igénylőnek új igazolást kell kérnie.
10. A nyilvántartásba történő felvételt követő évtől a szociálisan rászoruló felhasználó minden év március 31-ig köteles igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll.

18. sz. melléklet

 VASIVÍZ	VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19. Tel.: (94) 516 200 Fax: (94) 516 290 CIB Bank Zrt. 10700127-04568504-52100008 • OTP 11747006-20181442 Adóigazgatási szám: 11316385-2-18 • Cégjegyzékszám: 18-10-100607	Szervezeti egység: Ikt.sz.:..... ÜL-UT-0047-M07
--	---	--

**Kérelem fogyatékossgal élő személyként a védendő felhasználók
nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartás meghosszabbítása iránt
A) FELHASZNÁLÓ TÖLTI KI**

1. A víziközmű-szolgáltató által kiállított számlán megjelölt felhasználási hely:

- a) egyértelmű meghatározására alkalmas, a víziközmű-szolgáltatónál nyilvántartott azonosító:
- b) címe (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

2. A víziközmű-szolgáltató által kiállított számlán felhasználóként megjelölt személy:

- a) családi és utóneve:
- b) születési neve:
- c) anyja neve:
- d) születési helye és ideje:
- e) lakóhelye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

f) víziközmű-szolgáltatás átmeneti üzemzavara (szolgáltatási szünet) esetén értesítendő személy családi és utóneve, értesítési címe (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó), telefonszáma:

3. Ha a víziközmű-szolgáltató által kiállított számlán megjelölt személy nem saját jogán, hanem a vele egy háztartásban élő személyre tekintettel kéri védendő felhasználóként történő nyilvántartásba vételét (nyilvántartásba vételének meghosszabbítását), e személy:

- a) családi és utóneve:
- b) születési neve:
- c) anyja neve:
- d) születési helye és ideje:
- e) lakóhelye (irányítószám, település, utca/út/tér, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

4. A B) rész szerinti igazolás alapján kérem a víziközmű-szolgáltató

- a) nyilvántartásába fogyatékossgal élő (védendő) felhasználóként történő felvételem,
- b) nyilvántartásában fogyatékossgal élő (védendő) felhasználóként történő nyilvántartásom meghosszabbítását.

5. Nyilatkozom, hogy a fogyatékossgal élő felhasználóként megjelölt személy háztartásában

- a) van
- b) nincs
- olyan személy, aki nem minősül fogyatékossgal élőnek.

6. Az alábbi típusú különleges bánásmód (bánásmódok) alkalmazását kérem a víziközmű-szolgáltatótól:

- a) havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen,
- b) készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen,
- c) az általánostól eltérő, de a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelő mérőhely-kialakítás,
- d) a számla értelmezéséhez a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség, helyszíni számla magyarázat, számlafordítottát,
- e) egyéb szolgáltatás, éspedig:

Kelt:

.....
felhasználó/ eltartó aláírása

B) IGAZGATÁSI SZERV TÖLTI KI**Eljáró igazgatási szerv megnevezése:**

Székhelye:

A(z) számú határozat alapján igazolom, hogy:

- a) (név):
- (születési név):
- (anyja neve):
- (születési helye és ideje):
- (lakóhelye):

felhasználó

b) a fenti felhasználóval egy háztartásban lakó

- (név):
- (születési név):
- (anyja neve):
- (születési helye és ideje):
- (lakóhelye):

személy

- i) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékosági támogatásban részesül,
- ii) a vakok személyi járadékában részesül.
2. Ugyanazon felhasználónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás.
3. Ez az igazolás (cím) felhasználási helyen történő felhasználásra kerül kiadásra.

Kelt:

.....
eljáró igazgatási szerv P. H.

18. sz. melléklet**C) KEZELŐORVOS - ENNEK HIÁNYÁBAN A HÁZIORVOS - TÖLTI KI**

1. Orvos neve (egészségügyi szolgáltató megnevezése): _____
2. Orvos címe (egészségügyi szolgáltató székhelye): _____
3. Orvos pecsétje (egészségügyi szolgáltató működési engedélyének száma): _____
4. Igazolom, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 88/D. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az igénylő vagy a vele közös háztartásban élő személy adatai és fogyatékoságának jellege a következő:

	A	B	C	D
	Név (születési név)	Születési hely és idő	Lakóhely	Korlátozottság jellege*
1				
2				
3				
4				
5				
6				

* Annak megjelölése, hogy a fogyatékossgal élő felhasználó fogyatékossgai támogatásban részesül-e, vagy a víziközmű-szolgáltatás felfüggesztése, korlátozása a lakossági felhasználó vagy a vele közös háztartásban élő személy életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti-e.

5. A táblázatban fel kell tüntetni az igénylőt, akit a fogyatékossga okán különleges bánásmódban kell részesíteni a vízfelhasználás során.

6. Álláspontom szerint a fogyasztó tekintetében az alábbi típusú különleges bánásmód (bánásmódok) alkalmazása lehet indokolt:

- a) havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen,
- b) készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen,
- c) a számla értelmezéséhez a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata szerint nyújtott egyedi segítség, különösen nagyobb betűmérettel nyomtatott számla, helyszíni számla magyarázat, számlafordítottatás,
- d) egyéb szolgáltatás, éspedig: _____

7. A fogyatékossgal élő személy vonatkozásában a vízszolgáltatás felfüggesztésének, szünetelésének esetén értesítendő személy vagy szervezet neve, telefonszáma: _____

8. Alulírott _____, mint a fent megjelölt személy orvosi ellátását végző orvos, kijelentem, hogy a fent megjelölt fogyatékossgai állapotra vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: _____

orvos aláírása P. H.

D) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

1. Az űrlapot géppel vagy tollal, nyomtatott betűkkel kell kitölteni.
2. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 58/A. § (1) bekezdése és 61/A. § (1) bekezdése alapján a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel fogyatékossgal élő felhasználóként és/vagy szociálisan rászoruló fogyasztóként kérelmezhető.
3. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2. § 30. pontja szerint fogyatékossgal élő fogyasztó:
 - a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossgai támogatásban részesülő személy,
 - b) a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá
 - c) az a személy, akinek életét vagy egészségét a víziközmű-szolgáltatás felfüggesztése vagy annak korlátozása közvetlenül veszélyezteti.
4. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 88/B. § (1) bekezdése alapján szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek háztartásában élő személy:
 - a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,
 - b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,
 - c) a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,
 - d) a Szoctv. 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,
 - e) a gyermekek védelméről és a gyámlügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 - f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül,
 - g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelésűző, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett nevelésbe vett gyermeket,
 - h) az MR Közfiseg Lakásalap Közfiseg Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti, illetve az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény szerinti, a szociális lakásgazdálkodás keretében létrejött bérleti jogviszonyban áll,
 - i) a Szoctv. 38-39/C. §-a szerinti gyermekek otthon gondozási díjában részesül.
5. Az az igénylő, aki egyidejűleg mind fogyatékossgal élő felhasználónak, mind szociálisan rászoruló felhasználónak minősül, mindkét jogcímen történő nyilvántartásba vételt kezdeményezheti, és egyaránt jogosulttá válhat a fogyatékossgal élőket megillető különleges bánásmódra, valamint a szociálisan rászoruló felhasználóknak nyújtott kedvezményekre. Ebben az esetben külön-külön igazolni kell, hogy a felhasználó fogyatékossgal élő felhasználónak, illetve szociálisan rászoruló felhasználónak minősül. A szociálisan rászoruló felhasználóként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez a 9. melléklet szerinti adatlapot kell benyújtani.
6. Tekintettel arra, hogy a védendő felhasználó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja, ugyanazon felhasználónak egyidejűleg csak egy felhasználási hely tekintetében adható ki igazolás.
7. Az A) részben szereplő adatokat az igénylő vagy eltartója tölti ki, és az adatok valóságát aláírásával igazolja.
8. A B) részben szereplő adatokat a fogyatékossgal élő személyt megillető fenti támogatásokat megállapító vagy folyósító szerv tölti ki.
9. A C) részt a fogyatékossgal élő személyt kezelő orvos - ennek hiányában a háziorvos - tölti ki a következők szerint:
 - a) a Rendelet 88/D. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontját kell megjelölni, ha a fogyatékossgal élő személy fogyatékossgai támogatásban részesül,
 - b) a Rendelet 88/D. § (1) bekezdése b) pont bc) alpontját kell megjelölni, ha a vízszolgáltatás felfüggesztése vagy korlátozása a lakossági felhasználó vagy a vele közös háztartásban élő személy életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti.
10. Az orvos által a fogyatékossgal jellege alapján javasolt különleges bánásmódot a víziközmű-szolgáltató az üzletszabályzatában meghatározottakkal összhangban biztosítja.
11. Az értesítendő személy vagy szervezet neve, telefonszáma mezőbe annak a személynek a nevét, telefonszámát kell beírni, aki a szolgáltatás felfüggesztése, korlátozása vagy megszüntetése esetén érdemben tud egyeztetni az érintett víziközmű-szolgáltatóval a szükséges intézkedések megtételéről.
12. Az egészségi állapotra vonatkozó besorolás valóságát az orvos aláírásával igazolja.
13. A fogyatékossga jellegét igazoló orvos részére be kell mutatni a fogyatékossgal élő személy fogyatékossga tekintetében a rehabilitációs szakértői szerv által kiállított szakvéleményt, szakhatósági állásfoglalást, határozatot, amennyiben ilyen készült.
14. Az igazolást az igénylőnek kell benyújtania a víziközmű-szolgáltatóhoz az igazolás kiállításától számított 30 napon belül, a nyilvántartásba történő felvétel iránti igény bejelentésekor. A 30 nap elteltét követően az igénylőnek új igazolást kell kímnie.
15. A nyilvántartásba történő felvételt követő évtől a védendő felhasználó minden év március 31-ig köteles igazolni, hogy védettsége továbbra is fennáll. Nem kell évenkénti igazolást benyújtania a fogyatékossgal élő felhasználók nyilvántartásában szereplő személynek, ha az állapotában, illetve a háztartásában lakó fogyatékossgal élő személy állapotában - orvosi szakvéleménnyel igazolhatóan - nem várható jelentős javulás.

19. sz. melléklet

A házi szennyvízhálózat üzemeltetésének, rendszeres ellenőrzésének és karbantartásának részletes szabályai

A házi szennyvízhálózat zavartalan és biztonságos üzemeltetése érdekében figyelmet kell fordítani a rendeltetésének megfelelő csatornahasználatra:

A szennyvízhálózatba csak

- **háztartási szennyvizet** lehet juttatni, amely rendszeres emberi tartózkodás céljára szolgáló területről, az emberi anyagcseréből és háztartási tevékenységből származik, nem tartalmaz talajvizet vagy csapadékvizet, továbbá nem minősül veszélyes hulladéknak; valamint olyan
- **ipari szennyvizet**, amely ipari, vagy kereskedelmi tevékenységből származik és szennyező anyag tartalma nem haladja meg a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében a közcsatornába bocsátható szennyvizek szennyezőanyag tartalmának előírt küszöbértékeit, és nem veszélyes hulladék. Ennek érdekében a keletkező szennyvizet, szükség esetén, előtisztító (előkezelő) berendezés alkalmazásával a bebocsátás előtt az előírt minőségűre kell tisztítani!
- Ezeken kívül a VASIVÍZ ZRt. hozzájárulásával **egyéb** használt vizet is be lehet bocsátani a szennyvíz törzshálózatba.
- Csapadékvizet csak egyesített rendszerű szennyvízhálózatba lehet bevezetni!

Tilos a szennyvízhálózatba dugulást okozó (rongy, szálas anyag, műanyagzacskó, szilárd hulladék, stb.) és a csatornahálózatra veszélyes (olaj, zsír, benzin, állattartásból származó hulladék, stb.) anyagokat juttatni!

A közműcsatlakozást megelőzően a szennyvíz elhelyezésére szolgáló, zárt gyűjtőt a szennyvízelvezető rendszerből ki kell iktatni!

A gyűjtőből (emésztőgödörből) a berothadt szennyvizet a szennyvízhálózatba juttatni **tilos**, jelentős bűzhatással jár, valamint zavarokat okozhat a szennyvíztisztító telep üzemében.

Tilos az elválasztott rendszerű szennyvízhálózatba csapadékvíz mindennemű (végleges bekötés, ideiglenes beemelés) bevezetése, tetőlefolyó, szilárd burkolat víznyelője, stb. rákötése!

A házi szennyvízhálózat megbízható működését időszakosan (javaslatunk szerint legalább havonta) ellenőrizni szükséges. Az ingatlanon belül elhelyezett felszálló idomnál (tisztító idomnál), vagy szennyvíz aknánál, ill. szennyvíz beemelőnél, ami valamilyen fedéllel, vagy fedlappal (fém, beton, esetleg műanyag) van letakarva, ellenőrizni kell a szennyvízhálózat dugulásmentességét, ill. működőképességét. Ezt az ellenőrzést célszerű az összes tisztító nyílás vonatkozásában elvégezni.

Rendellenesség, dugulás, vagy folyamatos vízfolyás esetén haladéktalanul bejelentést kell tenni a VASIVÍZ ZRt. felé a hiba elhárítása érdekében. A hibaelhárítás a szolgáltatási határtól a bekötővezeték felé díjmentesen, a szolgáltatási határtól az ingatlan felé viszont díjfizetés ellenében történik.

Egyéb vonatkozásban az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet előírásai érvényesek.

20. sz. melléklet

Szerz. szám	Partner	Adószám	Szerződés-kötés időpontja	Szerződés érvényességi ideje	Kiszervezett tevékenység
10860	HACH LANGE Kft..	13509860-2-43	2024.05.01	2027.04.30	Vhr. 50. § 7. szennyvíztisztítás speciális tárgyi eszközeinek, gépeinek és berendezéseinek, ezen belül szivattyúknak, kompresszoroknak, fűvőknek, gázmotoroknak, gépi rácsoknak és szűrőknek, szennyvíztisztítás célgépeinek, iszapvíztelenítés célgépeinek, iszapkezelés célgépeinek szervizelése, felújítása és javítása
10861	HACH LANGE Kft..	13509860-2-43	2024.06.01	2025.05.31	Vhr. 50. § 7. szennyvíztisztítás speciális tárgyi eszközeinek, gépeinek és berendezéseinek, ezen belül szivattyúknak, kompresszoroknak, fűvőknek, gázmotoroknak, gépi rácsoknak és szűrőknek, szennyvíztisztítás célgépeinek, iszapvíztelenítés célgépeinek, iszapkezelés célgépeinek szervizelése, felújítása és javítása
10875	Wilo Mo. Kft..	10557905-2-13	2024.06.30	2025.06.30	Vhr. 50. § 7. szennyvíztisztítás speciális tárgyi eszközeinek, gépeinek és berendezéseinek, ezen belül szivattyúknak, kompresszoroknak, fűvőknek, gázmotoroknak, gépi rácsoknak és szűrőknek, szennyvíztisztítás célgépeinek, iszapvíztelenítés célgépeinek, iszapkezelés célgépeinek szervizelése, felújítása és javítása
10415.2	AKVI-PATENT Zrt.	11506115-2-16	2023.02.01	határozatlan	Vhr. 50. § 7. szennyvíztisztítás speciális tárgyi eszközeinek, gépeinek és berendezéseinek, ezen belül szivattyúknak, kompresszoroknak, fűvőknek, gázmotoroknak, gépi rácsoknak és szűrőknek, szennyvíztisztítás célgépeinek, iszapvíztelenítés célgépeinek, iszapkezelés célgépeinek szervizelése, felújítása és javítása
9851.4	AQUINNO SERVICE Kft.	11546410-2-02	2021.06.28 Módosítva: 2024.06.01	2027.06.01	Vhr. 50. § 7. szennyvíztisztítás speciális tárgyi eszközeinek, gépeinek és berendezéseinek, ezen belül szivattyúknak, kompresszoroknak, fűvőknek, gázmotoroknak, gépi rácsoknak és szűrőknek, szennyvíztisztítás célgépeinek, iszapvíztelenítés célgépeinek, iszapkezelés célgépeinek szervizelése, felújítása és javítása
11078	EPDB Zrt.	24924243-2-43	2025.01.01	2025.12.31	Vhr. 50. § 1. számlakészítés, számlafeldolgozás

20. sz. melléklet

Szerz. szám	Partner	Adószám	Szerződés-kötés időpontja	Szerződés érvényességi ideje	Kiszervezett tevékenység
3213.0	EBEPLAN Kft.	11317032-2-18	2011.09.01	határozatlan	Vhr. 50. § 7. szennyvíztisztítás speciális tárgyi eszközeinek, gépeinek és berendezéseinek, ezen belül szivattyúknak, kompresszoroknak, fűvőknek, gázmotoroknak, gépi rácsoknak és szűrőknek, szennyvíztisztítás célgépeinek, iszapvíztelenítés célgépeinek, iszapkezelés célgépeinek szervizelése, felújítása és javítása
10890	EBEPLAN Kft.	11317032-2-18	2024.07.01	2027.06.30	Vhr. 50. § 7. szennyvíztisztítás speciális tárgyi eszközeinek, gépeinek és berendezéseinek, ezen belül szivattyúknak, kompresszoroknak, fűvőknek, gázmotoroknak, gépi rácsoknak és szűrőknek, szennyvíztisztítás célgépeinek, iszapvíztelenítés célgépeinek, iszapkezelés célgépeinek szervizelése, felújítása és javítása
10896	EBEPLAN Kft.	11317032-2-18	2024.07.01	2027.06.30	Vhr. 50. § 7. szennyvíztisztítás speciális tárgyi eszközeinek, gépeinek és berendezéseinek, ezen belül szivattyúknak, kompresszoroknak, fűvőknek, gázmotoroknak, gépi rácsoknak és szűrőknek, szennyvíztisztítás célgépeinek, iszapvíztelenítés célgépeinek, iszapkezelés célgépeinek szervizelése, felújítása és javítása
10873	Eurofins Analytical Services Hungary Kft.	10772452-2-41	2024.06.18	2027.05.31	Vhr. 49. § 16. víziközmű-üzemeltetési tevékenységgel összefüggő laborvizsgálatok végzése a radioaktivitás-vizsgálatok kivételével
11022	Eurofins Analytical Services Hungary Kft.	10772452-2-41	2024.10.29	2027.05.31	Vhr. 49. § 16. víziközmű-üzemeltetési tevékenységgel összefüggő laborvizsgálatok végzése a radioaktivitás-vizsgálatok kivételével
2790.3	MÁRKÓSZOFT Kft.	10435269-2-19	2010.07.12 Módosítva: 2021.05.31	határozatlan	Vhr. 50. § 7. szennyvíztisztítás speciális tárgyi eszközeinek, gépeinek és berendezéseinek, ezen belül szivattyúknak, kompresszoroknak, fűvőknek, gázmotoroknak, gépi rácsoknak és szűrőknek, szennyvíztisztítás célgépeinek, iszapvíztelenítés célgépeinek, iszapkezelés célgépeinek szervizelése, felújítása és javítása
11195	Press Air Kft.	12249549-2-13	2025.03.10	2025.06.30	Vhr. 50. § 7. szennyvíztisztítás speciális tárgyi eszközeinek, gépeinek és berendezéseinek, ezen belül szivattyúknak, kompresszoroknak, fűvőknek, gázmotoroknak, gépi rácsoknak és szűrőknek, szennyvíztisztítás célgépeinek, iszapvíztelenítés célgépeinek, iszapkezelés célgépeinek szervizelése, felújítása és javítása

20. sz. melléklet

Szerz. szám	Partner	Adószám	Szerződés-kötés időpontja	Szerződés érvényességi ideje	Kiszervezett tevékenység
10406.4	Szabó Norbert ev.	53507367-2-38	2025.03.20	határozatlan	Vhr. 50. § 4. víziközmű-üzemeltetés körében felmerülő és azzal kapcsolatos rendszeres fuvarozási és szállítmányozási feladatok végzése
10868	Szabó Norbert ev.	53507367-2-38	2024.05.30	2027.05.31	Vhr. 49. § 15. szennyvízhálózat mosatása
7641.0	SZER-VÍZ-TECH Kft.	14306237-2-08	2017.05.18	határozatlan	Vhr. 50. § 7. szennyvíztisztítás speciális tárgyi eszközeinek, gépeinek és berendezéseinek, ezen belül szivattyúknak, kompresszoroknak, fúvóknak, gázmotoroknak, gépi rácsoknak és szűrőknek, szennyvíztisztítás célgépeinek, iszapvíztelenítés célgépeinek, iszapkezelés célgépeinek szervizelése, felújítása és javítása

21. sz. melléklet

Műszaki feltételek a szennyvíz beemelők üzemeltetéséhez

Szennyvíz beemelő létesítését és közüzemi hálózatra csatlakoztatását abban az esetben javasoljuk, amennyiben gravitációs vezetékekkel a közüzemi csatlakozás nem oldható meg!

A házi szennyvízhálózatnak a szennyvíz beemelő aknára történő csatlakoztatását szakszerűen, vízzáróan kell kialakítani, megfelelő szintben, úgy hogy a szivattyú szintkapcsolásához elegendő tároló kapacitás, térfogat álljon rendelkezésre.

Házi szennyvízbeemelők üzemeltetésének műszaki feltételei:

- a) A házi beemelő elhelyezése az ingatlanon belül:
 - az lehetőleg tisztító járművel megközelíthető legyen,
 - a hozzáférhetőség minden esetben biztosított legyen, azaz a javításhoz szükséges hely a beemelő falától viszonyított 2 méteres távolság – biztosított legyen.
- b) A házi szennyvíz beemelő fedlapját úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy
 - a házi szennyvíz beemelő fedlap szintje a bekötésre szánt helyiség, vagy helyiségek padlószintje alatt legyen,
 - a házi szennyvíz beemelő fedlapja, amennyiben szilárd burkolatba esik (járda, autó bejáró) legalább egy szintbe kerüljön a burkolat szintjével úgy, hogy az adott területen ne töltsön be csapadékvízgyűjtő, víznyelő szerepet,
 - amennyiben a házi szennyvíz beemelő nem szilárd burkolattal ellátott területre esik, úgy annak fedlap szintjét a terepszinttől legalább 10 cm-rel ki kell emelni,
 - a fedlapnak a terheléstől függően teherhordónak kell lenni, úgy, hogy a fedlapra érkező terhelést a fedlap nem adhatja át az átemelő aknának és a szennyvíz nyomóvezetéknek,
 - a házi beemelő fedlapját elmozdulás ellen biztosítani kell.
- c) A házi szennyvíz beemelő aknájával és gépészeti egységével kapcsolatos elvárások:
 - Az aknák átmérője min. $\varnothing$ 700 mm, mélysége min. 1400 mm legyen.
 - Az akna fala vízzáró legyen, lehetőleg műanyagból (kpe, üpe, PVC).
 - A házi szennyvíz beemelő akna falában lévő vezeték áttöréseket vízzáróan tömíteni kell.
 - A házi szennyvíz beemelő nyomóvezetékét és a szennyvíz átemelő szivattyút úgy kell méretezni, hogy a szivattyú nyomóvezetékén a legkisebb áramlási sebesség 0,9 m/s legyen az öblítő áramlás elérése érdekében. Szivattyú típusnál vágóéles vagy örvény járókerekes beépítését javasoljuk.
 - A dugulások elkerülése érdekében a szennyvíz nyomócső legkisebb belső átmérője 50 mm lehet.
 - Az esetleges szennyvíz visszaáramlás megakadályozásának céljából szükséges beépíteni a szivattyú utáni csőszakaszon 1 db szennyvízre alkalmazott visszacsapó szelepet és 1 db elzáró szerelvényt.
 - Javasoljuk Komplet házi beemelő akna berendezések beépítését, amelyek tartalmazzák az aknát a hozzá tartozó szivattyúval és szerelvényekkel, illetve tartalmazzák a szivattyú védelmét ellátó vezérlőegységet is.

21. sz. melléklet**Szennyvízbeemelők energiaellátásával kapcsolatos ajánlás**

A szennyvíz beemelő villamos energia ellátó csatlakozási pontjának kialakítása, illetve a csatlakozási ponton mért villamos paramétereknek meg kell felelni a hatályos jogszabályi, szabványi követelményeknek. A szennyvíz beemelő aknájában lévő szivattyút leégés elleni védelemmel kell ellátni, és meg kell felelnie

- az MSZ 447, MSZ HD 60364, MSZ 1585, MSZ 1, MSZ EN 50160, szabványokban,
- a 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban,
- továbbá a területileg illetékes áramszolgáltató üzletszabályzatában rögzített feltételeknek.
- Az áramellátás kiépítése a felhasználó feladata és költsége.
- A szivattyú elektromos megtaáplálása az ingatlan, épület áramellátásáról történhet szabványos, érintésvédelmi szempontból megfelelő módon.
- A szivattyú működéséhez szükséges villamos energia a kérelmező, felhasználó költsége.
- Az átemelő szivattyúnak megfelelő szintvezérléssel ellátottnak kell lennie.
- Az elkészült csatlakozó egységnek kültéri használatra megfelelőnek kell lennie.

A szennyvízbeemelők létesítésénél és azok villamos energia ellátásának kialakításánál betartandó jogszabályok, szabványok:

- 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezői tevékenységről
- 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- MSZ 1585:2012 Villamos berendezések üzemeltetése
- MSZ 2364/MSZ HD 60364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése
- MSZ 447:2009 Csatlakozás kífeszültségű, közcélú hálózatra
- MSZ 1:1993 Szabványos villamos feszültségek
- MSZ EN 50160:2001 Közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői
- A területen működő áramhálózati üzemeltető Elosztói Üzletszabályzata
- 1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelemről
- 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

A szolgáltatói üzemeltetésben lévő házi átemelők esetében a közszolgáltatási szerződésben rögzített felhasználót terheli minden felelősség, amennyiben a házi átemelőben, annak elemeiben neki felróható okból, ellenőrzési, felügyeleti, jelentési kötelezettségének elmaradásából, lopásból, rongálásból eredő kár keletkezik. Ebben az esetben a kárt, javítási, pótlási költséget és minden kapcsolódó járulékosan felmerülő költséget a szolgáltatónak megtéríteni köteles.

Jelen tájékoztatóban kiemelten nem közölt feltételeket, szabályokat a Szolgáltató (VASIVÍZ ZRt.) Üzletszabályzata, a közszolgáltatási szerződés, a 2011. évi CCIX. törvény és annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.) Kormányrendelet rögzíti.

22. sz. melléklet

	VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19. Tel.: (94) 516 200 Fax: (94) 516-290 Internet: www.vasiviz.hu UL-UT-0078-M13
---	---

Kérelem mellékszolgáltatási szerződés megkötésére**I. IGÉNYBEJELENTÉS**

Szerződés tárgya: ☐ új szerződés megkötése ☐ szolgáltatás újraindítása

Szolgáltatás tárgya: ☐ vízszolgáltatás ☐ szennyvízszolgáltatás

Vevő/fizető azonosító: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Felhasználási hely azonosító: ☐☐☐☐☐☐

Igénybejelentő adatai

Családi és utónév/Cégnév:

Születési hely: (magánszemély esetén) Születési dátum:

Anyja neve: (magánszemély esetén)

Telefonszám: Email cím:

Cégjegyzék száma:¹ Adószám:¹

Lakcím/székhely:

☐☐☐☐út/utca/tér/krt.hsz.em./ajtó

Levelezési cím:²

☐☐☐☐út/utca/tér/krt.hsz.em./ajtó

1: Csak gazdálkodó szervezetek esetén töltendő ki. 2: Csak akkor kell kitölteni, ha levelezési cím eltér a lakcímtól/székhely címétől.

Mellékmérős felhasználási hely adatai:**Ingatlan címe:**

☐☐☐☐településút/utca/krt/tér.hsz.ép/lh/em/ajtó

Beépített mellékmérők száma: db

Ingatlan tulajdonosának neve:

Felhasználás célja: ☐ lakossági ☐ nem lakossági

Nem lakossági felhasználás esetén:

Tervezett ivóvízigény: m3/nap, Kibocsátandó szennyvízmennyiség:m3/nap

Igénybejelentő jogállása a felhasználási helyet illetően:

☐ Tulajdonos ☐ Bérlet ☐ Meghatalmazott ☐ Egyéb jogcímen használó

TÁJÉKOZTATÓ

-Amennyiben az igénybejelentő NEM az ingatlan TULAJDONOSA az igényléshez mellékelni kell a Tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát vagy meghatalmazást. Továbbá több tulajdonos esetén mindegyik ingatlantulajdonos hozzájáruló nyilatkozata szükséges! A hozzájáruló nyilatkozat nélkül az igénylés érvénytelen!

-Az igénybejelentéshez 60 napnál nem régebbi ingatlan nyilvántartási térképmásolat szükséges.

-Egy felhasználási helyen belül a nem lakossági felhasználók ivóvízhálózatát külön bekötési vízmérővel, vagy mellékvízmérővel kell mérni. (Pl.: társasház alatti üzletek esetén, családi háznál vállalkozás létesítése esetén, stb...)

Nyilatkozat

Az igénybejelentő jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy adatait a VASIVÍZ ZRt. és a vele szerződéses jogviszonyban állók a mindenkor érvényes adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően a szolgáltatással kapcsolatos folyamatok során kezeljék.

Dátum: 20..... év hó nap

.....
Elkülönített vízhasználó/Igénybejelentő

22. sz. melléklet**II. ÚTMUTATÓ****Mellékvízmérők kiválasztásával, beépítésével kapcsolatos általános műszaki követelmények**

1. A mellékmérőnek rendelkeznie kell a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges tanúsító jellel (hazai hitelesítésű, EU hiteles, MID szerint hiteles)
2. A mérő előtt és után a gyártó előírása szerinti egyenes hossz biztosított legyen. (A mérő tartozékai általában biztosítják a szükséges méretű csőszakaszt, melybe a csatlakozó elemek is beszámíthatóak. Ha a mérő típusengedélyében U0/D0 szerepel, akkor a mérő előtt és mögött nem szükséges plusz egyenes hossz, azaz a mérő azt tartalmazza.)
3. A vízmérő elé és mögé elzáró szerelvényt kell beépíteni. A vízmérő utáni elzáró szerelvény célszerű a kombinált golyóscsap elhelyezése, mely magába foglalja a visszacsapó szelepet, ellenkező esetben önálló visszacsapó szelep beépítése szükséges.
4. A mellékvízmérő előtt beépített elzáró (golyóscsap) és a mellékvízmérő között kizárólag egy darab oldható kötés (hollandi) lehet.
5. A mellékvízmérőt a helyiség padlóvonala felett legalább 0,3 m, vízszintes beépítés esetén legfeljebb 1,3 m tengelymagassággal, függőleges beépítés esetén legfeljebb 1,5 m számlapközép-magassággal kell beépíteni.
6. A vízmérő felszerelése csak a gyártó által feltüntetett jelölésnek megfelelő elhelyezéssel és tájolással történhet.
7. Vízszintes beépítés esetén, amennyiben a gyártó egyéb beépítési lehetőséget nem tesz lehetővé, a vízmérőt vízszintes számlappal kell felszerelni úgy, hogy a vízmérő értékmutatója felülről leolvasható legyen.
8. Függőleges beépítés esetén a vízmérőt úgy kell felszerelni, hogy a vízmérő értékmutatója szemből leolvasható legyen.
9. Függőleges elhelyezéssel csak azon mérőtípusok építhetők be, melyeknek az alkalmazási engedélye ezt lehetővé teszi.
10. Szakszerűsítési eljárásakor, amennyiben a mérőcserét a felhasználó vagy az általa megbízott szerelő végezte, be kell mutatnia a vízmérőhöz tartozó hitelesítési bizonyítványt illetve gyártói megfelelőségi bizonylatot, valamint a vízmérő adatlapját. Az adatlapnak legalább tartalmaznia kell a gyártói előírásokat az adott mérő pontossági osztályát, beépítési feltételeit a mérő előtti és utáni egyenes hosszra vonatkozólag, ami a gyártó által megadott pontosságot biztosítja, az egyenes hossz a csatlakozókkal együtt értendő-e, beépítési módját (vízszintes, függő-leges), megengedett szögeltérést.

A mellékvízmérő önálló aknában illetve bekötési vízmérővel azonos aknában történő beépítésével kapcsolatos követelmények

1. Mellékmérőnek aknában történő elhelyezését elsősorban kerti csap, locsolási mérés esetén preferálható, más esetekben – lehetőség szerint – törekedni kell a bekötési mérő, iker mérő elhelyezésére.
2. Az aknát betonból, vasbetonból vagy műanyagból kell építeni. Igény esetén vízzáró belső vakolat szükséges (magas talajvíz esetén). Meglévő aknánál a falazott téglá anyag is elfogadható (megfelelő méret, állékonyság, betonozott aljzat és belső vakolat esetén).
3. Az akna méretének legalább 80x120x120 cm hasznos méretűnek kell lennie, a vízmérő, a szükséges szerelvények elhelyezése és a biztonságos munkavégzés érdekében.
4. Az akna méretének lehetővé kell tennie a biztonságos lejutást és a biztonságtechnikai szempontból megfelelő munkavégzést, szerelést.
5. Az akna oldalfalának és födémének statikai kialakítása a földnyomás, valamint a beépítés helyén várható legnagyobb terhelés hordására alkalmasnak kell lennie. Legkisebb terhelésként a gyalogosokat mindig figyelembe kell venni.
6. A födém lebúvó nyílásának olyan méretűnek kell lennie, hogy a szerelvényeket ki lehessen emelni. Mászható akna esetében a födémnyílás egyik mérete sem lehet 60 cm-nél kisebb.
7. Az aknafedlapnak a terheléshez igazodó teherbírásúnak kell lennie. A gyalogos terhelésre a műanyag aknafedlapnak is alkalmasnak kell lennie. Közúti terhelés esetén csak kör alakú öntöttvas fedlap használható. Ha a fedlap acélból vagy műanyagból készül, zárószerkezettel kell védeni illetéktelen (pl. kisgyermek) által való felnyitástól. Az aknafedlapnak egy ember által is biztonságosan megemelhetőnek kell lennie.
8. Ha a várható legmagasabb talajvízszint az akna fenékszintjét meghaladja, az akna vízzáróságát biztosítani kell, továbbá szükséges az aknát felúszás ellen méretezni (szükség esetén felúszás ellen le kell terhelni).
9. Ha a várható legmagasabb talajvízszint az akna fenékszintjét 0,5 m-nél jobban nem közelíti meg, a fenéklemezben kavicsal kitöltött szívárgót kell kialakítani.
10. Az aknában lévő szerelvények fagy elleni védelme érdekében az akna terepszint alatti mélysége 1,30-1,50 m és legalább 700 mm szabad teret kell hagyni a vízmérő és tartozékai fölött. Ellenkező esetben gondoskodni szükséges az akna hőszigeteléséről, fagy elleni védelméről.
11. Önálló aknában kialakított mérőhely esetén, a vízmérőt az akna fenékszintje felett leg-alább 150 mm tengelymagassággal kell beépíteni.
12. Egy aknában több vízmérő elhelyezése esetén, a vízmérők egymáshoz legközelebb eső oldalfalai között legalább 200 mm, az akna fala és a vízmérő aknafalhoz közelebb eső oldalfala között legalább 300 mm távolságot kell biztosítani.

22. sz. melléklet

13. Az előre gyártott akna esetén szükséges a vonatkozó jogszabály szerinti alkalmazási engedély.
14. A mászható aknába az „MSZ 15670:1989 Vészletrák, vészkijáratok, vészjáratok” c. műszaki szabvány előírásai szerinti hágsót vagy létrát kell beépíteni. A hágsónak függőlegesen elérhetőnek kell lennie a lebúvó nyílástól.
15. A hágsó helyettesíthető fém létrával is. Rögzítést az akna alján és tetején is kell készíteni.
16. A hágsónak egy felnőtt ember súlyát kell elbírnia.
17. A lépcső/hágsó fok-kiosztás legyen megfelelő (első fok 50 cm-re terepszint alatt, többi fok 30 cm-ként).
18. Egyéb tereptárgyak, felszín feletti közművek elhelyezkedése ne zavarja az aknához való hozzáférést.
19. Az aknafedelelet nem kell a terepszint fölé emelni, ha ezzel balesetveszélyt lehet megelőzni (pl.: autóbemutató, járdák, közlekedő út esetén). Ha az aknafödém nincs a terepszint fölé emelve, gondoskodni kell a felszíni vizek elvezetéséről.
20. Azon felhasználási helyeken, ahol a bekötési vízmérő aknájának állaga, mérete illetve a meglévő szerelvények beépítése lehetővé teszi, ott a locsolási vízmérőt a bekötési víz-mérő aknájában el lehet helyezni. Aknában vízmérő a fagyhatár közeli elhelyezkedés miatt függőlegesen nem, ill. csak hőszigeteléssel együtt építhető be.

A mellékvízmérő felszereléséhez szükséges terv tartalmi követelményei az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet szerint

1. Műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatokat, a beépítésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit.
2. Tervrajzok:
 - Az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntetve vázrajz a mérőbeépítés helyének megjelölésével, mely azonosításra, valamint helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas;
 - a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi.
 - a mellékmérő elhelyezésétől függően, a tervnek tartalmaznia kell olyan helyszínrajzot, melyen látszik, hogy a bekötési főmérőtől hogyan jut el a vezeték az épületig, valamint az épület olyan rajza, melyen lekövethető, hogy a hálózat hogyan jut el a mellékmérő helyig, mérő előtt nincs leágazás, minden megcsapoló egység a mérő utáni szakaszon van.
 - tervnek tartalmaznia kell a mellékmérő beépítés „csomóponti” rajzát, melyen jelölni kell a tervezett mellékmérő típusát, valamint a gyártó előírását a beépítésre vonatkozóan. (Pld. a mérő „B” pontosságú, vízszintesen építhető be, felülről olvasható számlappal, mérő előtt 3d (átmérő háromszorosa), mérő után 2d (átmérő kétszerese) egyenes hossz szükséges, ha a mérő tartozékai azt nem biztosítják (mérő típusengedélyében U0/D0 szerepel).
3. Teljes mérősítés esetén – amennyiben rendelkezésre áll - a társasház épület gépészeti terveit is csatolni szükséges.
4. Nyilatkoznia kell, ha szükséges, hogy a szolgalmi jog(ok) rendezett(ek).

Mellékszolgáltatási szerződés megkötésének feltételei

1. A mellékszolgáltatási szerződés megkötését - ha az elkülönített vízhasználó az üzletszabályzatban meghatározott feltételeket kielégítő vízmérési helyet kialakította és a hiteles mellékvízmérőt beszerelte - a VASIVÍZ ZRt. nem tagadhatja meg, és az igénybejelentést követő 15 napon belül köteles azt megkötöni.
2. A mellékszolgáltatási szerződés létrejöttének együttes előfeltétele:
 - az elkülönített vízhasználatra vonatkozó írásbeli igénybejelentés,
 - a mellékvízmérőnek és a vízmérési helynek a víziközmű-szolgáltató által jóváhagyott terv szerinti kialakítása és plombával vagy a leszerelést megakadályozó zárral történő ellátása,
 - a felhasználási hely vízfogyasztásának bekötési vízmérővel történő mérése, és a hatályos közszolgáltatási szerződés megléte,
 - a bekötési vízmérő szerinti felhasználó mellékszolgáltatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulása,
 - a bekötési vízmérő szerinti felhasználási helynek és a szerződési kívánó elkülönített vízhasználónak nincs lejárt határidejű számlatartozása a víziközmű-szolgáltató felé és illet a víziközmű-szolgáltató az adott elkülönített felhasználói hely vonatkozásában sem tart nyilván,
 - víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett elkülönített vízhasználó esetén a hozzájárulás megfizetése és a megfizetés VASIVÍZ ZRt. felé történő igazolása.
3. A mellékszolgáltatási szerződés létrejöttére, a csatlakozó vezeték kiépítésére, az ivóvízmérőre - e rendelet eltérő rendelkezése hiányában - a közszolgáltatási szerződés létrejöttére, az ivóvíz bekötővezeték és mérési hely kialakítására, ellenőrzésére, a fogyasztásmérésre, továbbá a felhasználó személyében bekövetkező változásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a szerződés alatt a mellékszolgáltatási szerződést, felhasználó alatt az elkülönített vízhasználót kell érteni.
4. A mellékvízmérők után fizetendő alapidő mindenkor összegét a VASIVÍZ ZRt. díjjegyzéke tartalmazza.
5. A mellékvízmérők cseréje a vízmérő tulajdonosának feladata, melyet a mindenkor díjjegyzék szerinti áron a VASIVÍZ ZRt.-től is megrendelhetnek.
6. Amennyiben a mellékvízmérők cseréjét nem Társaságunkkal végeztetik el, abban az esetben meg kell rendelni a VASIVÍZ ZRt.-től a mérők újraplombálását.

22. sz. melléklet**III. IGÉNYBEJELENTŐ NYILATKOZATA**

Mint igénybejelentő kijelentem, hogy a mellékmérő(k) beépítése, a vízmérési hely kialakítása szakipari munkával, a hatályos jogszabályoknak és érvényes műszaki előírásoknak megfelelően készült el.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a műszaki átvétel során a VASIVÍZ ZRt. munkatársai jelen felhasználói ÚTMUTATÓ-tól és IGÉNYBEJELENTŐI NYILATKOZAT-tól és tervtől, a hatályos jogszabályoktól, és érvényes műszaki előírásoktól eltérő kivitelezést állapítanak meg, a műszaki átvételt és a mellékszolgáltatási szerződés megkötését megtagadják, és sikertelen műszaki átvételi díj kerül kiszámlázásra.

Dátum: 20..... év hó nap

.....
Elkülönített vízhasználó/igénybejelentő

IV. MELLÉKVÍZMÉRŐ(K) ADATAI

1. **Felszerelés helye:** Rádiós mérő esetén a jeladó száma:
 Gyári szám:Mérőállás: m³ Plomba száma: Pontossági oszt.:
 Mérő típusa:Átmérő: Hitelesítés éve: Beszerelés iránya: Függ./Vízsz.
2. **Felszerelés helye:** Rádiós mérő esetén a jeladó száma:
 Gyári szám:Mérőállás: m³ Plomba száma: Pontossági oszt.:
 Mérő típusa:Átmérő: Hitelesítés éve: Beszerelés iránya: Függ./Vízsz.
3. **Felszerelés helye:** Rádiós mérő esetén a jeladó száma:
 Gyári szám:Mérőállás: m³ Plomba száma: Pontossági oszt.:
 Mérő típusa:Átmérő: Hitelesítés éve: Beszerelés iránya: Függ./Vízsz.
4. **Felszerelés helye:** Rádiós mérő esetén a jeladó száma:
 Gyári szám:Mérőállás: m³ Plomba száma: Pontossági oszt.:
 Mérő típusa:Átmérő: Hitelesítés éve: Beszerelés iránya: Függ./Vízsz.

IV. BEKÖTÉSI VÍZMÉRŐ SZERINTI FELHASZNÁLÓ/KÖZÖS KÉPVISELŐ NYILATKOZATA

Családi és utónév: Képviselő:

Vevő/fizető azonosító: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Felhasználási hely azonosító: ☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐település.....út/utca/krt/tér.....hsz.

A bekötési vízmérő (főmérő) képviselőjeként a Mellékszolgáltatási Szerződés megkötéséhez, és a mellékvízmérő(k) felszereléséhez és számlázásra történő átvételhez ☐ hozzájárulok ☐ nem járulok hozzá.

Tudomásul veszem, hogy a VASIVÍZ ZRt. által átvett mellékvízmérők számlázásának megszüntetése esetén, a mellékvízmérő(k)on történő fogyasztás a bekötési vízmérőre kerül kiszámlázásra.

Dátum: 20..... év hó nap

.....
Bekötési mérő szerinti felhasználó/képviselő

[22. sz. melléklet](#)**V. VASIVÍZ ZRt. ÜZEMBEHELYEZÉSI NYILATKOZATA**

Nyilatkozom, hogy az I. pontban szereplő elkülönített vízhasználati hely ivóvíz fogyasztása a IV. pontban megjelölt hiteles mellékvízmérő(k) által mért, a kialakított mérőhely és a beszerelés szabályos, a plombák felhelyezése megtörtént, melyek adatai a IV. pontban felvezetésre kerültek:

☐ igen ☐ nem

Jóváhagyott terv száma:

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok száma: db.

Bekötési mérő szerinti felhasználó hozzájárulása ☐ rendelkezésre áll ☐ nem áll rendelkezésre.

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett esetén a díj befizetésének igazolása

☐ rendelkezésre áll ☐ nem áll rendelkezésre.

A mellékszolgáltatási szerződés ☐ megköthető ☐ nem köthető meg.

Dátum: 20..... év hó nap

.....
VASIVÍZ ZRt.

Családi és utónév:

Beosztás:

Intranetre átfordítva: 2023.02.09. 15:15

	VASÍVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19. Tel.: (94) 516 200 Fax: (94) 516 290 • www.vasiviz.hu CIB Bank ZRt. 10700127-04568504-52100008 • OTP 11747006-20181442 Adóigazgatási szám: 11316385-2-18 Cg.:18-10-100607	Iktatószám:..... Vevő/fizető azonosító:..... Felhasználási hely azonosító:..... UL-UT-0078-M14
---	--	--

amely létrejött az alábbi szerződő felek között a mai napon a következő tartalommal:

164. oldal, összesen: 167

23. sz. melléklet**Szerződési feltételek****A szerződés érvényessége és hatálya**

A víziközmű-szolgáltatási jogviszony lakossági és nem lakossági elkülönített vízhasználó esetében kizárólag a mellékszolgáltatási szerződés megkötésével jön létre. A mellékszolgáltatási szerződés a felek eltérő megállapodásának hiányában határozatlan időre szól. A víziközmű-szolgáltatás megkezdésének időpontja az üzembe helyezés időpontjával azonos.

A mellékszolgáltatási szerződést az elkülönített vízhasználó 30 napos határidővel, a VASIVÍZ ZRT. a fizetési késedelem miatt kezdeményezett fizetési meghagyás kibocsátását követő 15 napos határidővel felmondhatja. Ha a szerződést az ingatlan egyéb jogcímen használó mondja fel, előzetesen a Tulajdonos hozzájárulását is be kell szereznie. A VASIVÍZ ZRT. a mellékszolgáltatási szerződés felmondásáról a szerződés felmondásával egyidejűleg tájékoztatja a bekötési vízmérő szerinti felhasználót, vagy a teljes bizonyító erejű magánokirat szerinti képviselőt.

A mellékszolgáltatási szerződés létrejöttére, a csatlakozó vezeték kiépítésére, az ivóvízmérőre a közszolgáltatási szerződés létrejöttére, az ivóvíz bekötővezeték és mérési hely kialakítására, ellenőrzésére, a fogyasztásmérésre, továbbá a felhasználó személyében bekövetkező változásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a szerződés alatt a mellékszolgáltatási szerződést, felhasználó alatt az elkülönített vízhasználót kell érteni.

A szolgáltatás ellenértékének megállapítása

2011. december 31-től a víziközmű-szolgáltatások díjképzési elveit a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szabályozza. Ennek értelmében a díjakat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal - első alkalommal – 2014.10.15-ig megküldött – javaslatának figyelembevételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

A mérés, a fogyasztásmérő hitelesítése, leolvasása

- Közműves ivóvízellátás esetében az elszámlolás a bekötési vízmérő mérési adatain alapul. A bekötési vízmérő és a mellékvízmérők mérési különbözeteiként megállapított vízfogyasztás utáni víziközmű-szolgáltatási díjat a bekötési vízmérő szerinti felhasználó fizeti meg a víziközmű-szolgáltatónak.

- A felhasználó és az elkülönített vízhasználó a saját tulajdonában lévő és elszámlolás alapjául szolgáló fogyasztásmérő hitelesítéséről, cseréjéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha ezzel feladattal a VASIVÍZ ZRT.-t bízza meg, a VASIVÍZ ZRT. a megbízás teljesítését nem tagadhatja meg.

- A mellékvízmérők leolvasására a bekötési vízmérővel egy időben kerül sor, melynek időpontjáról a felhasználó és az elkülönített vízhasználó a víz és – csatornadíj számlából tájékozódhat. A leolvasás szabályait az Üzletszabályzat 8.1. fejezete tartalmazza.

A számlázásnak és a számla kiegyenlítésének, valamint a szolgáltatási díj visszatérítésének a módját az Üzletszabályzat 8. fejezete tartalmazza.

A víziközmű-szolgáltató kötelezettségei

- A közegészségügyi követelményeknek megfelelően ivóvizet szolgáltat a víz illetve szennyvíz ellátó rendszer műszaki kapacitásának mértékéig. A VASIVÍZ ZRT. az ivóvíz szolgáltatást, legalább 1,5 és legfeljebb 6 bar hálózati nyomás mellett a szolgáltatási ponton köteles teljesíteni. Az ettől eltérő szolgáltatást a VASIVÍZ ZRT.-től kérni lehet. Amennyiben a vízmű által termelhető vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken - az önkormányzat döntése alapján - a VASIVÍZ ZRT. jogosult a vízfogyasztást korlátozni. Szennyvízelvezetés szolgáltatása esetén a VASIVÍZ ZRT. köteles a szolgáltatási ponttól az ingatlanon keletkező szennyvizek elvezetésére. Az ivóvíz-szolgáltatási pont az ivóvíz-bekötővezetéknek a bekötési mérő szerinti felhasználó felőli végpontja, szennyvízelvezetési szolgáltatási pont a szennyvíz-bekötővezeték bekötési mérő szerinti felhasználó felőli végpontja

Az elkülönített felhasználó kötelezettségei

- Ha a felhasználási helyen az elkülönített felhasználó személye megváltozik, a korábbi és az új felhasználó a változást legkésőbb a birtokátruházástól számított 15 napon belül köteles a VASIVÍZ ZRT.-nek bejelenteni. Az elkülönített felhasználó elhalálása esetén az örökös az elhalálozás tényét legkésőbb annak tudomására jutása napjától számított 60 napon belül a VASIVÍZ ZRT. számára bejelenti. A korábbi elkülönített felhasználó az előző bekezdések szerinti bejelentés keretében a mellékszolgáltatási szerződését is felmondja. A felmondás az új elkülönített felhasználóval létrejött mellékszolgáltatási szerződés hatálybalépése napján hatályosul.

- A VASIVÍZ ZRT.-vel, illetve a fogyasztásmérő leolvasását végző személlyel történő együttműködés, a fogyasztásmérőhöz való hozzáférés biztosítása, annak tisztántartása, fagy elleni védelméről való gondoskodása, továbbá a fogyasztásmérőn leolvasott adatok rendszeres ellenőrzése, továbbá a VASIVÍZ ZRT. haladéktalan értesítése a mérő rendellenes működéséről, a belső hálózati hibájáról.

- A fogyasztásmérők és a leszerelésüket megakadályozó záruk sértetlen megőrzése és védelme.

- Az elkülönített vízhasználó köteles haladéktalanul bejelenteni a szennyvízelvezető rendszerre történő rácsatlakozás időpontját. Amennyiben a szennyvíz-szolgáltatás igénybevételét késedelmesen jelentik be, vagy a VASIVÍZ ZRT. - ellenőrzése során — a jogtalan használat tényét feltárja, kötbért érvényesíthet és jogosult a felmerült költségeket visszamenőleges hatállyal érvényesíteni.

Számla kifogásolása

Ha az elkülönített felhasználó a számla tartalmát vitatja, a VASIVÍZ ZRT.-nél kifogást emelhet. A kifogás bejelentésének a számla kiegyenlítésére akkor van halasztó hatálya, ha azt a lakossági felhasználó a fizetési határidő lejártát megelőzően közölte, és a számlán feltüntetett mennyiség alapján számított havi fogyasztás az előző 12 hónap havi átlagfogyasztásának kétszeresét meghaladja.

Szerződésszegés következményei

A szerződésszegés kötbérterhes, mind az elkülönített felhasználóra, mind a víziközmű-szolgáltatóra vonatkozóan. A szerződésszegés eseteit, valamint az eljárás szabályait az Üzletszabályzat 14. fejezete tartalmazza. (Szerződésszegésnek minősül például a késedelmes fizetés, szabálytalan víziközmű-használat, leolvasás, mérőcsere akadályozása, stb.)

Egyebek

A jelen szerződésben nem részletezett kérdésekben a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Az elkülönített felhasználó kijelenti, hogy az Üzletszabályzat tartalmát megismerte, amely megtalálható a www.vasiviz.hu weblapon, a VASIVÍZ ZRT. Ügyfélszolgálati irodájában, Fiókirodáiban és Ügyfélszolgálati Pontjain, és ezen mellékszolgáltatási szerződés aláírásával azt magára nézve kötelező érvényűnek elfogadja.

A VASIVÍZ ZRT. az Üzletszabályzat módosításának jogát fenntartja azzal, hogy a mindenkor jogszabályi rendelkezésekkel összhangban változtatja azokat.

A Felek az esetleges jogvitákat egyeztetés útján rendezik, megegyezés hiányában a jogvita eldöntésére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben foglaltak szerint határozzák meg az eljáró bíróság illetékességét.

Jelen mellékszolgáltatási szerződés aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a VASIVÍZ ZRT. az adataimat az erre vonatkozó jogszabályi előírások szerint kezelje.

Jelen mellékszolgáltatási szerződés aláírásával elismerem, hogy az adatvédelmi tájékoztató tartalmát megismertem és azt elfogadom.

Az adatvédelmi tájékoztatót a VASIVÍZ ZRT. Üzletszabályzatának 15. fejezete tartalmazza.

Záradék

Jelen mellékszolgáltatási szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Kelt: Szombathely, 20.....év.....hó.....nap

VASIVÍZ
Vas megyei
Víz- és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

VASIVÍZ ZRT. – Víziközmű-szolgáltató

KRENNER RÓBERT
vezérigazgató

Elkülönített vízhasználó

Tulajdonos vagy meghatalmazottja

(Csak abban az esetben kell aláírni, ha a Felhasználó az ingatlannak nem tulajdonosa, hanem bérletre, vagy egyéb jogcímen használója.)

24. sz. melléklet

VÍZMÉRŐ-CSERE LAP		UL-UT-0086-M03	
		☐ kötelező (4 évente)	☐ soron kívüli
Felhasználó neve: Felhasználó címe:		Felhasználási hely azonosító	
Fizető neve: Fizető címe:		Bekötővezeték anyaga átmérője (mm):	
		Szerelés ideje:	
		Leolvasási ciklusidő	
LESZERELT MÉRŐ		FELSZERELT MÉRŐ	
Típus, átmérő:		Típus, átmérő:	
Gyári szám:		Gyári szám:	
Olvasott mérőállás:		Távodó azonosító:	
Számított mérőállás:		Mérőállás:	
Távodó azonosító:		Hitelesítés éve:	
Plomba számok:		Plomba számok:	
Hibás mérő esetén a számlázott fogyasztás a számított átlag alapján történik.			
Leolvasott, mérőállás jó	0	Hibás mérő, átlag alapján	1
A le- és felszerelt mérő állását, valamint a felhasználási hely adatainak helyességét ellenőriztem, a felvezetett adatmódosítást aláírással igazolom:			
Kelt: év hó nap	Művezető	Szerelő	Felhasználó
		Nyomtatott betűs aláírás	Nyomtatott betűs aláírás

25. sz. melléklet

	VASIVÍZ	Ügyintéző:
	Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Tárgy:
	9700 Szombathely Rákóczi Ferenc utca 19.	Iktatószám
	Tel.: (94) 516-200 • Fax: (94) 516-290 • Internet: www.vasiviz.hu	UL-UT-0078-M11

MEGRENDELŐ

- ☐ vízszolgáltatás szüneteltetésére
☐ vízszolgáltatás megszüntetésére
☐ szennyvíz-szolgáltatás szüneteltetésére
☐ szennyvíz-szolgáltatás megszüntetésére

Felhívjuk Felhasználóink figyelmét, hogy Társaságunk az víziközmű-szolgáltatás szüneteltetését, megszüntetését (a vízmérő leszerelését, a vezetékek ledugózását, bekötés megszüntetését) munkadíj ellenében vállalja. Ennek mindenkor összege honlapunkon (www.vasiviz.hu) a szolgáltatási díjak menüpontban megtalálható.

A szüneteltetés feltétele, hogy a felhasználási helyen nem állhat fenn lejárt határidejű díjhátralék.

Tájékoztatjuk, hogy tűzivíz- bekötés, illetve NA 80, illetve annál nagyobb átmérőjű mérők esetén Társaságunk a szüneteltetést, megszüntetést kizárólag az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség által kiállított hozzájárulás esetén valósítja meg. Az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség jóváhagyását tartalmazó dokumentumot, melyen szerepelnie kell a mérő gyári számának, kérjük az igénybejelentéshez csatolni.

Felhasználási hely adatai

Felhasználási hely azonosító száma:
 Felhasználási hely címe:
 Vízmérő gyári száma:

Felhasználó adatai

Családi és utónév: Vevő/fizető azonosító:
 Lakcím / székhely címe:
 Levelezési cím:
 Telefonszám: E-mail cím:
 Ingatlan tulajdonosa: ☐ igen Tulajdoni hányad:% ☐ nem

Ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetésének, megszüntetésének kezdete: év hónap nap

Szennyvíz-szolgáltatás szüneteltetésének, megszüntetésének kezdete:év.....hónapnap

Ha a jelen megrendelésen szereplő felhasználó a felhasználási hely szerinti ingatlan nem kizárólagos tulajdonosa, úgy az ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetéséhez, megszüntetéséhez az ingatlan tulajdonosának, több tulajdonos esetén valamennyi tulajdonosának írásos hozzájárulása is szükséges. **A tulajdonosok, haszonélvezeti joggal rendelkezők hozzájárulását a Tulajdonosi hozzájárulás nyomtatványon kérjük csatolni.**

Nyilatkozat

Megrendelem a fentiekben megjelölt felhasználási helyre vonatkozóan a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetését, megszüntetését. **Egyidejűleg kijelentem, hogy a bekötés csak a fenti ingatlant látja el vízzel, és az ingatlanon vízhasználat nincs.** Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Szolgáltató az ingatlanon vízhasználatot vagy szennyvízhasználatot tapasztal, akkor a szüneteltetés elvégzését megtagadja és a befizetett díjat vissza nem téríti.

Kijelentem, hogy amennyiben az ingatlan nem vagyok kizárólagos tulajdonosa, úgy a Tulajdonosi hozzájárulás nyomtatványon megjelölt tulajdonos(ok), haszonélvezők listája teljes és mindannyian hozzájárulnak a víziközmű - szolgáltatás szüneteltetéséhez, megszüntetéséhez.

Tudomásul veszem, hogy az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendeletben foglalt kötelezettségeimet továbbra is teljesítenem kell, különös tekintettel a vízmérőhely (akna) tisztán tartására és hozzáférhetőség biztosítására vonatkozóan. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Szolgáltató szabálytalan közműhasználatot tapasztal az ingatlanon, úgy jogosult a üzletszabályzatban meghatározott mértékű kötbért érvényesíteni.

Vállalom, hogy a Szolgáltató által megjelölt időpontban a szüneteltetés, megszüntetés elvégzése érdekében az ingatlanra való bejutást biztosítom.

Dátum:évhónapnap

Felhasználó aláírása

- Mellékletek:
- ☐ Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat(ok)
 - ☐ 60 napnál nem régebbi, nem hiteles tulajdoni lap másolat
 - ☐ Befizetés igazolása
 - ☐ Katasztrófavédelemtől hozzájáruló nyilatkozat